Распределение объемов тепловых сетей, нуждающихся в реконструкции по источникам малой производительности, с подверсной привязкой

| Название | Длина по трассе, м | Существующий диаметр, мм | Перспективный диаметр, мм | Тип прокладки | Принадлежность т/с | Привязка к улице | тепловая зона | Заявитель | Подключаемый объект | Адрес объекта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | город | улица | дом |
| 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-84 Т-34 – Т- 41 с заменой трубопроводов с 2Ду=300/300мм на 2Ду=400/400мм | 426,6 | 300/300 | 400/400 | Надземная | ООО «ПСК» | Ген. Черняховского | ВК н/р Кислые Дачи | ООО "Строительный холдинг "Сфера" | Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в кв. 2933 | Пермь | Бушмакина | 96 |
| | | | | | | | | ФСК | Жилой дом | Пермь | Уссурийская | 29 |
| | | | | | | | | ООО "Строительный холдинг "Сфера" | Жилой дом | Пермь | Черняховского | 45а |
| Реконструкция участка тепловой сети М-84 К-44 – К-3-27-1 с заменой трубопроводов с 2Ду=125/125мм на 2Ду=200/200мм | 220,7 | 125/125 | 200/200 | Подземная | ООО «ПСК» | Ген. Черняховского | ВК н/р Кислые Дачи | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-84 К-42-4 – К-42-6 с заменой трубопроводов с 2Ду=125/125мм на 2Ду=200/200мм | 94,7 | 125/125 | 200/200 | Подземная | ООО «ПСК» | Ген. Черняховского | ВК н/р Кислые Дачи | ФСК | Жилой дом | Пермь | Уссурийская | 29 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-84 ВК Кислые дачи – Т-3-1 с заменой трубопроводов с 2Ду=500/500мм на 2Ду=600/600мм | 70 | 500/500 | 600/600 | Надземная | ООО «ПСК» | Суперфосфатная | ВК н/р Кислые Дачи | ОАО ПЗСП | Жилье | Пермь | Молдавская | 10а |
| | | | | | | | | ОАО СтройПанельКомплект | Жилой дом | Пермь | Ракитная | 42 |
| | | | | | | | | ОАО СтройПанельКомплект | Жилой дом | Пермь | Роменская | 9а |
| | | | | | | | | ОАО СтройПанельКомплект | Жилой дом | Пермь | Ракитная | 40 |
| | | | | | | | | ООО "Строительный холдинг "Сфера" | Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в кв. 2933 | Пермь | Бушмакина | 96 |
| | | | | | | | | ФСК | Жилой дом | Пермь | Уссурийская | 29 |
| | | | | | | | | ООО "Строительный холдинг "Сфера" | Жилой дом | Пермь | Черняховского | 45а |
| Реконструкция участка тепловой сети М-84 Т-3 - Т-3-1 с заменой трубопроводов с 2Ду=300/300мм на 2Ду=350/350мм | 353,6 | 300/300 | 350/350 | Надземная | ООО «ПСК» | Суперфосфатная | ВК н/р Кислые Дачи | ОАО ПЗСП | Жилье | Пермь | Молдавская | 10а |
| | | | | | | | | ОАО СтройПанельКомплект | Жилой дом | Пермь | Ракитная | 42 |
| | | | | | | | | ОАО СтройПанельКомплект | Жилой дом | Пермь | Роменская | 9а |
| | | | | | | | | ОАО СтройПанельКомплект | Жилой дом | Пермь | Ракитная | 40 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-84 Т-3 – Т-5 с заменой трубопроводов с 2Ду=500/500мм на 2Ду=600/600мм | 161,5 | 500/500 | 600/600 | Надземная | | Роменская | ВК н/р Кислые Дачи | ООО "Строительный холдинг "Сфера" | Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в кв. 2933 | Пермь | Бушмакина | 96 |
| | | | | | | | | ФСК | Жилой дом | Пермь | Уссурийская | 29 |
| | | | | | | | | ООО "Строительный холдинг "Сфера" | Жилой дом | Пермь | Черняховского | 45а |
| Реконструкция участка тепловой сети М-84 Т-5 – Т-26 с заменой трубопроводов с 2Ду=400/400мм на 2Ду=450/450мм | 130 | 400/400 | 450/450 | Надземная | | Суперфосфатная | ВК н/р Кислые Дачи | ООО "Строительный холдинг "Сфера" | Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в кв. 2933 | Пермь | Бушмакина | 96 |
| | | | | | | | | ФСК | Жилой дом | Пермь | Уссурийская | 29 |
| | | | | | | | | ООО "Строительный холдинг "Сфера" | Жилой дом | Пермь | Черняховского | 45а |
| Реконструкция участка тепловой сети М-84 К-7 – К-8 с заменой трубопроводов с 2Ду=300/300мм на 2Ду=400/400мм | 61,2 | 300/300 | 400/400 | Надземная | | Ген. Черняховского | ВК н/р Кислые Дачи | ООО "Строительный холдинг "Сфера" | Жилой дом | Пермь | Ольховская | 21 |
| | | | | | | | | СФ "Квартал" | Жилой дом | Пермь | Ольховская | 24 |
| | | | | | | | | ДГиА | Жилой дом | Пермь | Можайская | 1 |
| | | | | | | | | ООО "Агрострой" | Жилой дом | Пермь | Ольховская | 7 |
| | | | | | | | | ДГиА | Жилой дом | Пермь | Можайская | 2 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-84 Т-5 - Т-6 с заменой трубопроводов с 2Ду=400/400мм на 2Ду=450/450мм | 122 | 400/400 | 450/450 | Надземная | | Ген. Черняховского | ВК н/р Кислые Дачи | ООО "Строительный холдинг "Сфера" | Жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в кв. 2933 | Пермь | Бушмакина | 96 |
| | | | | | | | | ООО "Строительный холдинг "Сфера" | Жилой дом | Пермь | Ольховская | 21 |
| | | | | | | | | СФ "Квартал" | Жилой дом | Пермь | Ольховская | 24 |
| | | | | | | | | ООО "Агрострой" | Жилой дом | Пермь | Ольховская | 7 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-73 Т-92 – К- 94 с заменой трубопроводов с 2Ду=150/150мм на 2Ду=300/300мм | 49,2 | 150/150 | 300/300 | Надземная | ООО «ПСК» | Косякова | ВК НПО Искра | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-73 К-75 – К-80 с заменой трубопроводов с 2Ду=300/300мм на 2Ду=400/400мм | 335 | 300/300 | 400/400 | Подземная | «ПСК» | Академика Веденеева | ВК НПО Искра | ООО Кронит | Прочее | Пермь | Первомайская | 16 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-73 К-80 – К-84 с заменой трубопроводов с 2Ду=250/250мм на 2Ду=300/300мм | 220 | 250/250 | 300/300 | Подземная | «ПСК» | Академика Веденеева | ВК НПО Искра | ООО Кронит | Прочее | Пермь | Первомайская | 16 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-73 К-84 – ЦТП-5 с заменой трубопроводов с 2Ду=250/250мм на 2Ду=300/300мм | 370,3 | 250/250 | 300/300 | Надземная | «ПСК» | Академика Веденеева | ВК НПО Искра | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-73 К-1 – К-14 с заменой трубопроводов с 2Ду=200/200мм на 2Ду=350/350мм | 119,9 | 200/200 | 350/350 | Подземная | | Косякова | ВК н/р Молодежный | ФЛ Позднякова Ю.В | Прочее | Пермь | пересеч. Косякова и Экскайская | |
| | | | | | | | | СМТрест №14 | Детское учрежд. | Пермь | Газонная | 19 а |
| | | | | | | | | ДГиА | Учебное учрежд. | Пермь | Академика Веденеева | 28а |
| Реконструкция участка тепловой сети М-73 К-114 – К- 116 с заменой трубопроводов с 2Ду=150/300мм на 2Ду=300/300мм | 34,7 | 150/300 | 300/300 | Подземная | ООО «ПСК» | Академика Веденеева | ВК н/р Молодежный | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-73 К-116 – К- 117 с заменой трубопроводов с 2Ду=125/250мм на 2Ду=250/250мм | 81,8 | 125/250 | 250/250 | Подземная | ООО «ПСК» | Академика Веденеева | ВК н/р Молодежный | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-73 К-30 – К- 117 с заменой трубопроводов с 2Ду=200/200мм на 2Ду=250/250мм | 306,5 | 200/200 | 250/250 | Подземная | ООО «ПСК» | Академика Веденеева | ВК н/р Молодежный | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-73 К-94 – К- 95А с заменой трубопроводов с 2Ду=150/150мм на 2Ду=300/300мм | 89,1 | 150/150 | 300/300 | Подземная | ООО «ПСК» | Косякова | ВК н/р Молодежный | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-73 ВК Молодежный – К-1 с заменой трубопроводов с 2Ду=250/250мм на 2Ду=350/350мм | 182,5 | 250/250 | 350/350 | Подземная | | Косякова | ВК н/р Молодежный | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-73 К-1 – К-19-с заменой трубопроводов с 2Ду=200/200мм на 2Ду=350/350мм | 93,8 | 200/200 | 350/350 | Подземная | | Косякова | ВК н/р Молодежный | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-73 К-19 - К-22 с заменой трубопроводов с 2Ду=200/200мм на 2Ду=300/300мм | 243,4 | 200/200 | 300/300 | Подземная | | Косякова | ВК н/р Молодежный | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-73 К-22 - Т-92 с заменой трубопроводов с 2Ду=200/200мм на 2Ду=300/300мм | 307,3 | 150/150 | 300/300 | Подземная | | Косякова | ВК н/р Молодежный | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-73 Т-92 - К-80 с заменой трубопроводов с 2Ду=200/200мм на 2Ду=250/250мм | 306,5 | 200/200 | 250/250 | Подземная | | Косякова | ВК н/р Молодежный | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-73 К-36 - К-34 с заменой трубопроводов с 2Ду=300/300мм на 2Ду=350/350мм | 96,9 | 300/300 | 350/350 | Надземная | | Плановая | ВК н/р Молодежный | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-82 Т-1А – К-30б с заменой трубопроводов с 2Ду=300/300мм на 2Ду=400/400мм | 856 | 300/300 | 400/400 | Надземная | ООО «ПСК» | Железнодорожная | ВК н/р Новые Лады | Промбаза-59 | Жилье | Пермь | Мира | 30 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-82 К-30б - К-30 с заменой трубопроводов с 2Ду=300/300мм на 2Ду=400/400мм | 139,2 | 300/300 | 400/400 | Подземная | ООО «ПСК» | Мира | ВК н/р Новые Лады | Промбаза-59 | Жилье | Пермь | Мира | 30 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-82 К-30 – К-29 с заменой трубопроводов с 2Ду=200/200мм на 2Ду=400/400мм | 101 | 200/200 | 400/400 | Подземная | ООО «ПСК» | Мира | ВК н/р Новые Лады | Промбаза-59 | Жилье | Пермь | Мира | 30 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-82 ВК Новые Лады – К-3 с заменой трубопроводов с 2Ду=250/250мм на 2Ду=350/350мм | 558,1 | 250/250 | 350/350 | Надземная | | Чусовская | ВК н/р Новые Лады | Космос Строй | Жилье | Пермь | 40-летия Победы | 10а |
| | | | | | | | | Канито | Прочее | Пермь | 40 лет Победы | 10 |
| | | | | | | | | СОШ №129 | Учебное учрежд. | Пермь | Мира | 11 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-82 К-3 – К-8Б с заменой трубопроводов с 2Ду=200/200мм на 2Ду=300/300мм | 371,3 | 200/200 | 300/300 | Подземная | | Молодежная | ВК н/р Новые Лады | Космос Строй | Жилье | Пермь | 40-летия Победы | 10а |
| | | | | | | | | Канито | Прочее | Пермь | 40 лет Победы | 10 |
| | | | | | | | | СОШ №129 | Учебное учрежд. | Пермь | Мира | 11 |
| | | | | | | | | ДГиА | Прочее | Пермь | пересечение 40-летия Победы и ул. Трактовая | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-82 К-8Б – Т-8-11 с заменой трубопроводов с 2Ду=150/150мм на 2Ду=200/200мм | 343,3 | 150/150 | 200/200 | Надземная | | Молодежная | ВК н/р Новые Лады | Космос Строй | Жилье | Пермь | 40-летия Победы | 10а |
| | | | | | | | | Канито | Прочее | Пермь | 40 лет Победы | 10 |
| | | | | | | | | ДГиА | Прочее | Пермь | пересечение 40-летия Победы и ул. Трактовая | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-83 К-11 – К-32 с заменой трубопроводов с 2Ду=150/150мм на 2Ду=200/200мм | 197 | 150/150 | 200/200 | Подземная | ООО «ПСК» | Мира | ВК н/р Новые Лады | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-65 К-4 – К-7 с заменой трубопроводов с 2Ду=100/100мм на 2Ду=200/200мм | 176,7 | 100/100 | 200/200 | Подземная | ООО «ПСК» | Гончельская | ВК н/р Левшино | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-65 К-7 – К-8 с заменой трубопроводов с 2Ду=100/100мм на 2Ду=150/150мм | 46,3 | 100/100 | 150/150 | Подземная | ООО «ПСК» | Гончельская | ВК н/р Левшино | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-65 К-2 – К-4 с заменой трубопроводов с 2Ду=300/300мм на 2Ду=350/350мм | 106,7 | 300/300 | 350/350 | Подземная | ООО «ПСК» | Гончельская | ВК н/р Левшино | Кудесник плюс | Жилье | Пермь | Социалистическая | 22 |
| | | | | | | | | ТПФ "Пассаж-1" | Жилье | Пермь | Цимлянская стр.1 | |
| | | | | | | | | ТПФ "Пассаж-1" | Жилье | Пермь | Цимлянская стр.2 | |
| | | | | | | | | ДГиА | Жилье | Пермь | Цимлянская | 17 |
| | | | | | | | | ДГиА | Жилье | Пермь | Старикова | 97 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-65 ВК Левшино – К-24 с заменой трубопроводов с 2Ду=200/200мм на 2Ду=300/300мм | 95 | 200/200 | 300/300 | Подземная | ООО «ПСК» | Криворожская | ВК н/р Левшино | ООО "Торговый дом Пермского завода теплоизоляционных изделий" | Многоквартирный жилой дом | Пермь | Томская | 28 |
| | | | | | | | | ДГиА | Многоквартирный жилой дом | Пермь | Томская | 30 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-65 К-24 - К-26 с заменой трубопроводов с 2Ду=200/200мм на 2Ду=250/250мм | 190,3 | 200/200 | 250/250 | Надземная | ООО «ПСК» | Криворожская | ВК н/р Левшино | ООО "Торговый дом Пермского завода теплоизоляционных изделий" | Многоквартирный жилой дом | Пермь | Томская | 28 |
| | | | | | | | | ДГиА | Многоквартирный жилой дом | Пермь | Томская | 30 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-65 К-30 - К-31 с заменой трубопроводов с 2Ду=250/250мм на 2Ду=300/300мм | 239,8 | 250/250 | 300/300 | Подземная | | Социалистическая | ВК н/р Левшино | Кудесник плюс | Жилье | Пермь | Социалистическая | 22 |
| | | | | | | | | ТПФ "Пассаж-1" | Жилье | Пермь | Цимлянская стр.1 | |
| | | | | | | | | ТПФ "Пассаж-1" | Жилье | Пермь | Цимлянская стр.2 | |
| | | | | | | | | ДГиА | Жилье | Пермь | Цимлянская | 17 |
| | | | | | | | | ДГиА | Жилье | Пермь | Старикова | 97 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-65 К-21 – К-59 с заменой трубопроводов с 2Ду=100/100мм на 2Ду=150/150мм | 128,8 | 100/100 | 150/150 | Подземная | ООО «ПСК» | Зарайская | ВК н/р Левшино | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-62 К-1а – К-1 с заменой трубопроводов с 2Ду=250/250мм на 2Ду=350/350мм | 50,4 | 250/250 | 350/350 | Надземная | ООО «ПСК» | Шербакова | ВК ПДК | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-62 К-1 – К-3 с заменой трубопроводов с 2Ду=250/250мм на 2Ду=300/300мм | 59 | 250/250 | 300/300 | Подземная | ООО «ПСК» | Шербакова | ВК ПДК | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-62 К-3 – К-13 с заменой трубопроводов с 2Ду=250/250мм на 2Ду=300/300мм | 168,9 | 250/250 | 300/300 | Подземная | | Шербакова | ВК ПДК | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-62 К-13 - К-19 с заменой трубопроводов с 2Ду=200/200мм на 2Ду=300/300мм | 175,4 | 200/200 | 300/300 | Подземная | | Шербакова | ВК ПДК | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-62 ВК ПДК - К-1А с заменой трубопроводов с 2Ду=300/300мм на 2Ду=400/400мм | 16 | 300/300 | 400/400 | Подземная | ООО «ПСК» | Доисторительная | ВК ПДК | Средняя общеобразовательная школа №145, МБОУ | Спортивный зал МБОУ "СОШ №145", отдельное здание с переходом в основное здание | Пермь | Валежная | 15 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-62 К-1А - К-4-1 с заменой трубопроводов с 2Ду=150/150мм на 2Ду=250/250мм | 178,6 | 150/150 | 250/250 | Подземная | ООО «ПСК» | Доисторительная | ВК ПДК | Средняя общеобразовательная школа №145, МБОУ | Спортивный зал МБОУ "СОШ №145", отдельное здание с переходом в основное здание | Пермь | Валежная | 15 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-62 К-4-1-1 - существующее здание с заменой трубопроводов с 2Ду=80/80мм на 2Ду=100/100мм | 116,14 | 80/80 | 100/100 | Подземная | | Белозерская | ВК ПДК | Средняя общеобразовательная школа №145, МБОУ | Спортивный зал МБОУ "СОШ №145", отдельное здание с переходом в основное здание | Пермь | Валежная | 15 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-68 ВК Лесопарковая – Т-1 с заменой трубопроводов с 2Ду=80/80мм на 2Ду=100/100мм | 36,2 | 80/80 | 100/100 | Надземная | Неизвестно | ДОС | ВК Лесопарковая | ДГиА | Жилье | Пермь | Ленская | 30 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-68 Т-1 - Т-1-1А с заменой трубопроводов с 2Ду=80/80мм на 2Ду=100/100мм | 29 | 80/80 | 100/100 | Надземная | Неизвестно | ДОС | ВК Лесопарковая | ДГиА | Жилье | Пермь | Ленская | 30 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-68 Т-1-1А - Т-2-1А с заменой трубопроводов с 2Ду=50/50мм на 2Ду=100/100мм | | 50/50 | 100/100 | Подземная | Неизвестно | ДОС | ВК Лесопарковая | ДГиА | Жилье | Пермь | Ленская | 30 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-70 ВК Пышминская – К-1 с заменой трубопроводов с 2Ду=100/100мм на 2Ду=150/150мм | 39 | 100/100 | 150/150 | Подземная | Неизвестно | Днепропетровская | ВК Пышминская | "Строительно-монтажный трест № 14" | Жилье | Пермь | Днепровская | 37 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-66 К-2 – К-3 с заменой трубопроводов с 2Ду=200/200мм на 2Ду=250/250мм | 71,1 | 200/200 | 250/250 | Подземная | Неизвестно | Криворожская | ВК Криворожская | Департамент градостроительства и архитектуры | Жилье | Пермь | Социалистическая | 7а |
| Реконструкция участка тепловой сети М-66 ВК Криворожская – К-20 с заменой трубопроводов с 2Ду=150/150мм на 2Ду=200/200мм | 181,9 | 150/150 | 200/200 | Подземная | Неизвестно | Ереванская | ВК Криворожская | ТПФ "Пассаж-1" | Жилье | Пермь | Цимлянская | 28 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-66 К-4 – К-4-1 с заменой трубопроводов с 2Ду=100/100мм на 2Ду=150/150мм | 111,7 | 100/100 | 150/150 | Подземная | | Тончая | ВК Криворожская | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-69 ВК Запруд - К-1 с заменой трубопроводов с 2Ду=200/200мм на 2Ду=300/300мм | 34,6 | 200/200 | 300/300 | Подземная | Неизвестно | Гарцевская | ВК Запруд | ДГиА | Жилье | Пермь | Людовская | 123 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-69 К-8 – К-9 с заменой трубопроводов с 2Ду=100/100мм на 2Ду=200/200мм | 52,2 | 100/100 | 200/200 | Подземная | Неизвестно | Гарцевская | ВК Запруд | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-76 К-10 – здание по адресу Читалина,10 с заменой трубопроводов с 2Ду=80/80мм на 2Ду=100/100мм | 106 | 80/80 | 100/100 | Подземная | Неизвестно | Портовая | ВК Заозерье | "СОШ №66" | Учебное учрежд. | Пермь | Читалина | 10 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-60 К-1 – К-4 с заменой трубопроводов с 2Ду=350/350мм на 2Ду=500/500мм | 149,9 | 350/350 | 500/500 | Подземная | Неизвестно | Гашкова | ВК Вышка-2 | АЗС | Прочее | Пермь | Целинная | 4 |
| | | | | | | | | ПЗСП | Прочее | Пермь | Ивана Франко | 49 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-60 К-4 – К-7 с заменой трубопроводов с 2Ду=300/300мм на 2Ду=400/400мм | 171 | 300/300 | 400/400 | Подземная | | Гашкова | ВК Вышка-2 | АЗС | Прочее | Пермь | Целинная | 4 |
| | | | | | | | | ПЗСП | Прочее | Пермь | Ивана Франко | 49 |
| Реконструкция участка тепловой сети М-60 К-10 – К-12 с заменой трубопроводов с 2Ду=300/300мм на 2Ду=350/350мм | 105,3 | 300/300 | 350/350 | Подземная | | Гашкова | ВК Вышка-2 | АЗС | Прочее | Пермь | Целинная | 4 |
| | | | | | | | | ПЗСП | Прочее | Пермь | Ивана Франко | 49 |
| Реконструкция участка тепловой сети М3-20 Т-24-4А – К-24-5 с заменой трубопроводов с 2Ду=200/200мм на 2Ду=250/250мм | 182,4 | 200/200 | 250/250 | Подземная | Неизвестно | Кавказская | ВК -20 | | | | | |
| Реконструкция участка тепловой сети М-84 ВК Кислые дачи – К- 1 с заменой трубопроводов с 2Ду=200/200мм на 2Ду=400/400мм | 630 | 300/300 | 400/400 | Надземная | ООО «ПСК» | Ген. Черняховского | ВК н/р Кислые Дачи | Комплекс жилых домов и задний общественного назначения | Академика Веденеева | 28 | | |