

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Бахаревка до жилого дома по адресу Пристанционная, 2

Год расчета - 2012

Путь - ВК Бахаревка -- Пристанционная, 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрич еская интенсивно сть отказов	Интенсив ность учитывае мых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Бахаревка	74-К-1	219	13	1995	Надземная	0	0	0	0	1
74-К-1	74-К-2	219	92.9	1995	Надземная	0	0	0	0	1
74-К-2	74-К-3	219	70	1995	Надземная	0	0	0	0	1
74-К-3	74-К-7	108	15.8	1995	Надземная	0	0	0	0	1
74-К-7	74-К-8	108	91	1995	Надземная	0	0	0	0	1
74-К-8	Пристанционная, 2	57	40	1995	Надземная	0	0	0	0	1