

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК ПДК до жилого дома по адресу Щербакова, 49

Год расчета - 2012

Путь - ВК ПДК -- Щербакова, 49

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК ПДК	62-Т-ВК	325	5.2	1980	Надземная	0.0000004	0.00029	0.00029	0.00029	0.99971
62-Т-ВК	62-К-1А	325	15.6	1980	Надземная	0.0000011	0.00088	0.00117	0.00117	0.99883
62-К-1А	62-К-1	273	50.4	1980	Надземная	0.0000034	0.00216	0.00333	0.00332	0.99668
62-К-1	62-К-3	273	59	1980	Подземная	0.000004	0.00252	0.00585	0.00583	0.99417
62-К-3	62-К-5	273	29	1980	Подземная	0.000002	0.00124	0.00709	0.00707	0.99293
62-К-5	62-К-7	273	35.2	1980	Подземная	0.0000024	0.0015	0.0086	0.00856	0.99144
62-К-7	62-К-9	273	46	0	Подземная	0.0000031	0.00197	0.01056	0.01051	0.98949
62-К-9	62-К-11	273	23.1	1980	Подземная	0.0000016	0.00099	0.01155	0.01148	0.98852
62-К-11	62-К-13	273	35.5	2002	Подземная	0	0	0.01155	0.01148	0.98852
62-К-13	62-К-15	219	82.2	1999	Подземная	0	0	0.01155	0.01148	0.98852
62-К-15	62-К-17	219	48.6	1980	Подземная	0.0000031	0.00142	0.01297	0.01289	0.98711
62-К-17	62-К-19	219	44.6	1980	Подземная	0.0000029	0.00131	0.01428	0.01418	0.98582
62-К-19	62-К-21	219	86.7	2008	Подземная	0	0	0.01428	0.01418	0.98582
62-К-21	62-К-23	219	74.4	2008	Подземная	0	0	0.01428	0.01418	0.98582
62-К-23	62-К-27	108	123	1980	Подземная	0.0000069	0.00128	0.01556	0.01544	0.98456
62-К-27	Щербакова, 49	108	32	1979	Подземная	0.0000018	0.00033	0.01589	0.01577	0.98423