

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Новые Ляды до жилого дома по адресу 40 лет Победы, 10

Год расчета - 2012

Путь - ВК Новые Ляды -- 40 лет Победы, 10

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Новые Ляды	82-Т-ВК	325	0	0	Надземная	0	0	0	0	1
82-Т-ВК	82-Т-1А	325	1	1975	Надземная	0.0000001	0.00006	0.00006	0.00006	0.99994
82-Т-1А	82-Т-1	325	31.1	1986	Надземная	0	0	0.00006	0.00006	0.99994
82-Т-1	82-Т-2	325	375.5	1986	Надземная	0	0	0.00006	0.00006	0.99994
82-Т-2	82-Т-3	325	69.2	1975	Надземная	0.0000049	0.0039	0.00396	0.00395	0.99605
82-Т-3	82-К-30Б	325	380.2	1964	Надземная	0.0000268	0.02144	0.02539	0.02507	0.97493
82-К-30Б	82-К-30	325	139.2	1964	Подземная	0.0000098	0.00785	0.03324	0.0327	0.9673
82-К-30	82-К-29	219	101	1975	Подземная	0.0000065	0.00296	0.0362	0.03555	0.96445
82-К-29	82-К-31	273	182.2	1975	Подземная	0.0000124	0.00779	0.04399	0.04303	0.95697
82-К-31	82-К-34	219	373	1975	Подземная	0.0000241	0.01092	0.05491	0.05343	0.94657
82-К-34	82-К-35	219	110	1975	Подземная	0.0000071	0.00322	0.05813	0.05647	0.94353
82-К-35	82-Т-39А	219	276.8	1991	Подземная	0	0	0.05813	0.05647	0.94353
82-Т-39А	82-К-39	273	15	1996	Подземная	0	0	0.05813	0.05647	0.94353
82-К-39	82-К-40	159	100	1996	Подземная	0	0	0.05813	0.05647	0.94353
82-К-40	82-К-41	159	211.7	1996	Подземная	0	0	0.05813	0.05647	0.94353
82-К-41	40 лет Победы, 10	159	18.6	1996	Подземная	0	0	0.05813	0.05647	0.94353