

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Заозерье до ЦТП больницы по адресу Судоремонтная, 23

Год расчета - 2012

Путь - ВК Заозерье -- 76-ЦТП-Больница

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Заозерье	76-Т-ВК	325	1	2003	Надземная	0	0	0	0	1
76-Т-ВК	76-К-1	325	38	2003	Надземная	0	0	0	0	1
76-К-1	76-К-2	325	43.6	2003	Надземная	0	0	0	0	1
76-К-2	76-К-28	219	44	2009	Подземная	0	0	0	0	1
76-К-28	76-К-30	219	282.2	2009	Подземная	0	0	0	0	1
76-К-30	76-К-31	219	27	2007	Подземная	0	0	0	0	1
76-К-31	76-Т-31А	159	66	2007	Подземная	0	0	0	0	1
76-Т-31А	76-Т-31В	159	1.8	1986	Надземная	0	0	0	0	1
76-Т-31В	76-Т-31Д	159	14.4	1992	Надземная	0	0	0	0	1
76-Т-31Д	76-Т-31Е	159	112	1992	Надземная	0	0	0	0	1
76-Т-31Е	76-Т-34*	159	26	1986	Подземная	0	0	0	0	1
76-Т-34*	76-К-34	159	52.5	1986	Надземная	0	0	0	0	1
76-К-34	76-Т-34-2	159	160.2	1984	Надземная	0	0	0	0	1
76-Т-34-2	76-Т-34-3	159	62.5	1986	Надземная	0	0	0	0	1
76-Т-34-3	76-К-34-4	159	72.9	1986	Надземная	0	0	0	0	1
76-К-34-4	76-К-34-5	159	61.6	1986	Надземная	0	0	0	0	1
76-К-34-5	76-К-34-6	159	7.5	1986	Подземная	0	0	0	0	1
76-К-34-6	76-ЦТП-Больница	159	75.3	1986	Подземная	0	0	0	0	1