

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Вышка -2 до ЦТП-8 по адресу Гашкова, 9

Год расчета - 2012

Путь - ВК Вышка-2 -- 60-ЦТП-8

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Вышка-2	60-Т-1	530	5	1987	Надземная	0	0	0	0	1
60-Т-1	60-К-1-1	530	48.8	1991	Надземная	0	0	0	0	1
60-К-1-1	60-К-1	377	8	1977	Подземная	0.0000006	0.00055	0.00055	0.00055	0.99945
60-К-1	60-К-2	377	41.5	1977	Подземная	0.000003	0.00284	0.00338	0.00338	0.99662
60-К-2	60-К-3	377	57.8	1977	Подземная	0.0000042	0.00395	0.00733	0.00731	0.99269
60-К-3	60-К-4	377	50.6	1977	Подземная	0.0000037	0.00346	0.01079	0.01073	0.98927
60-К-4	60-К-5	325	7.5	1977	Подземная	0.0000005	0.00042	0.01121	0.01115	0.98885
60-К-5	60-К-6	325	64.5	1996	Подземная	0	0	0.01121	0.01115	0.98885
60-К-6	60-К-6а	325	39	1996	Подземная	0	0	0.01121	0.01115	0.98885
60-К-6а	60-К-7	325	60	1996	Подземная	0	0	0.01121	0.01115	0.98885
60-К-7	60-К-8	325	57.2	2008	Подземная	0	0	0.01121	0.01115	0.98885
60-К-8	60-К-9	325	55.6	2008	Подземная	0	0	0.01121	0.01115	0.98885
60-К-9	60-К-10	325	49.5	2010	Подземная	0	0	0.01121	0.01115	0.98885
60-К-10	60-К-11	325	44.3	2010	Подземная	0	0	0.01121	0.01115	0.98885
60-К-11	60-К-12	325	61	1973	Подземная	0.0000043	0.00344	0.01465	0.01455	0.98545
60-К-12	60-К-13	325	52	1973	Подземная	0.0000037	0.00293	0.01758	0.01743	0.98257
60-К-13	60-К-13-3	273	333.4	2010	Подземная	0	0	0.01758	0.01743	0.98257
60-К-13-3	60-К-13-3-1	219	253	1998	Подземная	0	0	0.01758	0.01743	0.98257
60-К-13-3-1	60-К-13-4	219	48	1998	Подземная	0	0	0.01758	0.01743	0.98257
60-К-13-4	60-К-13-5	159	149	2011	Подземная	0	0	0.01758	0.01743	0.98257
60-К-13-5	60-ЦТП-8	159	19	2011	Подземная	0	0	0.01758	0.01743	0.98257