

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК-3 до ЦТП-26 по адресу Ким, 99а

Год расчета - 2012

Путь - 1-19-К-500 -- 1-06-К-516-18 Полукольцо 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
1-19-К-500	1-19-К-409	530	24.6	1989	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-408	1-19-К-409	530	131.2	1989	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-408	1-19-Т-408А	530	81.4	1989	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-Т-408А	1-19-К-643А	530	32.8	1989	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-643А	1-19-К-643Б	530	10	2000	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-643Б	1-19-К-407	530	84.8	2000	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-407	1-19-К-406	530	164	2000	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-406	1-19-К-405	530	163	2001	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-405	1-19-К-391	530	86.5	2001	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-391	1-19-К-391Б	530	5.1	1996	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-391Б	1-19-К-1	530	36.3	1996	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-1	1-19-К-3	530	163.1	1996	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-3	1-19-Т-5	530	109.3	1996	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-Т-5	1-19-К-6	530	25.8	1996	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-Т-7	1-19-К-6	530	58.5	1996	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-8	1-19-Т-7	530	75.7	1996	Подземная	0	0	0	0	1
1-06-К-516-28	1-19-К-8	325	117.5	1977	Подземная	0.0000083	0.00662	0.00662	0.0066	0.9934
1-06-К-516-26	1-06-К-516-28	325	38	1977	Подземная	0.0000027	0.00214	0.00877	0.00873	0.99127
1-06-К-516-24	1-06-К-516-26	325	86.5	1977	Подземная	0.0000061	0.00488	0.01364	0.01355	0.98645
1-06-К-516-20	1-06-К-516-24	325	88.5	1977	Подземная	0.0000062	0.00499	0.01863	0.01846	0.98154
1-06-К-516-18	1-06-К-516-20	325	43	1977	Подземная	0.000003	0.00242	0.02106	0.02084	0.97916