

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети

Год расчета - 2015

Путь - 2-02-К-500В -- 2-02-К-46 обратный

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
2-02-К-500В	2-02-К-499	720	76.6	1970	Подземная	0.0000064	0.01204	0.01204	0.01197	0.98803
2-02-К-499	2-02-К-497	720	158.9	1970	Подземная	0.0000133	0.02498	0.03703	0.03635	0.96365
2-02-К-497	2-01-К-30	720	129.8	1970	Подземная	0.0000109	0.02041	0.05744	0.05582	0.94418
2-01-К-30	2-02-К-31	720	103.4	2003	Подземная	0	0	0.05744	0.05582	0.94418
2-02-К-31	2-02-К-32	720	18.7	2003	Подземная	0	0	0.05744	0.05582	0.94418
2-02-К-32	2-02-К-33	720	161.7	2003	Подземная	0	0	0.05744	0.05582	0.94418
2-02-К-33	2-02-К-34	720	91.9	1972	Подземная	0.0000077	0.01445	0.07189	0.06936	0.93064
2-02-К-34	2-02-К-35	720	114.7	1972	Подземная	0.0000096	0.01802	0.08991	0.08599	0.91401
2-02-К-35	2-02-К-36А	720	71	1972	Подземная	0.0000059	0.01116	0.10107	0.09613	0.90387
2-02-К-36А	2-01-К-18-19	720	133.2	1972	Подземная	0.0000111	0.02094	0.12201	0.11486	0.88514
2-01-К-18-19	2-02-П-ПН-15	720	43	1972	Подземная	0.0000036	0.00676	0.12877	0.12082	0.87918
2-01-К-18-19	2-02-П-ПН-15	720	36	1972	Подземная	0.000003	0.00566	0.13443	0.12578	0.87422
2-02-К-36А	2-01-К-18-19	720	133.2	1972	Подземная	0.0000111	0.02094	0.15536	0.1439	0.8561
2-02-К-36А	2-02-К-36	720	25	1972	Подземная	0.0000021	0.00393	0.15929	0.14725	0.85275
2-02-К-36	2-02-К-37	720	112.5	1971	Подземная	0.0000094	0.01768	0.17697	0.1622	0.8378
2-02-К-37	2-02-К-39	720	200.8	1992	Подземная	0	0	0.17697	0.1622	0.8378
2-02-К-39	2-02-К-40	720	16.8	1992	Подземная	0	0	0.17697	0.1622	0.8378
2-02-К-40	2-02-К-41	720	39	1971	Подземная	0.0000033	0.00613	0.1831	0.16732	0.83268
2-02-К-41	2-02-К-42	720	37.5	2004	Подземная	0	0	0.1831	0.16732	0.83268
2-02-К-42	2-02-К-43	720	45	2004	Подземная	0	0	0.1831	0.16732	0.83268
2-02-К-43	2-02-К-43А	720	6	2004	Подземная	0	0	0.1831	0.16732	0.83268
2-02-К-43А	2-02-К-44	720	208.5	2004	Подземная	0	0	0.1831	0.16732	0.83268
2-02-К-44	2-02-К-45	720	176.1	1971	Подземная	0.0000147	0.02768	0.21079	0.19005	0.80995
2-02-К-46	2-02-К-45	720	98	1971	Подземная	0.0000082	0.01541	0.2262	0.20244	0.79756