

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК ПГТУ до здания по адресу А. Королева, 1

Год расчета - 2012

Путь - ВК ПГТУ -- А. Королева, 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК ПГТУ	96-К-1	426	26.4	1978	Надземная	0.000002	0.00209	0.00209	0.00209	0.99791
96-К-1	96-К-2	426	65.3	1978	Подземная	0.0000049	0.00517	0.00725	0.00723	0.99277
96-К-2	96-К-3	426	81	1981	Подземная	0.000006	0.00641	0.01366	0.01357	0.98643
96-К-3	96-К-4	273	78.8	2000	Подземная	0	0	0.01366	0.01357	0.98643
96-К-4	96-К-5	219	66.1	2000	Подземная	0	0	0.01366	0.01357	0.98643
96-К-5	96-Т-7А	426	571.8	2000	Надземная	0	0	0.01366	0.01357	0.98643
96-Т-7А	96-К-8	426	325.4	2000	Надземная	0	0	0.01366	0.01357	0.98643
96-К-8	96-К-9	219	468.6	1977	Подземная	0.0000303	0.01372	0.02738	0.02701	0.97299
96-К-9	96-К-10	219	447.4	1977	Подземная	0.000029	0.01309	0.04047	0.03967	0.96033
96-К-10	А. Королева, 1	219	17.9	1977	Подземная	0.0000012	0.00052	0.041	0.04017	0.95983