

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Молодежная до жилого дома по адресу Косякова, 5

Год расчета - 2012

Путь - ВК Молодежный -- Косякова, 5

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Молодежный	73-Т-ВК-3	377	0	1980	Подземная	0	0	0	0	1
73-Т-ВК-3	73-К-106А	273	13.8	1980	Подземная	0.0000009	0.00059	0.00059	0.00059	0.99941
73-К-106А	73-Т-ПН-1	273	147.7	1980	Подземная	0.00001	0.00631	0.0069	0.00688	0.99312
73-Т-ПН-1	73-Т-ПН	273	8.7	1980	Надземная	0.0000006	0.00037	0.00728	0.00725	0.99275
73-Т-ПН	73-Т-ПН-2	273	10	1980	Надземная	0.0000007	0.00043	0.0077	0.00767	0.99233
73-Т-ПН-2	73-К-1	273	2.3	1980	Подземная	0.0000002	0.0001	0.0078	0.00777	0.99223
73-К-1	73-К-2	219	33	1987	Подземная	0	0	0.0078	0.00777	0.99223
73-К-2	73-К-3	219	29.2	1987	Подземная	0	0	0.0078	0.00777	0.99223
73-К-3	73-К-19	219	31.6	1989	Подземная	0	0	0.0078	0.00777	0.99223
73-К-19	73-К-19А	219	47.1	1989	Подземная	0	0	0.0078	0.00777	0.99223
73-К-19А	73-К-14	219	51	1989	Подземная	0	0	0.0078	0.00777	0.99223
73-К-14	73-К-21	219	64.1	1989	Подземная	0	0	0.0078	0.00777	0.99223
73-К-21	73-К-22	219	81.2	1989	Подземная	0	0	0.0078	0.00777	0.99223
73-К-22	73-Т-22-2А	159	51.3	1989	Подземная	0	0	0.0078	0.00777	0.99223
73-Т-22-2А	73-Т-22-2Б	159	25.7	1989	Надземная	0	0	0.0078	0.00777	0.99223
73-Т-22-2Б	73-К-95-1	159	79.8	1989	Подземная	0	0	0.0078	0.00777	0.99223
73-К-95-1	73-Т-95А	273	12.2	1989	Подземная	0	0	0.0078	0.00777	0.99223
73-Т-95А	73-К-95	159	39.1	1989	Подземная	0	0	0.0078	0.00777	0.99223
73-К-95	73-Т-95-1А	108	38.8	1989	Подземная	0	0	0.0078	0.00777	0.99223
73-Т-95-1А	73-Т-95-1Б	108	12.6	1989	Надземная	0	0	0.0078	0.00777	0.99223
73-Т-95-1Б	73-К-91	108	30.7	1989	Подземная	0	0	0.0078	0.00777	0.99223
73-К-91	Косякова, 5	89	43	1989	Подземная	0	0	0.0078	0.00777	0.99223