

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Вышка-2 до ЦТП-6 по адресу Целинная, 29

Год расчета - 2012

Путь - ВК Вышка-2 -- 60-ЦТП-6

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Вышка-2	60-Т-1	530	5	1987	Надземная	0	0	0	0	1
60-Т-1	60-Т-13	325	38.6	1987	Надземная	0	0	0	0	1
60-Т-13	60-Т-14	325	99.2	1975	Подземная	0.000007	0.00559	0.00559	0.00558	0.99442
60-Т-14	60-Т-15	325	8.5	1975	Надземная	0.0000006	0.00048	0.00607	0.00605	0.99395
60-Т-15	60-Т-18	273	167.4	0	Надземная	0.0000114	0.00716	0.01323	0.01314	0.98686
60-Т-18	60-К-20	273	153	1986	Подземная	0	0	0.01323	0.01314	0.98686
60-К-20	60-Т-19	273	25	1986	Подземная	0	0	0.01323	0.01314	0.98686
60-Т-19	60-Т-20	273	29	1987	Надземная	0	0	0.01323	0.01314	0.98686
60-Т-20	60-Т-21	273	13.7	1987	Подземная	0	0	0.01323	0.01314	0.98686
60-Т-21	60-ЦТП-6	273	64.8	1987	Надземная	0	0	0.01323	0.01314	0.98686