

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-1 по адресу Калинина, 74

Год расчета - 2012

Путь - 4-01-Т-49 -- 4-01-П-68 Полукольцо 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
4-01-Т-49	4-10-П-49	325	6	1976	Надземная	0.0000004	0.00034	0.00034	0.00034	0.99966
4-10-П-49	4-10-К-49-2	325	53.5	1976	Надземная	0.0000038	0.00304	0.00338	0.00338	0.99662
4-10-К-49-2	4-10-К-49-4	325	7.1	1976	Подземная	0.0000005	0.00041	0.00379	0.00378	0.99622
4-10-К-49-4	4-10-К-49-8	325	85.5	1976	Подземная	0.000006	0.00486	0.00865	0.00861	0.99139
4-10-К-49-8	4-10-К-49-14	325	173.7	1976	Подземная	0.0000123	0.00988	0.01853	0.01836	0.98164
4-10-К-49-14	4-10-К-49-16	325	100	1976	Подземная	0.0000071	0.00569	0.02422	0.02393	0.97607
4-10-К-49-16	4-10-К-49-18	325	136.8	1976	Подземная	0.0000097	0.00778	0.032	0.0315	0.9685
4-10-К-49-18	4-10-К-49-20	325	200.8	1976	Подземная	0.0000142	0.01142	0.04342	0.04249	0.95751
4-10-К-49-20	4-10-Т-49-22А	325	9	2009	Подземная	0	0	0.04342	0.04249	0.95751
4-10-Т-49-22А	4-10-Т-49-22Б	325	28.1	2009	Подземная	0	0	0.04342	0.04249	0.95751
4-10-Т-49-22Б	4-08-К-8-14-16	325	1900	2012	Надземная	0	0	0.04342	0.04249	0.95751
4-08-К-8-14-12	4-08-К-8-14-16	325	195.6	1982	Подземная	0.0000138	0.01103	0.05445	0.053	0.947
4-08-К-8-14-8	4-08-К-8-14-12	325	181.5	1982	Подземная	0.0000128	0.01023	0.06468	0.06264	0.93736
4-08-К-8-14-2	4-08-К-8-14-8	426	146	2012	Подземная	0	0	0.06468	0.06264	0.93736
4-08-К-8-14	4-08-К-8-14-2	426	93.9	2012	Подземная	0	0	0.06468	0.06264	0.93736
4-08-К-8-13	4-08-К-8-14	530	52.5	1982	Подземная	0.0000041	0.00581	0.07049	0.06806	0.93194
4-08-К-8-11	4-08-К-8-13	530	122.3	1982	Подземная	0.0000096	0.01352	0.08401	0.08057	0.91943
4-08-К-8-10	4-08-К-8-11	530	68.5	1982	Подземная	0.0000054	0.00757	0.09158	0.08751	0.91249
4-08-Т-8-9А	4-08-К-8-10	530	49.7	1982	Подземная	0.0000039	0.0055	0.09708	0.09251	0.90749
4-08-К-8-9	4-08-Т-8-9А	530	26.5	2007	Подземная	0	0	0.09708	0.09251	0.90749
4-08-Т-8-8	4-08-К-8-9	530	82	2007	Подземная	0	0	0.09708	0.09251	0.90749
4-08-К-8-6	4-08-Т-8-8	530	107.5	1982	Подземная	0.0000084	0.01189	0.10896	0.10324	0.89676
4-01-П-68	4-08-К-8-6	530	315.5	1992	Надземная	0	0	0.10896	0.10324	0.89676