

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Лепешинской до жилого дома по адресу Г. Наумова, 5

Год расчета - 2012

Путь - ВК Лепешинской -- Г. Наумова, 5

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Лепешинской	77-Т-1	273	5.6	1985	Надземная	0	0	0	0	1
77-Т-1	77-К-1	273	15.5	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-1	77-К-29	159	65	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-29	77-К-30	159	30.5	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-30	77-К-31	159	42.5	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-31	77-К-32	159	46	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-32	77-К-33	159	26.6	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-33	77-К-34	159	12	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-34	77-К-35	159	13.5	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-35	77-К-36	159	28	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-36	77-К-37	159	36.5	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-37	77-К-38	108	21	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-38	77-К-39	108	31	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-39	77-К-40	108	28	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-40	77-К-41	108	26.8	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-41	77-К-42	89	50	1985	Подземная	0	0	0	0	1
77-К-42	Г. Наумова, 5	57	2	1985	Подземная	0	0	0	0	1