

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-1 по адресу Калинина, 74

Год расчета - 2012

Путь - ТЭЦ-14 -- 4-03-П-19-3 Полукольцо 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрич еская интенсивно сть отказов	Интенсив ность учитывае мых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
4-03-Т-4ПС-28	ТЭЦ-14	630	105.3	2010	Надземная	0	0	0	0	1
4-01-Т-ТЭЦ	4-03-Т-4ПС-28	820	26.3	1966	Надземная	0.0000023	0.00466	0.00466	0.00465	0.99535
4-01-Т-ТЭЦ	4-03-Т-4ОС-1	820	19.6	1976	Надземная	0.0000017	0.00348	0.00814	0.00811	0.99189
4-03-Т-4ОС-1	4-03-Учет	820	19.6	1976	Надземная	0.0000017	0.00348	0.01161	0.01155	0.98845
4-03-Учет	4-03-П-1	820	189	1976	Надземная	0.0000162	0.03351	0.04512	0.04412	0.95588
4-03-П-1	4-03-Т-3А	820	249	1976	Надземная	0.0000214	0.04415	0.08927	0.0854	0.9146
4-03-Т-3А	4-03-Т-3Б	820	70	2001	Надземная	0	0	0.08927	0.0854	0.9146
4-03-Т-3Б	4-03-Т-3	820	16.5	1976	Надземная	0.0000014	0.00293	0.0922	0.08807	0.91193
4-03-Т-3	4-03-Т-4	820	100.5	1976	Надземная	0.0000086	0.01782	0.11002	0.10418	0.89582
4-03-Т-4	4-03-Т-5	820	160.5	1976	Надземная	0.0000138	0.02846	0.13847	0.12931	0.87069
4-03-Т-5	4-03-Т-7	820	286	1976	Надземная	0.0000246	0.05071	0.18918	0.17236	0.82764
4-03-Т-7	4-03-Т-9	820	285.5	1976	Надземная	0.0000245	0.05062	0.2398	0.21322	0.78678
4-03-Т-9	4-03-Т-11	820	310.5	1976	Надземная	0.0000267	0.05505	0.29485	0.25536	0.74464
4-03-Т-11	4-03-Т-13	820	304.5	1976	Надземная	0.0000262	0.05399	0.34884	0.29449	0.70551
4-03-Т-13	4-03-Т-14	820	108	1976	Надземная	0.0000093	0.01915	0.36799	0.30788	0.69212
4-03-Т-14	4-03-Т-16	820	303	1976	Надземная	0.000026	0.05372	0.42171	0.34408	0.65592
4-03-Т-16	4-03-Т-17	820	133.5	1976	Надземная	0.0000115	0.02367	0.44538	0.35942	0.64058
4-03-Т-17	4-03-П-19-3	820	294	1976	Надземная	0.0000253	0.05213	0.49751	0.39196	0.60804