

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК ПДК до жилого дома по адресу Песочная, 1

Год расчета - 2012

Путь - ВК ПДК -- Песочная, 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК ПДК	62-Т-ВК	325	5.2	1980	Надземная	0.0000004	0.00029	0.00029	0.00029	0.99971
62-Т-ВК	62-К-1А	325	15.6	1980	Надземная	0.0000011	0.00088	0.00117	0.00117	0.99883
62-К-1А	62-К-2	159	29	1980	Подземная	0.0000018	0.00056	0.00173	0.00173	0.99827
62-К-2	62-К-4А	159	68.6	1980	Подземная	0.0000042	0.00133	0.00306	0.00305	0.99695
62-К-4А	62-К-4	159	10	1980	Подземная	0.0000006	0.00019	0.00325	0.00325	0.99675
62-К-4	62-К-6	159	28	1992	Подземная	0	0	0.00325	0.00325	0.99675
62-К-6	62-К-8	159	24	1992	Подземная	0	0	0.00325	0.00325	0.99675
62-К-8	62-К-10	159	14.8	1980	Подземная	0.0000009	0.00029	0.00354	0.00353	0.99647
62-К-10	62-К-12	159	27.3	2001	Подземная	0	0	0.00354	0.00353	0.99647
62-К-12	62-К-14	159	33	1999	Подземная	0	0	0.00354	0.00353	0.99647
62-К-14	62-К-16	159	32.5	1980	Подземная	0.0000002	0.00063	0.00417	0.00416	0.99584
62-К-16	62-К-18	159	32	1999	Подземная	0	0	0.00417	0.00416	0.99584
62-К-18	62-К-20	159	28	1999	Подземная	0	0	0.00417	0.00416	0.99584
62-К-20	62-К-22	159	27.3	1997	Подземная	0	0	0.00417	0.00416	0.99584
62-К-22	62-К-24	159	60	1980	Подземная	0.0000036	0.00116	0.00533	0.00531	0.99469
62-К-24	62-К-26	133	52	1980	Подземная	0.0000003	0.00077	0.00609	0.00607	0.99393
62-К-26	62-К-26-1	133	26.5	2000	Подземная	0	0	0.00609	0.00607	0.99393
62-К-26-1	62-К-28	133	11	1980	Подземная	0.0000006	0.00016	0.00625	0.00623	0.99377
62-К-28	62-К-28-1	108	35	1980	Подземная	0.0000002	0.00036	0.00662	0.0066	0.9934
62-К-28-1	Песочная, 1	108	25.5	1980	Подземная	0.0000014	0.00027	0.00688	0.00686	0.99314