

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Голованово до жилого дома по адресу Сестрорецкая, 24
Год расчета - 2012
Путь - ВК Голованово -- Сестрорецкая, 24

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Голованово	90-Т-ПН	530	55	0	Надземная	0.0000043	0.00608	0.00608	0.00606	0.99394
90-Т-ПН	90-Т-Смешения	426	4.2	2009	Надземная	0	0	0.00608	0.00606	0.99394
90-Т-Смешения	ПН Голованово	426	6	2009	Надземная	0	0	0.00608	0.00606	0.99394
ПН Голованово	90-Т-ПН	426	12.7	2009	Надземная	0	0	0.00608	0.00606	0.99394
90-Т-ПН	90-Т-1	530	5	0	Надземная	0.0000004	0.00055	0.00663	0.00661	0.99339
90-Т-1	90-Т-1-2	273	58.5	1954	Надземная	0.000004	0.00253	0.00917	0.00913	0.99087
90-Т-1-2	90-Т-1-3	273	99.7	1954	Надземная	0.0000068	0.00432	0.01348	0.01339	0.98661
90-Т-1-3	90-Т-1-5	273	32.6	1956	Надземная	0.0000022	0.00141	0.0149	0.01479	0.98521
90-Т-1-5	90-Т-1-6	273	66.5	1956	Надземная	0.0000045	0.00288	0.01778	0.01762	0.98238
90-Т-1-6	90-Т-1-7	273	23	1956	Надземная	0.0000016	0.001	0.01877	0.0186	0.9814
90-Т-1-7	90-К-1-8	273	107	1956	Надземная	0.0000073	0.00463	0.0234	0.02313	0.97687
90-К-1-8	90-Т-1-9	273	12	1956	Надземная	0.0000008	0.00052	0.02392	0.02364	0.97636
90-Т-1-9	90-К-1-10	273	6	1956	Надземная	0.0000004	0.00026	0.02418	0.02389	0.97611
90-К-1-10	90-Т-1-11	273	21.5	1956	Подземная	0.0000015	0.00093	0.02511	0.0248	0.9752
90-Т-1-11	90-К-1-12	273	93.5	1956	Надземная	0.0000064	0.00405	0.02916	0.02874	0.97126
90-К-1-12	90-Т-1-13	219	98	1956	Надземная	0.0000063	0.00287	0.03203	0.03152	0.96848
90-Т-1-13	90-Т-1-14	159	103.3	1956	Надземная	0.0000063	0.002	0.03403	0.03346	0.96654
90-Т-1-14	90-Т-1-15	159	64.5	1962	Надземная	0.0000039	0.00125	0.03527	0.03466	0.96534
90-Т-1-15	Сестрорецкая, 24	108	38.3	2006	Подземная	0	0	0.03527	0.03466	0.96534