

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Подснежник до лечебного корпуса по адресу Пристанционная, 37

Год расчета - 2012

Путь - ВК Подснежник -- Пристанционная, 37

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Подснежник	81-Т-1	159	4.3	1975	Подземная	0.0000003	0.00008	0.00008	0.00008	0.99992
81-Т-1	81-Т-1-2	159	8.1	1975	Подземная	0.0000005	0.00016	0.00024	0.00024	0.99976
81-Т-1-2	81-К-1	159	81.2	2003	Подземная	0	0	0.00024	0.00024	0.99976
81-К-1	81-Т-2-1	159	62	1975	Подземная	0.0000038	0.0012	0.00144	0.00144	0.99856
81-Т-2-1	81-К-2	159	36	1975	Подземная	0.0000022	0.0007	0.00213	0.00213	0.99787
81-К-2	81-К-3	159	30.5	1975	Подземная	0.0000018	0.00059	0.00272	0.00272	0.99728
81-К-3	81-К-4	159	116.4	2008	Подземная	0	0	0.00272	0.00272	0.99728
81-К-4	81-К-5	159	30.7	2008	Подземная	0	0	0.00272	0.00272	0.99728
81-К-5	Пристанционная, 37	57	48.3	2008	Подземная	0	0	0.00272	0.00272	0.99728