

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК ПДК до здания школы по адресу Валежная, 15

Год расчета - 2012

Путь - ВК ПДК -- Валежная, 15

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК ПДК	62-Т-ВК	325	5.2	1980	Надземная	0.0000004	0.00029	0.00029	0.00029	0.99971
62-Т-ВК	62-К-1А	325	15.6	1980	Надземная	0.0000011	0.00088	0.00117	0.00117	0.99883
62-К-1А	62-К-2	159	29	1980	Подземная	0.0000018	0.00056	0.00173	0.00173	0.99827
62-К-2	62-К-4А	159	68.6	1980	Подземная	0.0000042	0.00133	0.00306	0.00305	0.99695
62-К-4А	62-К-4	159	10	1980	Подземная	0.0000006	0.00019	0.00325	0.00325	0.99675
62-К-4	62-К-4-1	159	71	1980	Подземная	0.0000043	0.00137	0.00462	0.00461	0.99539
62-К-4-1	62-К-4-1-2	159	27	1980	Подземная	0.0000016	0.00052	0.00515	0.00513	0.99487
62-К-4-1-2	62-К-4-1-4	159	55	1980	Подземная	0.0000033	0.00106	0.00621	0.00619	0.99381
62-К-4-1-4	62-К-4-1-4-1	159	32	1980	Подземная	0.0000019	0.00062	0.00683	0.0068	0.9932
62-К-4-1-4-1	62-К-4-1-4-3	159	27.8	1980	Подземная	0.0000017	0.00054	0.00736	0.00734	0.99266
62-К-4-1-4-3	Валежная, 15	89	116.1	2010	Надземная	0	0	0.00736	0.00734	0.99266