

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК-3 до ЦТП-26 по адресу Ким, 99а

Год расчета - 2012

Путь - 1-19-К-419 -- 1-19-К-500

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрич еская интенсивно сть отказов	Интенсив ность учитываем ых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
1-19-К-419	1-19-К-419А	720	25.4	1996	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-419А	1-19-К-418	720	149.6	1994	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-418	1-19-К-417	720	140.9	1994	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-417	1-19-К-415	720	214.3	1995	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-415	1-19-К-413	720	149.9	1995	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-413	1-19-К-412	720	91.8	1994	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-412	1-19-Т-411Б	720	23.4	1996	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-Т-411Б	1-19-Т-411А	720	17.5	1996	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-Т-411А	1-19-К-411	720	5.8	1996	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-411	1-19-К-409А	720	330.5	1996	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-409А	1-19-К-500А	720	120.8	1996	Подземная	0	0	0	0	1
1-19-К-500А	1-19-К-500	720	12.3	1996	Подземная	0	0	0	0	1