

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК-20 до жилого дома по адресу Менжинского, 51

Год расчета - 2012

Путь - ВК-20 -- Менжинского, 51

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК-20	3-20-Т-24	273	10	1997	Надземная	0	0	0	0	1
3-20-Т-24	3-20-К-24-1	273	92	1997	Подземная	0	0	0	0	1
3-20-К-24-1	3-20-К-24-1-1	273	213.4	1997	Подземная	0	0	0	0	1
3-20-К-24-1-1	3-20-Т-24-1-3	273	22.3	1997	Подземная	0	0	0	0	1
3-20-Т-24-1-3	3-20-Т-24-1-5А	273	196	1997	Надземная	0	0	0	0	1
3-20-Т-24-1-5А	3-20-Т-24-1-5Б	273	18.6	1997	Подземная	0	0	0	0	1
3-20-Т-24-1-5Б	3-20-Т-24-1-7	273	830.7	1997	Надземная	0	0	0	0	1
3-20-Т-24-1-7	3-20-К-24-2	273	55	1997	Подземная	0	0	0	0	1
3-20-К-24-2	3-20-Т-24-2-2	273	45.1	1997	Надземная	0	0	0	0	1
3-20-Т-24-2-2	3-20-Т-24-2-2А	219	163.8	0	Надземная	0.0000106	0.00479	0.00479	0.00478	0.99522
3-20-Т-24-2-2А	3-20-Т-24-2-4	219	296.2	0	Надземная	0.0000192	0.00867	0.01346	0.01337	0.98663
3-20-Т-24-2-4	3-20-Т-24-2-4А	159	82.5	0	Подземная	0.0000005	0.00159	0.01506	0.01495	0.98505
3-20-Т-24-2-4А	3-20-К-24-2-6	159	55.3	0	Надземная	0.0000033	0.00107	0.01613	0.016	0.984
3-20-К-24-2-6	3-20-К-24-2-6-2	159	101.5	0	Подземная	0.0000061	0.00196	0.01809	0.01793	0.98207
3-20-К-24-2-6-2	3-20-К-24-2-6-4	159	38.8	0	Подземная	0.0000024	0.00075	0.01884	0.01866	0.98134
3-20-К-24-2-6-4	Менжинского, 51	159	142.6	0	Подземная	0.0000086	0.00276	0.0216	0.02136	0.97864