

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Костычева, 9 до жилого дома по адресу Сочинская, 2

Год расчета - 2012

Путь - ВК Костычева, 9 -- Сочинская, 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Костычева, 9	92-Т-ВК	159	0	2007	Надземная	0	0	0	0	1
92-Т-ВК	92-К-1	159	4.4	2007	Подземная	0	0	0	0	1
92-К-1	92-Т-1-2А	90	69.6	2009	Подземная	0	0	0	0	1
92-Т-1-2А	92-Т-1-2Б	90	7.3	2009	Подземная	0	0	0	0	1
92-Т-1-2Б	92-Т-1-4А	90	123.6	2009	Подземная	0	0	0	0	1
92-Т-1-4А	92-Т-1-4Б	90	53.7	2009	Подземная	0	0	0	0	1
92-Т-1-4Б	92-К-1-6	90	234	2009	Подземная	0	0	0	0	1
92-К-1-6	Сочинская, 2	90	151.9	2009	Подземная	0	0	0	0	1