

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Чапаевский до здания лица по адресу А. Пархоменко, 2

Год расчета - 2012

Путь - ВК Чапаевский -- А. Пархоменко, 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Чапаевский	72-Т-ВК	219	0	0	Надземная	0	0	0	0	1
72-Т-ВК	72-Т-1	219	40	1992	Надземная	0	0	0	0	1
72-Т-1	72-Т-3	219	354.5	1992	Надземная	0	0	0	0	1
72-Т-3	72-К-1	273	101.9	1992	Надземная	0	0	0	0	1
72-К-1	72-Т-16	273	32.7	1992	Подземная	0	0	0	0	1
72-Т-16	72-Т-1-1	219	39.1	1985	Надземная	0	0	0	0	1
72-Т-1-1	72-Т-15	219	72.5	1985	Подземная	0	0	0	0	1
72-Т-15	72-Т-7	219	25	1985	Подземная	0	0	0	0	1
72-Т-7	72-Т-8-1	219	10.1	1985	Надземная	0	0	0	0	1
72-Т-8-1	72-Т-9	219	22.1	1985	Надземная	0	0	0	0	1
72-Т-9	72-Т-2	219	13.8	1985	Подземная	0	0	0	0	1
72-Т-2	72-Т-10	219	11.1	1985	Подземная	0	0	0	0	1
72-Т-10	72-Т-11	219	17	1985	Надземная	0	0	0	0	1
72-Т-11	72-Т-11-1	219	20.9	1985	Надземная	0	0	0	0	1
72-Т-11-1	72-Т-12	219	13.6	0	Подземная	0.0000009	0.0004	0.0004	0.0004	0.9996
72-Т-12	72-Т-12а	219	5.9	0	Надземная	0.0000004	0.00017	0.00057	0.00057	0.99943
72-Т-12а	72-Т-4	219	116.9	1985	Надземная	0	0	0.00057	0.00057	0.99943
72-Т-4	72-Т-5	219	39.5	1985	Подземная	0	0	0.00057	0.00057	0.99943
72-Т-5	72-Т-5-1	219	58.9	1985	Подземная	0	0	0.00057	0.00057	0.99943
72-Т-5-1	72-К-6	219	43.8	1985	Подземная	0	0	0.00057	0.00057	0.99943
72-К-6	72-Т-8	108	140	1985	Подземная	0	0	0.00057	0.00057	0.99943
72-Т-8	А. Пархоменко, 2	76	108	1985	Подземная	0	0	0.00057	0.00057	0.99943