

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-1 по адресу Калинина, 74

Год расчета - 2012

Путь - 4-01-П-68 -- 4-01-К-87 Полукольцо 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
4-01-П-68	4-08-К-8-6	530	315.5	1992	Надземная	0	0	0	0	1
4-08-К-8-6	4-08-Т-8-8	530	107.5	1982	Подземная	0.0000084	0.01189	0.01189	0.01182	0.98818
4-08-Т-8-8	4-08-К-8-9	530	82	2007	Подземная	0	0	0.01189	0.01182	0.98818
4-08-К-8-9	4-08-Т-8-9А	530	26.5	2007	Подземная	0	0	0.01189	0.01182	0.98818
4-08-Т-8-9А	4-08-К-8-10	530	49.7	1982	Подземная	0.0000039	0.0055	0.01738	0.01723	0.98277
4-08-К-8-10	4-08-К-8-11	530	68.5	1982	Подземная	0.0000054	0.00757	0.02496	0.02465	0.97535
4-08-К-8-11	4-08-К-8-13	530	122.3	1982	Подземная	0.0000096	0.01352	0.03847	0.03774	0.96226
4-08-К-8-13	4-08-К-8-14	530	52.5	1982	Подземная	0.0000041	0.00581	0.04428	0.04331	0.95669
4-08-К-8-14	4-08-К-8-15	530	94.5	1982	Подземная	0.0000074	0.01044	0.05472	0.05325	0.94675
4-08-К-8-15	4-08-К-8-16	530	71.2	1982	Подземная	0.0000056	0.00787	0.0626	0.06068	0.93932
4-08-К-8-16	4-08-Т-8-17А	530	80	2002	Подземная	0	0	0.0626	0.06068	0.93932
4-08-Т-8-17А	4-08-Т-8-17Б	530	26	2002	Подземная	0	0	0.0626	0.06068	0.93932
4-08-Т-8-17Б	4-08-К-8-17	530	3	2002	Подземная	0	0	0.0626	0.06068	0.93932
4-08-К-8-17	4-08-К-8-17-1	325	2.8	1985	Подземная	0	0	0.0626	0.06068	0.93932
4-08-К-8-17-1	4-08-К-8-17-1*	325	112	1985	Подземная	0	0	0.0626	0.06068	0.93932
4-08-К-8-17-1*	4-01-К-87-7	219	1100	2012	Надземная	0	0	0.0626	0.06068	0.93932
4-01-К-87-5	4-01-К-87-7	273	99.3	2007	Подземная	0	0	0.0626	0.06068	0.93932
4-01-К-87-3	4-01-К-87-5	273	89.4	2007	Подземная	0	0	0.0626	0.06068	0.93932
4-01-Т-87-1	4-01-К-87-3	273	34.7	2007	Подземная	0	0	0.0626	0.06068	0.93932
4-01-К-87-1*	4-01-Т-87-1	273	31.3	2007	Надземная	0	0	0.0626	0.06068	0.93932
4-01-К-87	4-01-К-87-1*	273	34.3	2007	Подземная	0	0	0.0626	0.06068	0.93932