

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-9 до жилого дома по адресу Окулова, 18

Год расчета - 2026

Путь - 2-04-К-481А -- 2-04-К-500А Полукольцо 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
2-04-К-481А	2-04-К-482А	820	77.5	2009	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-482А	2-04-П-483А	820	142.2	1972	Подземная	0.0000122	0.02527	0.02527	0.02495	0.97505
2-04-П-483А	2-04-К-484	820	108.3	1997	Надземная	0	0	0.02527	0.02495	0.97505
2-04-К-484	2-04-К-485А	820	10	1997	Подземная	0	0	0.02527	0.02495	0.97505
2-04-К-485А	2-04-К-487А	820	185.1	1972	Подземная	0.0000159	0.03289	0.05816	0.0565	0.9435
2-04-К-487А	2-04-К-489А	820	193.4	1972	Подземная	0.0000166	0.03436	0.09252	0.08837	0.91163
2-04-К-489А	2-04-К-491А	820	219.6	1972	Подземная	0.0000189	0.03902	0.13153	0.12325	0.87675
2-04-К-491А	2-04-К-493А	820	159.6	1997	Подземная	0	0	0.13153	0.12325	0.87675
2-04-К-493А	2-04-К-494А	820	68.2	1972	Подземная	0.0000059	0.01211	0.14365	0.13381	0.86619
2-04-К-494А	2-04-К-496А	820	198.8	1972	Подземная	0.0000171	0.03532	0.17896	0.16386	0.83614
2-04-К-496А	2-04-К-500Б	820	94.1	1972	Подземная	0.0000081	0.01672	0.19568	0.17773	0.82227
2-04-К-500А	2-04-К-500Б	720	8	1970	Подземная	0.0000007	0.00126	0.19694	0.17876	0.82124