

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-13 до ЦТП-9 по адресу М. Толбухина, 40

Год расчета - 2026

Путь - 3-01-Т-16А -- 3-01-К-55 Полукольцо 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
3-01-Т-16А	3-01-Т-16	720	5	1993	Надземная	0.0000004	0.00079	0.00079	0.00079	0.99921
3-01-Т-16	3-01-Т-17	720	165	1993	Надземная	0.0000138	0.02594	0.02673	0.02637	0.97363
3-01-Т-17	3-01-Т-18	530	194.6	1993	Надземная	0.0000152	0.02151	0.04824	0.04709	0.95291
3-01-Т-18	3-01-Т-20А	530	125	1996	Надземная	0.0000098	0.01382	0.06206	0.06017	0.93983
3-01-Т-20А	3-01-К-20	530	8	2012-2016	Надземная	0	0	0.06206	0.06017	0.93983
3-01-К-20	3-01-К-22	530	155.5	2012-2016	Подземная	0	0	0.06206	0.06017	0.93983
3-01-К-22	3-01-К-23	530	152.1	2012-2016	Подземная	0	0	0.06206	0.06017	0.93983
3-01-К-23	3-01-К-24	530	52.5	2012-2016	Подземная	0	0	0.06206	0.06017	0.93983
3-01-К-24	3-01-К-26	530	152.8	2012-2016	Подземная	0	0	0.06206	0.06017	0.93983
3-01-К-26	3-01-К-27	530	26.8	2012-2016	Подземная	0	0	0.06206	0.06017	0.93983
3-01-К-27	3-01-К-28	530	100.2	2022-2026	Подземная	0	0	0.06206	0.06017	0.93983
3-01-К-28	3-01-К-31	530	74.3	2022-2026	Подземная	0	0	0.06206	0.06017	0.93983
3-01-К-31	3-01-Т-32	426	102.8	1973	Подземная	0.0000077	0.00818	0.07024	0.06783	0.93217
3-01-Т-32	3-01-К-34	426	99	1992	Подземная	0.0000074	0.00783	0.07807	0.0751	0.9249
3-01-К-34	3-01-К-36	426	87.5	1973	Подземная	0.0000065	0.00696	0.08503	0.08151	0.91849
3-01-К-36	3-01-К-37	426	88.3	2010	Подземная	0	0	0.08503	0.08151	0.91849
3-01-К-37	3-01-Т-37А	426	106.8	2010	Подземная	0	0	0.08503	0.08151	0.91849
3-01-Т-37А	3-01-К-39	426	38.4	2010	Подземная	0	0	0.08503	0.08151	0.91849
3-01-К-39	3-01-К-41	426	143	1984	Подземная	0.0000107	0.01131	0.09634	0.09184	0.90816
3-01-К-41	3-01-К-44	426	128	1984	Подземная	0.0000096	0.01013	0.10646	0.10099	0.89901
3-01-К-44	3-01-К-45	426	59	1973	Подземная	0.0000044	0.00469	0.11116	0.1052	0.8948
3-01-К-45	3-01-К-46	426	84	2008	Подземная	0	0	0.11116	0.1052	0.8948
3-01-К-46	3-01-К-48	426	124	2012-2016	Подземная	0	0	0.11116	0.1052	0.8948
3-01-К-48	3-01-К-48А	426	5.5	1971	Подземная	0.0000004	0.00044	0.1116	0.10559	0.89441
3-01-К-48А	3-01-К-49	426	204.5	1971	Подземная	0.0000153	0.01635	0.12794	0.1201	0.8799
3-01-К-49	3-01-К-50	426	37.2	1971	Подземная	0.0000028	0.00297	0.13092	0.12271	0.87729
3-01-К-50	3-01-К-51	426	95.7	1971	Подземная	0.0000072	0.00765	0.13857	0.1294	0.8706
3-01-К-51	3-01-К-52	426	91	1971	Подземная	0.0000068	0.00728	0.14584	0.13571	0.86429
3-01-К-52	3-01-К-53	426	112	1971	Подземная	0.0000084	0.00895	0.1548	0.14341	0.85659
3-01-К-53	3-01-К-55	426	104	1971	Подземная	0.0000078	0.00831	0.16311	0.1505	0.8495