

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-13 до ЦТП-9 по адресу М. Толбухина, 40

Год расчета - 2026

Путь - 3-01-Т-16А -- 3-01-К-55 Полукольцо 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
3-01-Т-16А	3-01-П-16	530	15	1995	Надземная	0.0000012	0.00167	0.00167	0.00167	0.99833
3-01-П-16	3-03-К-59	426	15.4	1969	Надземная	0.0000012	0.00122	0.00289	0.00288	0.99711
3-03-К-59	3-03-К-60	426	77.8	1969	Подземная	0.0000058	0.00615	0.00904	0.009	0.991
3-03-К-60	3-03-К-62	426	118.7	1969	Подземная	0.0000089	0.00939	0.01843	0.01826	0.98174
3-03-К-62	3-03-К-63	426	68.5	1969	Подземная	0.0000051	0.00542	0.02385	0.02357	0.97643
3-03-К-63	3-03-К-65	426	143.3	1969	Подземная	0.0000107	0.01134	0.03519	0.03458	0.96542
3-03-К-65	3-03-К-67	426	190.1	1969	Подземная	0.0000142	0.01504	0.05022	0.04898	0.95102
3-03-К-67	3-03-К-69	426	170.2	1969	Подземная	0.0000127	0.01346	0.06369	0.0617	0.9383
3-03-К-69	3-03-К-70	426	100	1969	Подземная	0.0000075	0.00791	0.0716	0.0691	0.9309
3-03-К-70	3-03-К-72	426	188.4	1969	Подземная	0.0000141	0.01491	0.0865	0.08287	0.91713
3-03-К-72	3-03-К-73	426	134	1969	Подземная	0.00001	0.0106	0.0971	0.09254	0.90746
3-03-К-73	3-03-К-75	426	130.6	1981	Подземная	0.0000098	0.01044	0.10754	0.10196	0.89804
3-03-К-75	3-03-К-76	426	142.5	1984	Подземная	0.0000107	0.01139	0.11894	0.11214	0.88786
3-03-К-76	3-03-К-77	426	124.5	1984	Подземная	0.0000093	0.00995	0.12889	0.12093	0.87907
3-03-К-77	3-03-Т-79	426	206.9	1986	Подземная	0.0000155	0.01654	0.14544	0.13535	0.86465
3-03-Т-79	3-03-К-80	530	183.7	1988	Подземная	0.0000144	0.02041	0.16585	0.15282	0.84718
3-03-К-80	3-03-К-81	530	165.3	1988	Подземная	0.000013	0.01838	0.18422	0.16825	0.83175
3-03-К-81	3-03-К-84	530	402.2	1988	Подземная	0.0000315	0.0447	0.22892	0.20461	0.79539
3-03-К-84	3-03-К-85	426	144.7	1975	Подземная	0.0000108	0.01145	0.24037	0.21366	0.78634
3-03-К-85	3-01-К-55	426	143.2	1975	Подземная	0.0000107	0.01133	0.2517	0.22252	0.77748