

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК-2 до здания по адресу Крупской, 2

Год расчета - 2026

Путь - ВК-2 -- 1-06-К-524

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК-2	1-06-Т-566	720	230	2017-2021	Надземная	0	0	0	0	1
1-06-Т-566	1-06-Т-565	720	64	2017-2021	Надземная	0	0	0	0	1
1-06-Т-565	1-06-Т-564	720	39.2	2017-2021	Надземная	0	0	0	0	1
1-06-Т-564	1-06-Т-555	720	573	2017-2021	Надземная	0	0	0	0	1
1-06-Т-555	1-06-К-554	720	112.9	2017-2021	Надземная	0	0	0	0	1
1-06-К-554	1-06-Т-553	720	108	2017-2021	Подземная	0	0	0	0	1
1-06-Т-553	1-06-К-553	630	42.1	2003	Подземная	0	0	0	0	1
1-06-К-553	1-06-К-553Б	630	29.4	2004	Подземная	0	0	0	0	1
1-06-К-553Б	1-06-К-553А	630	9.7	2004	Подземная	0	0	0	0	1
1-06-К-553А	1-06-К-552	630	99.3	2003	Подземная	0	0	0	0	1
1-06-К-552	1-06-К-551А	630	54.7	2003	Подземная	0	0	0	0	1
1-06-К-551А	1-06-Т-551	630	36	2003	Подземная	0	0	0	0	1
1-06-Т-551	1-06-Т-549	720	334.2	2011	Надземная	0	0	0	0	1
1-06-Т-549	1-06-П-549	820	43.2	1975	Надземная	0.0000037	0.00766	0.00766	0.00763	0.99237
1-06-П-549	ПН-21	630	5	1975	Надземная	0.0000004	0.00069	0.00834	0.00831	0.99169
ПН-21	1-06-П-549	630	5	1975	Надземная	0.0000004	0.00069	0.00903	0.00899	0.99101
1-06-П-549	1-06-Т-547	630	93.4	1975	Надземная	0.0000076	0.0128	0.02183	0.02159	0.97841
1-06-Т-547	1-06-Т-546А	630	132.7	1975	Надземная	0.0000108	0.01818	0.04001	0.03922	0.96078
1-06-Т-546А	1-06-К-546	630	117.8	1975	Подземная	0.0000096	0.01614	0.05615	0.0546	0.9454
1-06-К-546	1-06-П-ПН-18	630	9.6	1975	Подземная	0.0000008	0.00132	0.05746	0.05584	0.94416
1-06-П-ПН-18	1-06-К-545	630	9.9	1975	Подземная	0.0000008	0.00136	0.05883	0.05713	0.94287
1-06-К-545	1-06-К-544	630	11.8	2005	Подземная	0	0	0.05883	0.05713	0.94287
1-06-К-543	1-06-К-544	630	42.2	2005	Подземная	0	0	0.05883	0.05713	0.94287
1-06-К-543	1-06-К-541	630	161.2	2005	Подземная	0	0	0.05883	0.05713	0.94287
1-06-К-541	1-06-К-540	630	68.2	2006	Подземная	0	0	0.05883	0.05713	0.94287
1-06-К-540	1-06-К-539	630	47.6	2006	Подземная	0	0	0.05883	0.05713	0.94287
1-06-К-539	1-06-Т-538	630	53.3	2006	Подземная	0	0	0.05883	0.05713	0.94287
1-06-Т-538	1-06-П-536	630	118	2008	Подземная	0	0	0.05883	0.05713	0.94287
1-06-П-536	1-06-К-534	630	159.2	1977	Подземная	0.000013	0.02182	0.08065	0.07748	0.92252
1-06-К-534	1-06-К-532	630	100.8	1977	Подземная	0.0000082	0.01382	0.09447	0.09015	0.90985
1-06-К-532	1-06-К-530	630	257.6	2011	Подземная	0	0	0.09447	0.09015	0.90985
1-06-К-530	1-06-К-528	630	222.2	2012	Подземная	0	0	0.09447	0.09015	0.90985
1-06-К-528	1-06-К-527	530	77.6	2004	Подземная	0	0	0.09447	0.09015	0.90985
1-06-К-527	1-06-К-526	530	98.5	2004	Подземная	0	0	0.09447	0.09015	0.90985
1-06-К-526	1-06-К-525	530	119.7	2005	Подземная	0	0	0.09447	0.09015	0.90985
1-06-К-525	1-06-К-524	530	154.8	2005	Подземная	0	0	0.09447	0.09015	0.90985