

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК ПДК до жилого дома по адресу Щербакова, 49

Год расчета - 2026

Путь - ВК ПДК -- Щербакова, 49

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК ПДК	62-Т-ВК	325	5.2	1980	Надземная	0.0000004	0.00029	0.00029	0.00029	0.99971
62-Т-ВК	62-К-1А	325	15.6	1980	Надземная	0.0000011	0.00088	0.00117	0.00117	0.99883
62-К-1А	62-К-1	325	50.4	2012-2016	Надземная	0	0	0.00117	0.00117	0.99883
62-К-1	62-К-3	325	59	2012-2016	Подземная	0	0	0.00117	0.00117	0.99883
62-К-3	62-К-5	273	29	1980	Подземная	0.000002	0.00124	0.00241	0.00241	0.99759
62-К-5	62-К-7	273	35.2	1980	Подземная	0.0000024	0.0015	0.00392	0.00391	0.99609
62-К-7	62-К-9	273	46	0	Подземная	0.0000031	0.00197	0.00588	0.00587	0.99413
62-К-9	62-К-11	273	23.1	1980	Подземная	0.0000016	0.00099	0.00687	0.00685	0.99315
62-К-11	62-К-13	273	35.5	2002	Подземная	0	0	0.00687	0.00685	0.99315
62-К-13	62-К-15	219	82.2	1999	Подземная	0	0	0.00687	0.00685	0.99315
62-К-15	62-К-17	219	48.6	1980	Подземная	0.0000031	0.00142	0.00829	0.00826	0.99174
62-К-17	62-К-19	219	44.6	1980	Подземная	0.0000029	0.00131	0.0096	0.00955	0.99045
62-К-19	62-К-21	219	86.7	2008	Подземная	0	0	0.0096	0.00955	0.99045
62-К-21	62-К-23	219	74.4	2008	Подземная	0	0	0.0096	0.00955	0.99045
62-К-23	62-К-27	108	123	1980	Подземная	0.0000069	0.00128	0.01088	0.01082	0.98918
62-К-27	Щербакова, 49	108	32	1979	Подземная	0.0000018	0.00033	0.01121	0.01115	0.98885