

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК ПДК до здания школы по адресу Валежная, 15

Год расчета - 2026

Путь - ВК ПДК -- Валежная, 15

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК ПДК	62-Т-ВК	325	5.2	1980	Надземная	0.0000004	0.00029	0.00029	0.00029	0.99971
62-Т-ВК	62-К-1А	325	15.6	1980	Надземная	0.0000011	0.00088	0.00117	0.00117	0.99883
62-К-1А	62-К-2	273	29	2012-2016	Подземная	0	0	0.00117	0.00117	0.99883
62-К-2	62-К-4А	159	68.6	1980	Подземная	0.0000042	0.00133	0.0025	0.00249	0.99751
62-К-4А	62-К-4	159	10	1980	Подземная	0.0000006	0.00019	0.00269	0.00269	0.99731
62-К-4	62-К-4-1	159	71	1980	Подземная	0.0000043	0.00137	0.00406	0.00406	0.99594
62-К-4-1	62-К-4-1-2	159	27	1980	Подземная	0.0000016	0.00052	0.00459	0.00457	0.99543
62-К-4-1-2	62-К-4-1-4	159	55	1980	Подземная	0.0000033	0.00106	0.00565	0.00563	0.99437
62-К-4-1-4	62-К-4-1-4-1	159	32	1980	Подземная	0.0000019	0.00062	0.00627	0.00625	0.99375
62-К-4-1-4-1	62-К-4-1-4-3	159	27.8	1980	Подземная	0.0000017	0.00054	0.0068	0.00678	0.99322
62-К-4-1-4-3	Валежная, 15	89	116.1	2010	Надземная	0	0	0.0068	0.00678	0.99322