

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-9 до жилого дома по адресу Окулова, 18

Год расчета - 2026

Путь - ТЭЦ-9 -- 2-02-К-462 Полукольцо 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ТЭЦ-9	2-02-Т-272	720	175	1977	Надземная	0.0000146	0.02751	0.02751	0.02714	0.97286
2-02-Т-272	2-02-Т-301	720	510.9	1985	Надземная	0.0000427	0.08032	0.10783	0.10222	0.89778
2-02-Т-301	2-02-Т-312	720	202	1985	Надземная	0.0000169	0.03176	0.13959	0.13028	0.86972
2-02-Т-312	2-02-Т-335	720	406	1976	Надземная	0.0000339	0.06365	0.20324	0.18392	0.81608
2-02-Т-335	2-02-Т-345	720	156.5	1978	Надземная	0.0000131	0.02454	0.22777	0.20369	0.79631
2-02-Т-345	2-02-Т-348	720	51.8	1993	Подземная	0.0000043	0.00812	0.23589	0.21014	0.78986
2-02-Т-348	2-02-Т-361	720	218	1978	Надземная	0.0000182	0.03418	0.27007	0.23667	0.76333
2-02-Т-361	2-02-Т-381	820	347	2000	Надземная	0	0	0.27007	0.23667	0.76333
2-02-Т-381	2-02-П-397	820	255.9	2000	Надземная	0	0	0.27007	0.23667	0.76333
2-02-П-397	2-02-Т-403	720	108	1981	Надземная	0.000009	0.01693	0.287	0.24949	0.75051
2-02-Т-403	2-02-Т-431	820	496.3	2001	Надземная	0	0	0.287	0.24949	0.75051
2-02-Т-431	2-02-Т-445	820	200.1	2000	Надземная	0	0	0.287	0.24949	0.75051
2-02-Т-445	2-02-Т-454	820	914.1	1998	Надземная	0	0	0.287	0.24949	0.75051
2-02-Т-454	2-02-К-455	820	100.5	1998	Надземная	0	0	0.287	0.24949	0.75051
2-02-К-455	2-02-К-456	820	17.2	1999	Подземная	0	0	0.287	0.24949	0.75051
2-02-К-456	2-02-К-457	820	57.5	1999	Подземная	0	0	0.287	0.24949	0.75051
2-02-К-457	2-02-К-458	820	236.8	1999	Подземная	0	0	0.287	0.24949	0.75051
2-02-К-458	2-02-К-459А	820	207	2000	Надземная	0	0	0.287	0.24949	0.75051
2-02-К-459А	2-02-Т-459Б	820	5.5	1965	Подземная	0.0000005	0.00098	0.28798	0.25022	0.74978
2-02-Т-459Б	2-02-К-459	820	8.5	1965	Подземная	0.0000007	0.00151	0.28948	0.25135	0.74865
2-02-К-459	2-02-Т-459В	820	8	1965	Подземная	0.0000007	0.00142	0.2909	0.25241	0.74759
2-02-Т-459В	2-02-К-460	720	102.5	1965	Подземная	0.0000086	0.01611	0.30702	0.26436	0.73564
2-02-К-460	2-02-К-462	720	79.9	1997	Подземная	0	0	0.30702	0.26436	0.73564