

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК-2 до здания по адресу Крупской, 2

Год расчета - 2026

Путь - 1-06-К-524 -- 1-19-К-16-0-23 Полукольцо 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
1-06-К-524	1-06-Т-522	530	156.5	1984	Подземная	0.0000123	0.01739	0.01739	0.01724	0.98276
1-06-Т-522	1-06-К-521	530	72	2004	Подземная	0	0	0.01739	0.01724	0.98276
1-06-К-521	1-06-К-519	530	114.5	2002	Подземная	0	0	0.01739	0.01724	0.98276
1-06-К-519	1-06-К-518	530	69.4	2002	Подземная	0	0	0.01739	0.01724	0.98276
1-06-К-518	1-06-К-517	530	60.7	2002	Подземная	0	0	0.01739	0.01724	0.98276
1-06-Т-517А	1-06-К-517	530	18.5	2002	Подземная	0	0	0.01739	0.01724	0.98276
1-06-Т-517А	1-06-К-516	530	33.7	2004	Подземная	0	0	0.01739	0.01724	0.98276
1-06-К-516	1-06-К-516-6	426	233.2	1998	Подземная	0	0	0.01739	0.01724	0.98276
1-06-К-516-6	1-06-К-516-8	426	71	1996	Подземная	0.0000053	0.00562	0.02301	0.02275	0.97725
1-06-К-516-8	1-06-К-516-10	426	44.5	1996	Подземная	0.0000033	0.00352	0.02653	0.02618	0.97382
1-06-К-516-10	1-06-К-516-14	426	116	1996	Подземная	0.0000087	0.00918	0.03571	0.03508	0.96492
1-06-К-516-14	1-06-К-516-18	426	163.5	2000	Подземная	0	0	0.03571	0.03508	0.96492
1-06-К-516-18	1-06-К-516-20	325	43	1977	Подземная	0.000003	0.00242	0.03813	0.03741	0.96259
1-06-К-516-20	1-06-К-516-24	325	88.5	1977	Подземная	0.0000062	0.00499	0.04312	0.0422	0.9578
1-06-К-516-24	1-06-К-516-26	325	86.5	1977	Подземная	0.0000061	0.00488	0.048	0.04686	0.95314
1-06-К-516-26	1-06-К-516-28	325	38	1977	Подземная	0.0000027	0.00214	0.05014	0.0489	0.9511
1-06-К-516-28	1-19-К-8	325	117.5	1977	Подземная	0.0000083	0.00662	0.05676	0.05518	0.94482
1-19-К-8	1-19-К-9	530	64	1990	Подземная	0.000005	0.00704	0.0638	0.06181	0.93819
1-19-К-9	1-19-К-11	426	144	1974	Подземная	0.0000108	0.01139	0.07519	0.07244	0.92756
1-19-К-11	1-19-К-16	426	191.1	1993	Подземная	0.0000143	0.01512	0.09031	0.08635	0.91365
1-19-К-16	1-19-К-16-0-1	426	40.5	2007	Подземная	0	0	0.09031	0.08635	0.91365
1-19-К-16-0-1	1-19-К-16-0-11	426	40	2007	Подземная	0	0	0.09031	0.08635	0.91365
1-19-К-16-0-11	1-19-К-16-0-13	426	34.5	2007	Подземная	0	0	0.09031	0.08635	0.91365
1-19-К-16-0-13	1-19-К-16-0-15	426	33.5	2007	Подземная	0	0	0.09031	0.08635	0.91365
1-19-К-16-0-15	1-19-К-16-0-17	377	48	1997	Подземная	0	0	0.09031	0.08635	0.91365
1-19-К-16-0-17	1-19-К-16-0-19	377	78	1997	Подземная	0	0	0.09031	0.08635	0.91365
1-19-К-16-0-19	1-19-К-16-0-21	325	58.5	1969	Подземная	0.0000041	0.00336	0.09367	0.08941	0.91059
1-19-К-16-0-21	1-19-Т-16-0-21А	377	46.8	1993	Подземная	0.0000034	0.0032	0.09686	0.09232	0.90768
1-19-Т-16-0-21А	1-19-К-16-0-23	325	109.2	1993	Подземная	0.0000077	0.00616	0.10302	0.09789	0.90211