

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Г. Наумова до жилого дома по адресу Машинистов, 47

Год расчета - 2026

Путь - ВК Г.Наумова -- Машинистов, 47

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Г.Наумова	80-Т-ВК	325	5.6	1985	Надземная	0.0000004	0.00032	0.00032	0.00032	0.99968
80-Т-ВК	80-К-1	325	20.1	1985	Подземная	0.0000014	0.00113	0.00145	0.00145	0.99855
80-К-1	80-К-2	219	9	1985	Подземная	0.0000006	0.00026	0.00171	0.00171	0.99829
80-К-2	80-К-34	219	76.5	2011	Подземная	0	0	0.00171	0.00171	0.99829
80-К-34	80-К-39	159	15	1985	Подземная	0.0000009	0.00029	0.002	0.002	0.998
80-К-39	80-К-42	159	44.3	1985	Подземная	0.0000027	0.00086	0.00286	0.00286	0.99714
80-К-42	80-К-42а	159	100	1985	Надземная	0.0000061	0.00193	0.00479	0.00478	0.99522
80-К-42а	80-К-42а-1	133	15	1985	Подземная	0.0000009	0.00022	0.00501	0.005	0.995
80-К-42а-1	80-К-44	133	66.2	2007	Подземная	0	0	0.00501	0.005	0.995
80-К-44	80-К-45	108	38	1985	Подземная	0.0000021	0.0004	0.00541	0.0054	0.9946
80-К-45	80-К-46	108	16	1985	Подземная	0.0000009	0.00017	0.00558	0.00556	0.99444
80-К-46	80-К-47	89	58	2006	Подземная	0	0	0.00558	0.00556	0.99444
80-К-47	80-К-48	89	50.4	1985	Подземная	0.0000027	0.00043	0.006	0.00598	0.99402
80-К-48	Машинистов, 47	89	34	1985	Подземная	0.0000018	0.00029	0.00629	0.00627	0.99373