

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Вышка-2 до ЦТП-3 по адресу Целинная, 11

Год расчета - 2026

Путь - ВК Вышка-2 -- 60-ЦТП-3

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Вышка-2	60-Т-1	530	5	1987	Надземная	0.0000004	0.00055	0.00055	0.00055	0.99945
60-Т-1	60-К-1-1	530	48.8	1991	Надземная	0.0000038	0.0054	0.00595	0.00593	0.99407
60-К-1-1	60-К-1	530	8	2012-2016	Подземная	0	0	0.00595	0.00593	0.99407
60-К-1	60-К-2	530	41.5	2012-2016	Подземная	0	0	0.00595	0.00593	0.99407
60-К-2	60-К-3	530	57.8	2012-2016	Подземная	0	0	0.00595	0.00593	0.99407
60-К-3	60-К-4	530	50.6	2012-2016	Подземная	0	0	0.00595	0.00593	0.99407
60-К-4	60-К-5	426	7.5	2012-2016	Подземная	0	0	0.00595	0.00593	0.99407
60-К-5	60-К-6	426	64.5	2012-2016	Подземная	0	0	0.00595	0.00593	0.99407
60-К-6	60-К-6а	426	39	2012-2016	Подземная	0	0	0.00595	0.00593	0.99407
60-К-6а	60-К-7	426	60	2012-2016	Подземная	0	0	0.00595	0.00593	0.99407
60-К-7	60-К-8	426	57.2	2017-2021	Подземная	0	0	0.00595	0.00593	0.99407
60-К-8	60-К-9	426	55.6	2017-2021	Подземная	0	0	0.00595	0.00593	0.99407
60-К-9	60-К-10	325	49.5	2010	Подземная	0	0	0.00595	0.00593	0.99407
60-К-10	60-К-11	325	44.3	2010	Подземная	0	0	0.00595	0.00593	0.99407
60-К-11	60-К-12	325	61	1973	Подземная	0.0000043	0.00344	0.00939	0.00934	0.99066
60-К-12	60-К-13	325	52	1973	Подземная	0.0000037	0.00293	0.01232	0.01224	0.98776
60-К-13	60-К-14	325	41.3	2009	Подземная	0	0	0.01232	0.01224	0.98776
60-К-14	60-К-15	273	112.8	1999	Подземная	0	0	0.01232	0.01224	0.98776
60-К-15	60-К-16	273	37.7	1999	Подземная	0	0	0.01232	0.01224	0.98776
60-К-16	60-К-16-1	273	70.2	1999	Подземная	0	0	0.01232	0.01224	0.98776
60-К-16-1	60-Т-вых	159	31.3	1999	Подземная	0	0	0.01232	0.01224	0.98776
60-Т-вых	60-К-16-2	159	95.5	1999	Надземная	0	0	0.01232	0.01224	0.98776
60-К-16-2	60-К-16-3	159	136.5	2000	Надземная	0	0	0.01232	0.01224	0.98776
60-К-16-3	60-К-16-4	108	36	1999	Надземная	0	0	0.01232	0.01224	0.98776
60-К-16-4	60-ЦТП-3	108	66.5	1999	Надземная	0	0	0.01232	0.01224	0.98776