

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Заозерье до ЦТП больницы по адресу Судоремонтная, 23

Год расчета - 2026

Путь - ВК Заозерье -- 76-ЦТП-Больницы

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Заозерье	76-Т-ВК	325	1	2003	Надземная	0	0	0	0	1
76-Т-ВК	76-К-1	325	38	2003	Надземная	0	0	0	0	1
76-К-1	76-К-2	325	43.6	2003	Надземная	0	0	0	0	1
76-К-2	76-К-28	219	44	2009	Подземная	0	0	0	0	1
76-К-28	76-К-30	219	282.2	2009	Подземная	0	0	0	0	1
76-К-30	76-К-31	219	27	2007	Подземная	0	0	0	0	1
76-К-31	76-Т-31А	159	66	2007	Подземная	0	0	0	0	1
76-Т-31А	76-Т-31В	159	1.8	1986	Надземная	0.0000001	0.00003	0.00003	0.00003	0.99997
76-Т-31В	76-Т-31Д	159	14.4	1992	Надземная	0.0000009	0.00028	0.00031	0.00031	0.99969
76-Т-31Д	76-Т-31Е	159	112	1992	Надземная	0.0000068	0.00216	0.00248	0.00247	0.99753
76-Т-31Е	76-Т-34*	159	26	1986	Подземная	0.0000016	0.0005	0.00298	0.00298	0.99702
76-Т-34*	76-К-34	159	52.5	1986	Надземная	0.0000032	0.00101	0.00399	0.00399	0.99601
76-К-34	76-Т-34-2	159	160.2	1984	Надземная	0.0000097	0.0031	0.00709	0.00707	0.99293
76-Т-34-2	76-Т-34-3	159	62.5	1986	Надземная	0.0000038	0.00121	0.0083	0.00826	0.99174
76-Т-34-3	76-К-34-4	159	72.9	1986	Надземная	0.0000044	0.00141	0.00971	0.00966	0.99034
76-К-34-4	76-К-34-5	159	61.6	1986	Надземная	0.0000037	0.00119	0.0109	0.01084	0.98916
76-К-34-5	76-К-34-6	159	7.5	1986	Подземная	0.0000005	0.00014	0.01104	0.01098	0.98902
76-К-34-6	76-ЦТП-Больницы	159	75.3	1986	Подземная	0.0000046	0.00145	0.0125	0.01242	0.98758