

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Окуловский до жилого дома по адресу Сочинская, 8

Год расчета - 2026

Путь - ВК Окуловский -- Сочинская, 8

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Окуловский	64-Т-ВК	219	0	1994	Надземная	0	0	0	0	1
64-Т-ВК	64-К-1	219	3.5	1994	Подземная	0.0000002	0.0001	0.0001	0.0001	0.9999
64-К-1	64-Т-1-2А	159	55.7	1994	Надземная	0.0000034	0.00108	0.00118	0.00118	0.99882
64-Т-1-2А	64-Т-1-2Б	159	15.2	1994	Подземная	0.0000009	0.00029	0.00147	0.00147	0.99853
64-Т-1-2Б	64-Т-1-4А	159	50.1	1994	Надземная	0.000003	0.00097	0.00244	0.00244	0.99756
64-Т-1-4А	64-Т-1-4Б	108	12.8	1994	Надземная	0.0000007	0.00013	0.00257	0.00257	0.99743
64-Т-1-4Б	64-Т-1-4	108	10.2	1994	Подземная	0.0000006	0.00011	0.00268	0.00268	0.99732
64-Т-1-4	64-К-1-6	108	54.2	1994	Надземная	0.000003	0.00056	0.00325	0.00324	0.99676
64-К-1-6	Сочинская, 8	108	55.7	1994	Надземная	0.0000031	0.00058	0.00383	0.00382	0.99618