

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Молодежная до жилого дома по адресу А. Веденеева, 55

Год расчета - 2026

Путь - ВК Молодежный -- А. Веденеева, 55

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Молодежный	73-Т-ВК-3	377	0	1980	Подземная	0	0	0	0	1
73-Т-ВК-3	73-К-105	377	0	1980	Подземная	0	0	0	0	1
73-К-105	73-К-106	377	12.8	1980	Подземная	0.0000009	0.00087	0.00087	0.00087	0.99913
73-К-106	73-К-107	377	54.3	1980	Подземная	0.0000039	0.00371	0.00459	0.00458	0.99542
73-К-107	73-К-109	377	115	1980	Подземная	0.0000084	0.00786	0.01244	0.01237	0.98763
73-К-109	73-К-110	377	63	1980	Подземная	0.0000046	0.00431	0.01675	0.01661	0.98339
73-К-110	73-К-111	377	37.1	1980	Подземная	0.0000027	0.00254	0.01929	0.0191	0.9809
73-К-111	73-К-112	377	119.7	1980	Подземная	0.0000087	0.00818	0.02747	0.02709	0.97291
73-К-112	73-К-114	325	74.4	1980	Подземная	0.0000052	0.00419	0.03166	0.03116	0.96884
73-К-114	73-К-116	325	34.7	2012-2016	Подземная	0	0	0.03166	0.03116	0.96884
73-К-116	73-К-117	273	81.8	2012-2016	Подземная	0	0	0.03166	0.03116	0.96884
73-К-117	73-Т-117-1А	159	12	1997	Подземная	0	0	0.03166	0.03116	0.96884
73-Т-117-1А	73-Т-117-1Б	108	114.8	1997	Надземная	0	0	0.03166	0.03116	0.96884
73-Т-117-1Б	А. Веденеева, 55	57	14.7	1980	Подземная	0.0000007	0.00007	0.03173	0.03123	0.96877