

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК-5 до жилого дома по адресу Маяковского, 1

Год расчета - 2026

Путь - ВК-5 Заостровка -- Маяковского, 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК-5 Заостровка	94-T-0	530	23.3	2026	Надземная	0	0	0	0	1
94-T-0	94-T-3	530	204	2026	Надземная	0	0	0	0	1
94-T-3	94-T-6	530	338	2026	Надземная	0	0	0	0	1
94-T-6	94-T-9	530	428	2026	Надземная	0	0	0	0	1
94-T-9	94-T-10А	530	202	1996	Надземная	0.0000158	0.02222	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-10А	94-T-10Б	530	68	2006	Подземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-10Б	94-T-11	530	75	1997	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-11	94-T-11А	426	222	2012-2016	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-11А	94-K-39	426	330	2012-2016	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-K-39	94-K-40	219	51.6	2001	Подземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-K-40	94-K-25	219	95	2001	Подземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-K-25	94-K-25А	114	12.8	2011	Подземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-K-25А	94-K-26	114	30.2	2011	Подземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-K-26	94-K-27	114	31.5	1998	Подземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-K-27	94-K-28	114	32.5	1998	Подземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-K-28	94-K-29	114	33.4	1998	Подземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-K-29	94-T-29А	108	27.8	1998	Подземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-29А	94-T-19	159	172.8	2012-2016	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-19	94-T-23	159	34.9	2012-2016	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-23	94-T-25	159	104	2012-2016	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-25	94-T-27	114	49.2	1998	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-27	94-T-29	159	14	1998	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-29	94-T-30	114	62	1998	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-30	94-T-30А	114	21.8	1998	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-30А	94-T-31	114	74.9	1998	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-31	94-T-31Б	108	20.7	1998	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-31Б	94-T-31В	108	24.1	1998	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-31В	94-T-36	108	25.5	1998	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-36	94-T-36А	76	30.6	1998	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-36А	94-T-36Б	76	30	1998	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-36Б	94-T-36В	76	24.5	1998	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-T-36В	Маяковского, 1	32	1.5	1998	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802