

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Лесопарковая до жилого дома по адресу Дос, 1

Год расчета - 2026

Путь - ВК ПГЭС Лесопарковая -- Дос, 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Лесопарковая	68-Т-ВК	89	0	1996	Надземная	0	0	0	0	1
68-Т-ВК	68-Т-1	159	36.2	2012-2016	Надземная	0	0	0	0	1
68-Т-1	68-Т-2	133	96	1996	Надземная	0.0000056	0.00141	0.00141	0.00141	0.99859
68-Т-2	Дос, 1	133	58.2	1996	Надземная	0.0000034	0.00086	0.00227	0.00227	0.99773