

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-9 до жилого дома по адресу Окулова, 18

Год расчета - 2026

Путь - 2-04-К-525Б -- 2-04-К-573 Полукольцо 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
2-04-К-525Б	2-04-К-525Б	630	18	1988	Подземная	0.0000015	0.00246	0.00246	0.00246	0.99754
2-04-К-525Б	2-04-Т-528	720	206.1	1988	Надземная	0.0000172	0.03231	0.03477	0.03417	0.96583
2-04-Т-528	2-04-Т-190	720	91.7	1988	Надземная	0.0000077	0.01438	0.04915	0.04796	0.95204
2-04-Т-190	2-04-Т-186	720	50.9	1993	Надземная	0.0000043	0.00797	0.05712	0.05552	0.94448
2-04-Т-186	2-04-К-185	720	59.2	1993	Подземная	0.0000049	0.00928	0.0664	0.06424	0.93576
2-04-К-185	2-04-К-184	720	124	1990	Подземная	0.0000104	0.01944	0.08584	0.08226	0.91774
2-04-К-184	2-04-Т-550	720	169.5	1990	Подземная	0.0000142	0.02657	0.11241	0.10632	0.89368
2-04-Т-550	2-01-К-551	720	65.8	1993	Подземная	0.0000055	0.01031	0.12272	0.11549	0.88451
2-01-К-551	2-04-К-553	720	124.2	1993	Подземная	0.0000104	0.01946	0.14218	0.13254	0.86746
2-04-К-553	2-04-К-554	720	43.5	1994	Подземная	0.0000036	0.00683	0.14901	0.13844	0.86156
2-04-К-554	2-04-К-555	720	108.4	1994	Подземная	0.0000091	0.01699	0.16601	0.15296	0.84704
2-04-К-555	2-04-Т-558А	720	86.2	1994	Подземная	0.0000072	0.01351	0.17952	0.16433	0.83567
2-04-Т-558А	2-04-К-559	720	131	2003	Подземная	0	0	0.17952	0.16433	0.83567
2-04-К-559	2-04-Т-559А	720	32.5	2003	Подземная	0	0	0.17952	0.16433	0.83567
2-04-Т-559А	2-04-П-560	720	45.5	1992	Надземная	0.0000038	0.00715	0.18667	0.17029	0.82971
2-04-П-560	2-04-Т-561А	720	68.2	1990	Надземная	0.0000057	0.0107	0.19737	0.17911	0.82089
2-04-Т-561А	2-04-Т-573А	720	136.6	1999	Надземная	0	0	0.19737	0.17911	0.82089
2-04-Т-573А	2-04-К-573	720	16.8	1999	Подземная	0	0	0.19737	0.17911	0.82089