

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Лепешинской до жилого дома по адресу Г. Наумова, 5

Год расчета - 2026

Путь - ВК Лепешинской -- Г. Наумова, 5

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Лепешинской	77-Т-1	273	5.6	1985	Надземная	0.0000004	0.00024	0.00024	0.00024	0.99976
77-Т-1	77-К-1	273	15.5	1985	Подземная	0.0000011	0.00066	0.0009	0.0009	0.9991
77-К-1	77-К-29	159	65	1985	Подземная	0.0000039	0.00126	0.00216	0.00216	0.99784
77-К-29	77-К-30	159	30.5	1985	Подземная	0.0000018	0.00059	0.00275	0.00274	0.99726
77-К-30	77-К-31	159	42.5	1985	Подземная	0.0000026	0.00082	0.00357	0.00356	0.99644
77-К-31	77-К-32	159	46	1985	Подземная	0.0000028	0.00089	0.00446	0.00445	0.99555
77-К-32	77-К-33	159	26.6	1985	Подземная	0.0000016	0.00051	0.00497	0.00496	0.99504
77-К-33	77-К-34	159	12	1985	Подземная	0.0000007	0.00023	0.0052	0.00519	0.99481
77-К-34	77-К-35	159	13.5	1985	Подземная	0.0000008	0.00026	0.00546	0.00545	0.99455
77-К-35	77-К-36	159	28	1985	Подземная	0.0000017	0.00054	0.00601	0.00599	0.99401
77-К-36	77-К-37	159	36.5	1985	Подземная	0.0000022	0.00071	0.00671	0.00669	0.99331
77-К-37	77-К-38	108	21	1985	Подземная	0.0000012	0.00022	0.00693	0.00691	0.99309
77-К-38	77-К-39	108	31	1985	Подземная	0.0000017	0.00032	0.00725	0.00723	0.99277
77-К-39	77-К-40	108	28	1985	Подземная	0.0000016	0.00029	0.00754	0.00752	0.99248
77-К-40	77-К-41	108	26.8	1985	Подземная	0.0000015	0.00028	0.00782	0.00779	0.99221
77-К-41	77-К-42	89	50	1985	Подземная	0.0000027	0.00042	0.00825	0.00821	0.99179
77-К-42	Г. Наумова, 5	57	2	1985	Подземная	0.0000001	0.00001	0.00826	0.00822	0.99178