

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-28 по адресу Панфилова, 17а

Год расчета - 2026

Путь - 4-02-Т-2 -- 4-02-ЦТП-28

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
4-02-Т-2	4-02-П-3	426	55	1969	Надземная	0.0000041	0.00435	0.00435	0.00434	0.99566
4-02-П-3	4-02-Т-5	426	271.5	1969	Надземная	0.0000203	0.02148	0.02583	0.0255	0.9745
4-02-Т-5	4-02-Т-7	426	134.8	1994	Надземная	0.0000101	0.01061	0.03644	0.03578	0.96422
4-02-Т-7	4-02-К-8	426	56.7	1969	Подземная	0.0000042	0.00448	0.04092	0.0401	0.9599
4-02-К-8	4-02-П-10	426	51.9	1969	Надземная	0.0000039	0.0041	0.04503	0.04403	0.95597
4-02-П-10	4-02-П-16	426	1124.5	2012	Надземная	0	0	0.04503	0.04403	0.95597
4-02-П-16	4-02-Т-16А	426	302	2012	Надземная	0	0	0.04503	0.04403	0.95597
4-02-Т-16А	4-02-П-25(П-3)	426	778.2	2001	Надземная	0	0	0.04503	0.04403	0.95597
4-02-П-25(П-3)	4-02-Т-22-1А	325	58.5	0	Надземная	0.0000041	0.0033	0.04832	0.04717	0.95283
4-02-Т-22-1А	4-02-Т-22-1Б	325	45	0	Подземная	0.0000032	0.00254	0.05086	0.04959	0.95041
4-02-Т-22-1Б	4-02-К-22-3А	325	130.5	0	Надземная	0.0000092	0.00736	0.05822	0.05656	0.94344
4-02-К-22-3А	4-02-К-22-3	325	101	0	Надземная	0.0000071	0.00569	0.06391	0.06191	0.93809
4-02-К-22-3	4-02-К-22-5	325	48.5	0	Подземная	0.0000034	0.00273	0.06665	0.06447	0.93553
4-02-К-22-5	4-02-К-22-9	325	84	0	Подземная	0.0000059	0.00474	0.07138	0.06889	0.93111
4-02-К-22-9	4-02-К-22-9-2	325	132	0	Подземная	0.0000093	0.00744	0.07883	0.0758	0.9242
4-02-К-22-9-2	4-02-Т-25-9-2-2	159	307.5	0	Подземная	0.0000186	0.00594	0.08477	0.08128	0.91872
4-02-Т-25-9-2-2	4-02-Т-25-9-2-3	273	10	0	Надземная	0.0000007	0.00043	0.0852	0.08167	0.91833
4-02-Т-25-9-2-3	4-02-ЦТП-28	159	4	0	Надземная	0.0000002	0.00008	0.08528	0.08174	0.91826