

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Левшино до ЦТП-25 по адресу Социалистическая, 28

Год расчета - 2026

Путь - ВК Левшино -- 65-ЦТП-25

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Левшино	65-Т-ВК-1А	377	7.8	1971	Надземная	0.0000006	0.00053	0.00053	0.00053	0.99947
65-Т-ВК-1А	65-К-1	377	30	1971	Подземная	0.0000022	0.00205	0.00258	0.00258	0.99742
65-К-1	65-К-2	377	182.1	1971	Подземная	0.0000132	0.01244	0.01503	0.01492	0.98508
65-К-2	65-К-3	325	53.2	1971	Подземная	0.0000038	0.003	0.01803	0.01787	0.98213
65-К-3	65-К-4	325	53.5	1971	Подземная	0.0000038	0.00302	0.02104	0.02082	0.97918
65-К-4	65-Т-27	325	149.5	1982	Подземная	0.0000105	0.00843	0.02947	0.02904	0.97096
65-Т-27	65-К-30	325	26.5	1996	Подземная	0.0000019	0.00149	0.03097	0.03049	0.96951
65-К-30	65-К-31	273	239.8	2009	Подземная	0	0	0.03097	0.03049	0.96951
65-К-31	65-К-33	325	320.7	1982	Подземная	0.0000226	0.01808	0.04905	0.04786	0.95214
65-К-33	65-К-35	325	247.8	1982	Подземная	0.0000175	0.01397	0.06302	0.06107	0.93893
65-К-35	65-ЦТП-25	273	194	1982	Подземная	0.0000132	0.00829	0.07131	0.06883	0.93117