

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК-2 до здания по адресу Крупской, 2

Год расчета - 2026

Путь - 1-19-К-16-0-23 -- Крупской, 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
1-19-К-16-0-23	1-19-К-16-0-31	325	194.9	1987	Подземная	0.0000138	0.01109	0.01109	0.01103	0.98897
1-19-К-16-0-31	1-19-К-16-0-35	325	75.3	1987	Подземная	0.0000053	0.00428	0.01537	0.01525	0.98475
1-19-К-16-0-35	1-19-К-16-0-37	219	26.9	2007	Подземная	0	0	0.01537	0.01525	0.98475
1-19-К-16-0-37	1-19-К-16-0-39	219	52	2007	Подземная	0	0	0.01537	0.01525	0.98475
1-19-К-16-0-39	1-19-К-16-0-49	219	121	2007	Подземная	0	0	0.01537	0.01525	0.98475
1-19-К-16-0-49	Крупской, 2	159	36	0	Подземная	0.0000022	0.0007	0.01606	0.01594	0.98406