



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ
ГОРОДА ПЕРМИ НА ПЕРИОД
ДО 2035 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)**

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 16

**РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.....	3
2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.....	8
3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.....	78

РЕЕСТР ТАБЛИЦ

<i>Таблица 1 – Реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности) в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.</i>	<i>4</i>
<i>Таблица 2 – Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.</i>	<i>9</i>
<i>Таблица 3 – Реестр мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, в ценах на дату реализации, без учета НДС, тыс. руб.....</i>	<i>79</i>

1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

XX.XX.XX.XXX, где:

Где

Первые две значащих цифры (XX.), отражают номер ЕТО;

вторые две значащих цифры (.XX.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);

третьи две значащих цифры (.XX.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

четвертые три значащих цифры (.XXX), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения **в текущих ценах без НДС**, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности) в текущих ценах без НДС, тыс. руб.

Шифр проекта	Источник	Состав проекта	Объем финансирования, тыс. руб.													ВСЕГО	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033
Подгруппа 01. "Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																	
01.01.01.001	ВК "Брикетная"	Установка БМК на месте ВК "Брикетная" (уголь)	373														373
01.01.01.002	ВК "Пышминская"	Установка БМК на месте ВК "Пышминская" (уголь)	373														373
03.01.01.001	ВК Белозерская, 48	Строительство блочной модульной котельной	20 480														20 480
03.01.01.002	Новая БМК Чапаева	Строительство блочной модульной котельной		1 500	14 877												16 377
03.01.01.003	Новая БМК Наумова, 18	Строительство блочно-модульной котельной 15,5 Гкал/ч		4 826	100 838												105 664
03.01.01.004	ВК ГКТХ Вышка-2	Строительство блочной модульной котельной мощностью 17,2 Гкал/ч (20 МВт)	63 910														63 910
ИТОГО по подгруппе 01, в т.ч:			85 134,9	6 326,3	115 715,2												207 176
		ООО "ТСК"	745														745
		ПМУП "ГКТХ"	84 390	6 326	115 715												206 431
Подгруппа 02. "Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																	
01.01.02.003	Все ТЭЦ	Оборудование, не требующее монтажа	32 878	15 304	4 972	4 690											57 844
01.01.02.004	Все ТЭЦ	Системы связи и диспетчерского управления	19 944		1 862	4 308											26 114
01.01.02.005	Все ТЭЦ	Получение лицензий, проведение ЭПБ, разработка НТД	1 101	4 339	4 538												9 978
01.01.02.006	ТЭЦ-13	Получение лицензий, проведение ЭПБ, разработка НТД		676													676
01.01.02.001	ТЭЦ-14	Получение лицензий, проведение ЭПБ, разработка НТД		454													454
01.01.02.007	ТЭЦ-6	Получение лицензий, проведение ЭПБ, разработка НТД	94			117											211
01.01.02.008	ТЭЦ-9	Получение лицензий, проведение ЭПБ, разработка НТД			76												76
01.01.02.009	ТЭЦ-13	Устранение несоответствий мазутного хозяйства правилам промбезопасности			2 182	4 177	4 262	4 106									14 726
01.01.02.010	ТЭЦ-13	Оснащение объекта интегрированной комплексной системой безопасности (ИКСБ)	571	6 757	6 437												13 764
01.01.02.011	ТЭЦ-13	Выполнение предписаний ЭПБ по мазутному баку №6						6 265									6 265
01.01.02.012	ВК-20	Замена дымовой трубы №3				1 275	6 598										7 873
02.01.02.002	ТЭЦ-14	Оснащение объекта интегрированной комплексной системой безопасности (ИКСБ), этап 2019-2024 гг.	673	8 060	10 931	9 598	33 298										62 558
02.01.02.003	ТЭЦ-14	Приведение реagentного хозяйства химического цеха Пермской ТЭЦ-14 к требованиям «Правил безопасности химически опасных производственных объектов (ПБ ХОПО)».		1 004		23 911											24 914
02.01.02.004	ТЭЦ-14	Замена расходной цистерны щелочи ХЦ				2 126											2 126
02.01.02.005	ТЭЦ-14	Реконструкция временного торца главного корпуса		2 008		33 479											35 487
01.01.02.013	ТЭЦ-6	Приведение в соответствие с ПБ ХОПО						15 586									15 586
01.01.02.014	ТЭЦ-6	Оснащение объекта интегрированной комплексной системой безопасности (ИКСБ)	3 237	4 344	9 273	2 444											19 298
01.01.02.015	ТЭЦ-6	Приведение мазутного хозяйства в соответствие с Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов	818	386	982	957	4 646	4 476	4 290	4 116							20 672
01.01.02.016	ВК-3	Приведение мазутного хозяйства в соответствие с Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов	540	386	1 104	2 444	2 612	2 517	2 412	2 314							14 330
01.01.02.017	ВК-3	Оснащение объекта интегрированной комплексной системой безопасности (ИКСБ)	390			1 807	3 037	2 926									8 161
01.01.02.018	ВК-3	Замена блоков Б-4, Б-7 и промежуточного экрана котла ст.№7 КВГМ-100	5 739														5 739

Шифр проекта	Источник	Состав проекта	Объем финансирования, тыс. руб.																
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ВСЕГО
01.01.02.019	ТЭЦ-9	Оснащение объекта интегрированной комплексной системой безопасности (ИКСБ), этап 2019-2025 гг.	9 833	6 757	8 291	6 909													31 790
01.01.02.020	ТЭЦ-9	Приведение ХОПО в соответствие с требованиями ПБ ХОПО	1 394				3 216	3 098	2 969	2 849									13 526
01.01.02.021	ТЭЦ-9	Замена V секции ГПП (РОУ 140/15) 1,2 этапы	7 920	19 561	21 818														49 299
01.01.02.022	ТЭЦ-9	Замена IV секции ГПП 1,2 этапы	40 221	25 450															65 671
01.01.02.023	ТЭЦ-9	Реконструкция тепловыводов № 4,5	7 845	10 618															18 463
01.01.02.024	ТЭЦ-9	Реконструкция ХВО		238 492															238 492
01.01.02.025	ТЭЦ-9	Замена 1-й ступени КПП и НПП котла ТГМ-96 Б ст.№11	12 943																12 943
01.01.02.026	ТЭЦ-13	Котел ПТВМ 100 ст. № 6. Замена поверхностей нагрева	6 794																6 794
02.01.02.006	ТЭЦ-14	Приведение АИИС КУЭ к требованиям НТД	318	392															710
01.01.02.027	ТЭЦ-6	Приведение АИИС КУЭ к требованиям НТД	212																212
01.01.02.028	ТЭЦ-9	Приведение АИИС КУЭ к требованиям НТД	708																708
01.01.02.029	ТЭЦ-9	Водогрейный котел ПТВМ-180 ст.№3. Замена поверхностей нагрева	44 663																44 663
01.01.02.030	ТЭЦ-9	Турбоагрегат Т-100/120-130-3 ст. №11. Замена ПВД-7, КНБ, КН, СПН	38 345																38 345
01.01.02.031	ТЭЦ-9	Реконструкция ЗРУ-110-2 и ЗРУ-110-1 с заменой воздушных выключателей на элегазовые и компрессоров	8 794																8 794
01.01.02.032	ТЭЦ-9	Котлоагрегат ст. №10 ТГМ-96/Б. Замена РВП		24 422															24 422
01.01.02.033	ТЭЦ-13	Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре производственных зданий	4 449																4 449
01.01.02.034	ТЭЦ-6	Оборудование, не требующее монтажа	869																869
02.01.02.007	ТЭЦ-14	Замена трансформатора связи Т-1 ТДНГУ-63000/110 на трансформатор ТДЦ-80000/110 (ВНА)	564																564
01.01.02.035	ТЭЦ-6	ПУ. Установка частотной делительной автоматики	1 104																1 104
01.01.02.036	ТЭЦ-9	Замена ПСГ-1,2 Турбоагрегата ст.№11	3 280		32 727														36 007
01.01.02.037	ТЭЦ-9	ГТУ. Оборудование, не требующее монтажа	1 244																1 244
01.01.02.038	ТЭЦ-13	Оборудование, не требующее монтажа	152																152
01.01.02.039	ТЭЦ-9	Оборудование, не требующее монтажа	301																301
02.01.02.008	ТЭЦ-14	Оборудование, не требующее монтажа	1 408																1 408
01.01.02.040	ТЭЦ-13	Оснащение объекта интегрированной комплексной системой безопасности (ИКСБ)	440	3 089	4 440														7 969
01.01.02.041	ТЭЦ-13	Замена поверхностей нагрева котлоагрегата ПП-35 ст.№1				63 770													63 770
02.01.02.009	ТЭЦ-14	Приведение мазутного хозяйства в соответствие с Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов (разработка проекта по установке в помещении мазутонасосной средств автоматического контроля загазованности по НКППП)				1 196													1 196
02.01.02.010	ТЭЦ-14	Приведение мазутного хозяйства в соответствие с Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов. Разработка проекта по установке на емкостях мазута средств измерений температуры, уровня, сигнализации предельных значений уровня, с выводом сигнала на щит управления мазутонасосной				598													598

Шифр проекта	Источник	Состав проекта	Объем финансирования, тыс. руб.																
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ВСЕГО
02.01.02.011	ТЭЦ-14	Замена змеевиков водяного экономайзера котлоагрегата ТГМ-84 ст. №4		32 973														32 973	
02.01.02.012	ТЭЦ-14	Замена регулирующих клапанов 1 и 2 на турбоагрегате Т-35/55-1,6 ст.№2			9 895													9 895	
01.01.02.042	ТЭЦ-6	ПУ. Установка частотной делительной автоматики (ЧДА)		11 583														11 583	
01.01.02.013	ПТЭЦ-14	Установка расходомера ЭХО-Р-02 на узле учёта циркуляционной воды перелива с градирен № 1,2,3,4	204															204	
01.01.02.014	ПТЭЦ-14	ПТЭЦ-14. Замена трубного пучка бойлера ПСВ-315	8 073															8 073	
01.01.02.015	ПТЭЦ-14	Монтаж весов автомобильных электронных	2 691															2 691	
01.01.02.043	ПТЭЦ-9	Монтаж весов автомобильных электронных	2 691															2 691	
01.01.02.044	ВК-20	Котельная ПТЭЦ-13. Установка противопожарных клапанов на воздуховодах вентиляции ВК	293															293	
01.01.02.045	ТЭЦ-6	Реконструкция насоной группы с увеличением номинальной производительности до 6500 т/ч				119 467												119 467	
01.01.02.046	ТЭЦ-6	Установка водогрейного котла КВ-ГМ-116,3-150							210 000									210 000	
01.01.02.047	ТЭЦ-6	Установка сетевых подогревателей ПСВ (17,0 Гкал/ч)					24 000											24 000	
01.01.02.048	ОСП "Котельные" ООО "ПСК"	Установка узлов учета газа на малых котельных	8 607															8 607	
01.01.02.049	ВК Кислотные Дачи	Подключение ВК к второй нитке газопровода - создание резерва по требованиям предписания РОСТЕХНАДЗОРА.			2 234	18 697												20 931	
01.01.02.050	ВК Новые ляды	Строительство системы подачи и хранения резервного топлива ВК "Новые ляды".			2 420	27 287												29 707	
01.01.02.051	ВК Горбольница	Установка системы пожарной сигнализации в здании по адресу: ул. Корсунская 2-я, 10	200															200	
01.01.02.052	ВК Кавказская	Техническое перевооружение газовой котельной ул.Кавказская,24а/1	580															580	
03.01.02.005	ВК ГКТХ Вышка-2	Реконструкция системы автоматики регулирования, блокировок и защит на котлах с заменой газогорелочных устройств. Установка ЧРП на эл. двигателя дымососов котлов	1 500	65 000	29 176													95 676	
03.01.02.006	ВК ГКТХ Вышка-2	Замена существующих сетевых насосов марки "Д" на современные зарубежные аналоги с применением частотно - регулируемого привода (ЧРП)	500	12 873														13 373	
03.01.02.007	ВК Бахаревская, 53	Замена сетевых насосов котельной ул.Бахаревская,53			642													642	
03.01.02.009	ВК Хабаровская, 139	Реконструкция котельной								151 000								151 000	
03.01.02.010	ВК Криворожская, 36	Автоматизация котельной +Реконструкция котельной (установка 3хКВ-ГМ-3,5-115)										52 000						52 000	
03.01.02.011	ВК Ленская, 326	Автоматизация котельной				1 100												1 100	
03.01.02.012	ВК "Западная" ул. Кочегаров, 50д	Перевод котлов 2хДКВР-10-12 и 2хДЕ-16-14 в водогрейный режим		3 218	36 457													39 674	
ИТОГО по подгруппе 02, в т.ч.:			285125	498143	190457	330357	81669	38975	219672	9280	151000	52000					1 856 677		
		ПАО "Т Плюс"	273 738	417 053	119 528	283 273	81 669	38 975	219 672	9 280								1 443 187	
		ООО "СПК"	9 387		4 654	45 984												60 025	
		ПМУП "ГКТХ"	2 000	81 091	66 275	1 100					151 000	52 000						353 466	
Подгруппа 03. "Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																			
01.01.03.053	ТЭЦ-13	ГТУ. Техническое перевооружение контура водо-водяного теплообменника	982		16 364													17 345	
01.01.03.054	ПТЭЦ-6	Техническое перевооружение проточной части турбины №8	97 663															97 663	
ИТОГО по подгруппе 03, в т.ч.:			98645		16364													115009	
		ПАО "Т Плюс"	98645		16364													115009	
Подгруппа 04. "Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки"																			
01.01.04.055	ТЭЦ-13	Модернизация оборудования и ПО АСУ ТП	1 423															1 423	

Шифр проекта	Источник	Состав проекта	Объем финансирования, тыс. руб.																
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ВСЕГО
01.01.04.056	ТЭЦ-6	ПГУ. Модернизация программного и аппаратного обеспечения верхнего уровня АСУ ТП блока ПГУ	1 112															1 112	
01.01.04.057	ТЭЦ-9	Модернизация обмуровки котлоагрегатов ТГМ-96Б ст. № 10, 11	1 640			63 596												65 236	
01.01.04.058	ТЭЦ-9	ГТУ. Модернизация ремонтной площадки. Установка кантователя	2 210		5 455													7 665	
01.01.04.059	ТЭЦ-9	Модернизация Пермской ТЭЦ-9	14 488	23 164	367 000	278 189												682 841	
01.01.04.060	ТЭЦ-6	ПГУ. Модернизация программного и аппаратного обеспечения верхнего уровня АСУ ТП блока ПГУ		23 166														23 166	
02.01.04.016	ТЭЦ-14	Модернизация системы кондиционирования ЦГЩУ ТЭЦ-14	477															477	
01.01.04.061	ТЭЦ-6	Модернизация водогрейного котла ПТВМ-100 №1							50 000									50 000	
01.01.04.062	ТЭЦ-6	Модернизация водогрейного котла ПТВМ-100 №2								50 000								50 000	
01.01.04.063	ТЭЦ-6	Модернизация водогрейного котла ПТВМ-100 №3									50 000							50 000	
01.01.04.064	ТЭЦ-9	Модернизация водогрейного котла ПТВМ-100 №1														50 000		50 000	
01.01.04.065	ТЭЦ-9	Модернизация водогрейного котла ПТВМ-180 №2									70 000							70 000	
01.01.04.066	ТЭЦ-9	Модернизация водогрейного котла ПТВМ-180 №3															70 000	70 000	
01.01.04.067	ТЭЦ-13	Модернизация водогрейного котла ПТВМ-100 №6										50 000						50 000	
01.01.04.068	ВК-3	Модернизация водогрейного котла КВГМ-100 №1											70 000					70 000	
01.01.04.069	ТЭЦ-13	Модернизация водогрейного котла ПТВМ-100 №7											50 000					50 000	
02.01.04.017	ТЭЦ-14	Модернизация водогрейного котла ПТВМ-100 №3											50 000					50 000	
01.01.04.070	ВК-3	Модернизация водогрейного котла КВГМ-100 №2											70 000					70 000	
02.01.04.018	ТЭЦ-14	Модернизация водогрейного котла КВГМ-100 №2												50 000				50 000	
01.01.04.071	ВК-3	Модернизация водогрейного котла КВГМ-100 №2												70 000				70 000	
02.01.04.019	ТЭЦ-14	Модернизация водогрейного котла КВГМ-100 №3													50 000			50 000	
01.01.04.072	ВК-3	Модернизация водогрейного котла КВГМ-100 №4													70 000			70 000	
01.01.04.073	ВК-3	Модернизация водогрейного котла КВГМ-100 №5														70 000		70 000	
ИТОГО по подгруппе 04. в т.ч.:			21 349	46 330	372 455	341 784			50 000	50 000	120 000	120 000	170 000	120 000	120 000	70 000	50 000	70 000	1 721 918
<i>ПАО "Т Плюс"</i>			<i>21 349</i>	<i>46 330</i>	<i>372 455</i>	<i>341 784</i>			<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>170 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>70 000</i>	<i>50 000</i>	<i>70 000</i>	<i>1 721 918</i>
ИТОГО по всем группам проектов ВСЕГО по ТСО			490 254	550 799	694 990	672 141	81 669	38 975	269 672	59 280	271 000	120 000	222 000	120 000	120 000	70 000	50 000	70 000	3 900 780
<i>ПАО "Т Плюс"</i>			<i>393 733</i>	<i>463 382</i>	<i>508 346</i>	<i>625 057</i>	<i>81 669</i>	<i>38 975</i>	<i>269 672</i>	<i>59 280</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>170 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>70 000</i>	<i>50 000</i>	<i>70 000</i>	<i>3 280 113</i>
<i>ОСП "Котельные" ООО "ПСК"</i>			<i>10 132</i>		<i>4 654</i>	<i>45 984</i>													<i>60 770</i>
<i>ПМУП "ГКТХ"</i>			<i>86 390</i>	<i>87 417</i>	<i>181 990</i>	<i>1 100</i>					<i>151 000</i>		<i>52 000</i>						<i>559 897</i>

2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

XXX.XX.XX.XXX, где:

- первые три значащих цифры (XXX.), отражают номер ЕТО;
- вторые две значащих цифры (.XX.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);
- третьи две значащих цифры (.XX.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;
- четвертые три значащих цифры (.XXX), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения **в ценах на дату реализации без НДС**, представлен в таблице ниже.

Таблица 2 – Реестр мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
Группа проектов 001.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них"																		
ЕТО №01	Всего стоимость группы проектов	914 478	1 820 489	1 415 845	1 214 829	927 049	1 173 911	1 538 833	1 412 374	1 481 180	2 024 780	1 945 543	3 008 045	3 230 703	3 444 626	4 197 950	4 232 343	33 982 976
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	914 478	2 734 967	4 150 812	5 365 641	6 292 690	7 466 601	9 005 434	10 417 808	11 898 988	13 923 767	15 869 311	18 877 355	22 108 058	25 552 683	29 750 633	33 982 976	
	Источники инвестиций, в том числе:	914 478	1 820 489	1 415 845	1 214 829	927 049	1 173 911	1 538 833	1 412 374	1 481 180	2 024 780	1 945 543	3 008 045	3 230 703	3 444 626	4 197 950	4 232 343	33 982 976
	Собственные средства, в том числе:	251 378	310 454	250 117	216 072	158 590	366 809	708 945	979 528	1 281 522	1 497 960	1 791 706	2 829 334	3 115 209	3 435 830	3 904 269	4 232 343	25 330 065
	Амортизация	138 725	169 751	216 000	197 337	158 590	366 809	501 742	520 341	593 791	667 060	739 798	827 374	967 899	1 119 005	1 283 197	1 485 055	9 952 475
	Средства из прибыли	112 652	140 703	34 117	18 736	0	0	207 203	459 187	687 731	830 899	1 051 908	2 001 960	2 147 310	2 316 825	2 621 071	2 747 287	15 377 589
	Средства за присоединение потребителей	505 155	973 672	618 711	582 393	720 086	763 127	790 310	397 666	168 875	500 434	131 849	161 120	102 301	0	289 284	0	6 704 983
Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ЕТО №02	Всего стоимость группы проектов	27 082	303 719	226 497	181 699	144 317	1 384	241 803	254 568	376 908	486 114	473 510	493 018	482 383	534 899	677 361	636 932	5 542 195
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	27 082	330 800	557 297	738 996	883 313	884 697	1 126 501	1 381 069	1 757 976	2 244 091	2 717 601	3 210 619	3 693 002	4 227 901	4 905 262	5 542 195	
	Источники инвестиций, в том числе:	27 082	303 719	226 497	181 699	144 317	1 384	241 803	254 568	376 908	486 114	473 510	493 018	482 383	534 899	677 361	636 932	5 542 195
	Собственные средства, в том числе:	0	1 354	3 055	0	0	0	193 085	218 577	353 252	414 078	456 614	479 501	472 245	528 141	602 076	636 932	4 358 909
	Амортизация	0	1 354	3 055	0	0	0	44 235	56 325	69 053	87 899	112 205	135 880	160 531	220 269	243 824	271 923	1 406 552
	Средства из прибыли	0	0	0	0	0	0	148 850	162 252	284 199	326 179	344 409	343 621	311 714	307 872	358 252	365 009	2 952 357
	Средства за присоединение потребителей	27 082	128 697	3 225	9 741	91 751	1 384	18 304	8 957	0	51 760	0	0	0	0	71 906	0	412 806
Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ЕТО №03	Всего стоимость группы проектов	28 216	18 661	19 437	9 448	14 488	15 588	8 766	13 053	18 122	14 140	14 710	15 303	15 919	16 561	17 228	17 923	257 565
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	28 216	18 661	19 437	9 448	14 488	15 588	8 766	13 053	18 122	14 140	14 710	15 303	15 919	16 561	17 228	17 923	
	Источники инвестиций, в том числе:	28 216	18 661	19 437	9 448	14 488	15 588	8 766	13 053	18 122	14 140	14 710	15 303	15 919	16 561	17 228	17 923	257 565
	Собственные средства, в том числе:	0	255	11 998	0	0	0	8 766	13 053	13 592	14 140	14 710	15 303	15 919	16 561	17 228	17 923	159 448
	Амортизация	0	255	11 998	0	0	0	8 766	13 053	13 592	14 140	14 710	15 303	15 919	16 561	17 228	17 923	159 448
	Средства из прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства за присоединение потребителей	28 216	18 407	7 439	9 448	14 488	15 588	0	0	4 529	0	0	0	0	0	0	0	98 116
Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ЕТО №04	Всего стоимость группы проектов	6 216	0	0	0	0	0	877	0	0	0	0	0	0	0	18 431	0	25 524
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	6 216	6 216	6 216	6 216	6 216	6 216	7 093	7 093	7 093	7 093	7 093	7 093	7 093	7 093	25 524	25 524	
	Источники инвестиций, в том числе:	6 216	0	0	0	0	0	877	0	0	0	0	0	0	0	18 431	0	25 524
	Собственные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства из прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства за присоединение потребителей	6 216	0	0	0	0	0	877	0	0	0	0	0	0	0	18 431	0	25 524
Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ЕТО №06	Всего стоимость группы проектов	7 313	0	0	0	0	0	0	0	0	18 014	0	5 283	0	0	0	0	30 610
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	7 313	7 313	7 313	7 313	7 313	7 313	7 313	7 313	7 313	25 327	25 327	30 610	30 610	30 610	30 610	30 610	
	Источники инвестиций, в том числе:	7 313	0	0	0	0	0	0	0	0	18 014	0	5 283	0	0	0	0	30 610
	Собственные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства из прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства за присоединение потребителей	7 313	0	0	0	0	0	0	0	0	18 014	0	5 283	0	0	0	0	30 610
Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ЕТО №12	Всего стоимость группы проектов	0	3 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 174
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	
	Источники инвестиций, в том числе:	0	3 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 174

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Собственные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства из прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства за присоединение потребителей	0	3 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 174
	Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость группы проектов	39 666	14 754	1 672	23 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 182
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	39 666	54 420	56 092	79 182	79 182	79 182	79 182	79 182	79 182	79 182	79 182	79 182	79 182	79 182	79 182	79 182	
	Источники инвестиций, в том числе:	39 666	14 754	1 672	23 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 182
	Собственные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства из прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства за присоединение потребителей	39 666	14 754	1 672	23 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 182
	Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость группы проектов	1 022 970	2 160 797	1 663 451	1 429 067	1 085 855	1 190 884	1 790 279	1 679 995	1 876 209	2 543 048	2 433 763	3 521 649	3 729 005	3 996 086	4 910 970	4 887 198	39 921 225
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1 022 970	3 183 768	4 847 218	6 276 285	7 362 140	8 553 024	10 343 303	12 023 298	13 899 507	16 442 555	18 876 318	22 397 967	26 126 972	30 123 057	35 034 028	39 921 225	
	Источники инвестиций, в том числе:	1 022 970	2 160 797	1 663 451	1 429 067	1 085 855	1 190 884	1 790 279	1 679 995	1 876 209	2 543 048	2 433 763	3 521 649	3 729 005	3 996 086	4 910 970	4 887 198	39 921 225
	Собственные средства, в том числе:	865 025	1 450 767	896 217	840 745	984 916	1 146 908	1 720 287	1 821 771	2 496 386	2 394 879	3 490 542	3 705 674	3 980 532	4 903 194	4 887 198		37 202 819
	Амортизация	138 725	171 359	231 053	197 337	158 590	366 809	554 743	589 719	676 437	769 099	866 712	978 556	1 144 350	1 355 835	1 544 249	1 774 901	11 518 476
	Средства из прибыли	112 652	140 703	34 117	18 736	0	0	356 053	621 438	971 930	1 157 079	1 396 317	2 345 581	2 459 023	2 624 697	2 979 324	3 112 296	18 329 947
	Средства за присоединение потребителей	613 647	1 138 704	631 047	624 673	826 325	780 099	809 491	406 622	173 404	570 208	131 849	166 404	102 301	0	379 620	0	7 354 396
	Бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов 02.01 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки																		
01.02.01.1	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=50мм, от К 648-1 до Т 1 вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 5 м	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
01.02.01.2	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=50мм, от ввода до Т1, вид прокладки – надземная по подвалу, ориентировочной протяженностью 10м, строительство тепловой сети 2Ду=50мм, от Т1 до Т2, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 16м	1 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 786
01.02.01.3	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=65мм, от вновь строящейся К -1 на М1-06 до тепловой камеры К -2 (новая), вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 176 м	5 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 899
01.02.01.4	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=50 мм, от К-127 на на М1-18 до тепловой камеры К-1 (новая), вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 39 м	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404
01.02.01.5	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=100мм от тепловой камеры К-55-24 до Т-1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 24 м	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258
01.02.01.6	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=125 мм от вновь построенной тепловой камеры К-1 до Т-1, вид	0	19 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 450

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 358 м																	
01.02.01.7	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80 мм от вновь строящейся тепловой камеры К-1 на тепловом вводе 2Д 250мм в ЦТП №6 до Т-1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 52 м	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
01.02.01.8	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=50 мм от К-31-4-9 до вновь строящейся К-1, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 20 м	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633
01.02.01.9	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=300/200/150мм, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 1449м, строительство тепловых камер К1, К2, К3, К4. Строительство тепловой сети 2Ду=100мм, от К 5 до Т 1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 8 м. Строительство тепловой сети 2Ду=100мм, от К 4 до Т 2, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 8 м. Строительство тепловой сети 2Ду=100мм, от К 5 до Т 3, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 17 м. Строительство тепловой сети 2Ду=100мм, от К 5 до Т 3а, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 125 м. Строительство тепловой сети 2Ду=125мм, от К 4 до Т 4, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 17 м.	15 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 463
01.02.01.10	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=100 мм, от вновь строящейся К1 до вновь строящейся К2, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 64 м, строительство тепловой сети 2Ду=65 мм, от К2 до точки присоединения Т1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 12,5 м (Ул. Решетникова 17)	3 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 015
01.02.01.11	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=100 мм, от К 55-14 на М1-20 2Д=500 мм до вновь строящейся К 1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 71 м (Ул. Ленина 16)	4 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125
01.02.01.12	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=65 мм от реконструируемой К1 на сети 2Ду=200мм до Т-1, вид прокладки – подземная бесканальная,	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	ориентировочной протяженностью 72 м (ул. Малкова 34)																	
01.02.01.13	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=50мм, вид прокладки-подземная, канальная (Сибирская, 31)	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458
01.02.01.14	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80мм от вновь строящейся К1 на сети 2Ду=150 мм до Т1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 71 м (ул. Комбайнеров 43)	3 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 473
01.02.01.15	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=100мм от вновь строящейся К1 на сети 2Ду=100мм с устройством запорной арматуры до Т1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 440 м (ул. Екатерининская 177а)	22 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 445
01.02.01.16	ООО "ПСК". Строительство (приобретение) тепловой сети 2Ду=65 мм, от вновь строящейся К1 до Т1, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 38м, тепловой сети 2Ду=65 мм, от вновь строящейся К1 до Т2, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 35м, тепловой сети 2Ду=65 мм, от вновь строящейся К2 до Т3, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 35м, тепловой сети 2Ду=65 мм, от вновь строящейся К2 до Т4, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 34м, (Ул. Школьная 16)	2 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 155
01.02.01.17	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=50мм от К-1 на М1-01 2Ду=80мм до К-2, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 90 м (ул. Советская 18)	2 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 178
01.02.01.18	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=50мм от тепловой сети М2-09 2Ду=300мм до К-2, вид прокладки – подземная канальная, протяженностью 32м; строительство тепловой камеры К-1 ул.Желябова,16	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533
01.02.01.19	ООО "ПСК". Строительство (приобретение) тепловой сети 2Ду=65мм, 2Ду=80мм, 2Ду=100мм, 2Ду=125мм, 2Ду=150мм, 2Ду=200мм, 2Ду=250мм вид прокладки - подземная бесканальная (Ива-1)	35 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 002
01.02.01.20	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=150 мм от вновь строящейся К1 на М1-18 2Ду=400мм до Т1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 298 м (ул. Луначарского 99)	2 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 201

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.01.21	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=32мм от ТК-763 на тепловой сети 2Ду=300мм до К-1, вид прокладки – подземная канальная, протяженностью 52м (Лодыгина, 53)	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769
01.02.01.22	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80мм от реконструируемой К 24-3 с устройством запорной арматуры до Т 1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 60 м (ул. Кавказская 26)	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 220
01.02.01.23	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=65 мм от реконструируемой с установкой запорной арматуры К-37 на М3-01 2Ду=400мм до вновь строящейся К 1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 37 м (ул. Писарева 31а)	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438
01.02.01.24	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=50 мм от вновь строящейся с устройством запорной арматуры К 1 на сети М2-04 2Ду = 100 мм до вновь строящейся К 2, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 11 м. (ул. Монастырская 92)	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796
01.02.01.25	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=125 мм от реконструируемой с устройством запорной арматуры К -474 на сети 2Ду = 600мм до Т 1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 32 м. (ул. Леонова 45)	2 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 551
01.02.01.26	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80 мм от К 536 -4 на сети до вновь строящейся К1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 50 м. (ул. Грачева 12 В,В1)	2 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 638
01.02.01.27	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=50 мм от К-585-18 на М2-04 2Ду=100мм до вновь строящейся К-1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 151 м	7 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 308
01.02.01.28	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=50 мм от реконструируемой с устройством запорной арматуры К-873-13 на сети 2Ду = 300мм до вновь строящейся К-1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 134 м	7 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 167
01.02.01.29	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=50 мм от К-483-36-3 с устройством запорной арматуры, на сети 2Ду=200мм до вновь строящейся К-1, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 36 м	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858
01.02.01.30	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=50 мм, от К-106-26-13 М1-13	2 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 479

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	2Ду=250 мм до вновь строящейся К-1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 42 м																	
01.02.01.31	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=65мм от реконструируемой К-509-6 с устройством запорной арматуры до Т-1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 6 м	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560
01.02.01.32	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80 мм от реконструируемой с установкой запорной арматуры К-506-26 на сети 2Ду=600мм до Т-1, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 160 м	3 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 883
01.02.01.33	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=125 мм от Т-2 на существующем тепловом вводе 2Ду=250мм на ЦТП-33 с устройством запорной арматуры Т-1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 175 м	6 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 958
01.02.01.34	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80 мм от реконструируемой К-100 на сети 2Ду = 600мм до Т-1, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 31 м	1 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 405
01.02.01.35	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80 мм, от К-22-3 на сети 2Ду=100мм до Т-1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 133 м	4 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 131
01.02.01.36	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=125 мм от К-22 на сети 2Ду = 200мм до вновь строящейся К-1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 230 м	15 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 164
01.02.01.37	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=125 мм от реконструируемой с устройством запорной арматуры К-536-6 на сети 2Ду = 200 мм до вновь строящейся К-1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 110 м	6 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 475
01.02.01.38	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80 мм от реконструируемой с устройством запорной арматуры К-52 на сети 2Ду = 700 мм до Т-1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 26 м	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 544
01.02.01.39	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80 мм от реконструируемой с устройством запорной арматуры К-587-25 на сети до Т-1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 79 м	0	4 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 326
01.02.01.40	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=100 мм от К-763-22 на сети 2Ду=600 мм до Т-1, вид прокладки –	0	2 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 664

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	подземная канальная, ориентировочной протяженностью 50 м																	
01.02.01.41	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80мм, ориентировочной протяженностью 9 м, канальной прокладки	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436
01.02.01.42	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=150 мм от реконструируемой К-369-5 на сети М1-24 2Ду = 500мм до Т-1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 36 ; 2Ду=150 мм от ТК-176 на сети М1-04 2Ду = 600мм до Т-2, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 175 м	12 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 417
01.02.01.43	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=125 мм от вновь строящейся с устройством запорной арматуры К-1 на сети 2Ду=250мм по ул. Желябова до Т-1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 80 м	3 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 817
01.02.01.44	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=100мм, ориентировочной протяженностью 19м (вид прокладки - подземная канальная) от существующей тепловой камеры К-877-1-11-5 до Т-1 с реконструкцией ТК К-877-1-11-5, организацией врезки и установкой запорной арматуры	1 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 393
01.02.01.45	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=125 мм от К-39 на М3-01 2Ду=400мм до Т-1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 75 м	3 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 583
01.02.01.46	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=150 мм от строящейся камеры К-1 на тепловой сети М3-01 (разв.) 2Ду=150мм до К-2, вид прокладки - подземная, канальная, ориентировочной протяженностью 172 м	11 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 856
01.02.01.47	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети до точек подключения Т1 - Т4 от вновь строящейся тепловой камеры К-1 (вид прокладки - подземная канальная/бесканальная), а также от существующих тепловых камер К-5-13, К-5-15 на существующей тепловой сети 2Ду=300мм, ориентировочной протяженностью 296 м: 2Ду=65мм (вид прокладки - подземная, бесканальная) от К-1 до Т-2, ориентировочной протяженностью 9 м; 2Ду=65мм (вид прокладки - подземная, бесканальная) от К-5-15 до Т-1, ориентировочной протяженностью 17 м; 2Ду=65мм (вид прокладки - подземная, бесканальная) от К-5-15 до Т-4, ориентировочной протяженностью 50 м; 2Ду=80мм (вид прокладки - подземная,	12 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 533

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	канальная) от К-1 до Т-3, ориентировочной протяженностью 145 м; 2Ду=100мм (вид прокладки - подземная, канальная) от К-5-13 до К-1, ориентировочной протяженностью 75 м; (Кондратово, Медовый 4)																	
01.02.01.48	ООО "ПСК". Монтаж запорной арматуры 2Ду= 50 мм в реконструируемой ТК-472-3-5-2 на М1-12 2Ду = 200мм (ул. Беляева 43/3)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105
01.02.01.49	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=50 мм от К-673-8А на тепловой сети М2-10 2Ду = 600 мм до К 1, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 35 м. (ул. Эпронская 6)	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794
01.02.01.50	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=50мм (вид прокладки - подземная канальная) от К-179 на тепловой сети 2Ду=600мм М1-04 до вновь строящейся камеры К-1 с организацией врезки и установкой отключающей арматуры, ориентировочной протяженностью 60 м (ул. Н. Островского, 22)	3 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 079
01.02.01.51	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=50мм (вид прокладки - подземная канальная) от павильона Т-52 на существующей тепловой сети М1-02 2Ду=400мм (с установкой запорной арматуры и воздушников/спускников) до вновь строящейся тепловой камеры К-1, ориентировочная протяженность 66 м (ул. Г. Хасана, 98)	3 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 424
01.02.01.52	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=65 мм (вид прокладки - подземная канальная) от вновь строящейся тепловой камеры К-1 на существующей тепловой сети 2Ду=100мм до Т-1, ориентировочной протяженностью 125 м (п. Новые Ляды, ул. Нагорная, 35)	5 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 583
01.02.01.53	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=65 мм от К-184-10-2 на тепловой сети М 2-04 2Ду = 125 мм до Т1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 48 м. (ул. Кисловодская 12)	2 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 610
01.02.01.54	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80 мм от реконструируемой с устройством запорной арматуры ТК 587-4 -5 на сети 2Ду = 500мм до вновь строящейся К1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 129 м. (ул. Окулова 75а)	6 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 560
01.02.01.55	ООО "ПСК". Строительство тепловой камеры на тепловой сети 2Ду=65 мм, от	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	К-369-0-7-2 на М1-24 (Ул. Островского 60б)																	
01.02.01.56	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=50 мм от К-177-А-2 на тепловой сети М 1-04 2Ду = 150 мм до К 1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 70 м. (ул. Пушкина 1/1)	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400
01.02.01.57	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80 мм от П - К 10К-1 на сети 2Ду=400 мм до вновь строящейся К 1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 28 м. (ул. Лодыгина 10)	1 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 355
01.02.01.58	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=50 мм от К-881-2 на тепловой сети М2-09 2Ду = 200 мм до Т1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 25 м. (ул. Парковый 50 а)	1 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210
01.02.01.59	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80 мм от К-179 на тепловой сети М1-04 2Ду = 600 мм до Т1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 76 м. (ул. Екатерининская 27)	3 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 647
01.02.01.60	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=125 мм от реконструируемой с устройством запорной арматуры К 506-6А на сети 2Ду = 600мм до Т 1, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 80 м. (ул. Карпинского 65)	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060
01.02.01.61	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=125мм от К-45-22-3 до строящейся тепловой камеры К-1, ориентировочной протяженностью 110м, вид прокладки подземная канальная и строительство тепловой сети 2Ду=100мм от К-1 до Т-1, ориентировочной протяженностью 27м, вид прокладки подземная канальная (ул. М.Горького, 45)	7 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 771
01.02.01.62	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=100мм от К-872-7-1 до К-1 подземной канальной прокладки, ориентировочной протяженностью 125м, с организацией врезки диаметром 100м и установкой запорной арматуры в К-872-7-1. Строительство тепловой камеры К-1 на границе земельного участка. Строительство тепловой сети 2Ду=80мм от К-1 до Т-1 (точка подключения существующего жилого дома по ул. Подлесная, 15) подземной канальной прокладки (ул. Желябова, 16б)	7 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 542
01.02.01.63	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=200мм ориентировочной протяженностью 10м, вид прокладки - подземная канальная. Строительство	2 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 915

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	тепловых камер К-1 и К-2 с установкой запорной арматуры (ул. М. Горького, 33)																	
01.02.01.64	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 35м от ТК К-5-27 до вновь строящейся тепловой камеры К-1 на границе земельного участка (Кондратово, м/р "Новый", дет. сад)	1 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 624
01.02.01.65	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80мм от К-1 до Т-1 ориентировочной протяженностью 15м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=70мм от К-1 до Т-2 ориентировочной протяженностью 10м (бесканальная прокладка). Строительство т/с 2Ду=100мм от К-25-3 до К-1 ориентировочной протяженностью 220м (бесканальная прокладка). Строительство тепловой камеры К-1 (ул. Ординская, 12, 14, 16)	5 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 506
01.02.01.66	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=125мм (вид прокладки - подземная бесканальная) от К-125-2-6 до Т-1 ориентировочной протяженностью 19,0м (ул. Карла Модераха, 6)	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410
01.02.01.67	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=125мм, вид прокладки подземная канальная, от К-125-2-6 до Т-1 ориентировочной протяженностью 24м (ул. Карла Модераха, 8)	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518
01.02.01.68	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=100мм, вид прокладки - подземная канальная, от Т-1 до К-1, ориентировочной протяженностью 54,75м (ул. Вильгельма де Геннина, 3)	2 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 194
01.02.01.69	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=70мм, вид прокладки надземная, от павильона Т-20 (на тепловой сети 2Ду=150мм) до Т-1, ориентировочной протяженностью 46м. Установка запорной арматуры 2Ду=70мм после врезки в Т-20 (ул. Г.Хасана, 64)	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515
01.02.01.70	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=200мм, вид прокладки - надземная, ориентировочной протяженностью 135м, от Т-1 на тепловой сети 2Ду=700мм М1-02 до Т-2, с установкой в Т-1 и Т-2 запорной арматуры (ул. Г. Хасана, 42 (ЖБК-1))	3 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 308
01.02.01.71	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=108мм от тепловой камеры К-526а на тепловой сети М1-06 2Ду=500мм до Т-1, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 7м (ул. Ким, 61)	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352
01.02.01.72	ООО "ПСК". Строительство тепловой камеры К-1 на существующей тепловой сети 2Ду=150мм с организацией врезки и	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	установкой отключающей арматуры (ул. Монастырская, 126)																	
01.02.01.73	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=40мм, вид прокладки - надземная, ориентировочной протяженностью 7м, от Т-283 на М2-04 до Т-1 (ул. Промышленная, 103)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
01.02.01.74	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=100мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 9м, от тепловой камеры К-2, на тепловой сети 2Ду=250мм, до Т-1 (ул. Красных Командиров, 7)	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468
01.02.01.75	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=70мм ориентировочной протяженностью 28м, вид прокладки - подземная канальная от тепловой камеры К-536-6 на сети 2Ду=250мм до Т-1 (ул. Грачева, 10)	1 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 249
01.02.01.76	ООО "ПСК". Строительство (приобретение) тепловой сети по ул. Подводников, 101, протяженностью 152 м.	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
01.02.01.77	ООО "ПСК". Строительство (приобретение) тепловой сети по ул. Солдатова, протяженностью 30 м	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
01.02.01.78	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80мм, ориентировочной протяженностью 165м, вид прокладки - подземная, канальная, от тепловой камеры К-26 на тепловой сети М1-07 2Ду=1000мм до вновь строящейся тепловой камеры К-1 (ул. Ижевская, 25 лит. Д)	0	7 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 958
01.02.01.79	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=125мм ориентировочной протяженностью 440м, вид прокладки - подземная канальная, от К-763-12 на тепловой сети М1-11 (Дуподача=600мм, Дуобратка=700мм) до Т-1 (ул. Муромская, 24а)	0	25 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 847
01.02.01.80	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=40мм ориентировочной протяженностью 25м, вид прокладки - подземная бесканальная, от тепловой камеры Т-573-10 на тепловой сети 2Ду=500мм до Т-1 (ул. Пушкина, 106а)	0	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501
01.02.01.81	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=70мм ориентировочной протяженностью 20м, вид прокладки - подземная бесканальная, от тепловой камеры К-10К-17-12-22 на реконструируемой тепловой сети 2Ду=50мм до Т-1 (ул. Лукоянова, 28а)	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389
01.02.01.82	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=40мм ориентировочной протяженностью 8м, вид прокладки - надземная, от вновь строящегося павильона в Т-1 (с установкой запорной	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	арматуры) на тепловой сети 2Ду=300мм до Т-2 (ул. К. Минина, 166)																	
01.02.01.83	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80мм ориентировочной протяженностью 28м, вид прокладки - подземная канальная, от реконструируемой тепловой камеры К-521-2 на тепловой сети 2Ду=200мм до Т-1 (ул. Инженерная, 36)	0	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826
01.02.01.84	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=32мм бесканальной прокладки от камеры К-420-12 до вновь строящейся тепловой камеры К-1, ориентировочной протяженностью 90м (ул. Б. Гагарина, 91б)	0	2 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 171
01.02.01.85	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=80мм ориентировочной протяженностью 70м, вид прокладки - подземная бесканальная, от существующей тепловой камеры К-101-2 (с организацией врезки и установкой запорной арматуры) до Т-1 (пер. Бершетский, 3)	0	1 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281
01.02.01.86	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=70мм ориентировочной протяженностью 10м, вид прокладки - подземная канальная, от вновь строящейся тепловой камеры К-1 (около неподвижной опоры, с организацией врезки и установкой запорной арматуры) на тепловой сети 2Ду= 250мм до Т-1 (ул. Овчинникова, 19)	0	1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017
01.02.01.87	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=70мм ориентировочной протяженностью 145м, вид прокладки подземная бесканальная, от К-31-5А на тепловой сети М3-01 (разв.) 2Ду=300мм до Т-1. Реконструкция тепловой камеры К-31-5А с увеличением габаритных размеров (ул. Лобвинская, 33)	0	3 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 201
01.02.01.88	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=100мм ориентировочной протяженностью 40м подземной бесканальной прокладки, от существующей тепловой камеры К-52 на тепловой сети 2Ду=700мм с организацией врезки и установкой отключающей арматуры 2Ду=100мм до вновь строящейся тепловой камеры К-1 на границе участка (ул. Кронштадтская, 39)	0	1 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007
01.02.01.89	ООО "ПСК". Строительство тепловой сети 2Ду=100 мм от вновь строящейся с устройством запорной арматуры К 1 на тепловой сети М 1-04 2Ду = 125 мм до Т1, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 30 м. (Квартал 114 "Разгуляй")	0	1 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 363

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
02.02.01.90	Строительство тепловой сети 2Ду=150 мм от реконструируемой с устройством запорной арматуры К 8-14-16 до вновь строящейся К 1, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 500 м; строительство участка тепловой сети 2Ду=125 мм от К1 до вновь строящейся К 2, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 166 м, строительство участка тепловой сети 2Ду=100 мм от К2 до Т1, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 114 м, (1 пусковой комплекс); строительство участка тепловой сети 2Ду=100 мм от К2 до Т2, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 18 м, (2 пусковой комплекс); строительство участка тепловой сети 2Ду=80 мм от К1 до Т3, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 14 м, (3 пусковой комплекс)	0	19 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 012
02.02.01.91	Строительство тепловой сети 2Ду=65мм (вид прокладки - подземная канальная) от существующей тепловой камеры К-101 на тепловой сети 2Ду=400мм (с организацией врезки и установкой запорной арматуры) до Т-1, ориентировочной протяженностью 150 м (ул. Липатова, 22)	0	7 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 840
02.02.01.92	Строительство тепловой сети 2Ду=70мм, ориентировочной протяженностью 65м, подземной канальной прокладки от К-8-17-7-4 до Т-1. Реконструкция тепловой камеры К-8-17-7-4 с организацией врезки и установкой запорной арматуры 2Ду=70мм. (ул. Граничная)	0	9 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 544
02.02.01.93	Строительство тепловой сети 2Ду=50мм ориентировочной протяженностью 42м, вид прокладки - подземная бесканальная, от вновь строящейся тепловой камеры К-1 (около неподвижной опоры, с организацией врезки и установкой запорной арматуры) на тепловой сети М4-01 (разв.) 2Ду=150мм до строящейся на границе участка тепловой камеры К-2 (ул. Калинина, 60а)	0	1 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 891
02.02.01.94	Строительство тепловой сети 2Ду=80мм, ориентировочной протяженностью 55м, вид прокладки - подземная канальная, от Т-2 до Т-1 (ул. Черниговская, 9)	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 720
02.02.01.95	Строительство тепловой сети 2Ду=65 мм от вновь строящейся с устройством запорной арматуры К 1 на тепловой сети М 4-01 2Ду = 150 мм до вновь строящейся К2, вид прокладки –	4 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 003

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	подземная канальная, ориентировочной протяженностью 89 м. (ул. Байкальская 26а)																	
02.02.01.96	Строительство тепловой сети 2Ду=50 мм от реконструируемой с устройством запорной арматуры К 117-46-1 до вновь строящейся К 1, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 70 м. (ул. Торговая, кадастровый номер 59:01:1713087:1703)	1 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 566
02.02.01.97	Строительство тепловой сети 2Ду=38мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 23м от К-8-17-5А, на тепловой сети 2Ду=250мм М4-08 (разв.), до вновь строящейся тепловой камеры К-1, с организацией врезки и установкой отключающей арматуры (ул. Черниговская, 1)	1 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 622
02.02.01.98	Строительство тепловой сети 2Ду=32мм, вид прокладки - подземная канальная, ориентировочной протяженностью 28м, от К-8-18-8Б, на бесхозной тепловой сети 2Ду=65мм М4-08 (разв.), до Т-1 (ул. Танцорова, кадастровый номер 59:01:1713104:266)	1 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808
02.02.01.99	Строительство (приобретение) тепловой сети к жилому дому по ул. Калинина,46, протяженностью 183м	5 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 407
01.02.01.100	Строительство (приобретение) тепловой сети 2Ду=80мм, от ТК-50-1 к жилому дому по ул. Рабочая, 9в, протяженностью 7 п.м.	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
01.02.01.101	Строительство тепловой сети 2Ду=200мм от К-11-1 до Т-1, ориентировочной протяженностью 23м, вид прокладки - подземная, канальная (ул. Маяковского, 47)	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738
01.02.01.102	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне деятельности ООО «ПСК» (Т Плюс)	15 660	249 415	371 924	268 784	165 472	210 158	423 837	164 248	104 891	500 434	131 849	161 120	102 301	0	289 284	0	3 159 376
01.02.01.103	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне деятельности ООО «ПСК» (ОСП Котельные)	0	0	3 903	5 296	3 323	0	0	0	54 075	0	0	0	0	0	0	0	66 596
02.02.01.104	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне деятельности ПАО «Т Плюс»	10 956	0	0	9 741	21 226	1 384	18 304	8 957	0	51 760	0	0	0	0	71 906	0	194 233
03.02.01.105	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне деятельности ПМУП «ГКТХ»	13 904	0	0	1 734	6 481	7 277	0	0	4 529	0	0	0	0	0	0	0	33 925
04.02.01.106	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне деятельности АО «ПЗСП»	6 216	0	0	0	0	0	877	0	0	0	0	0	0	0	18 431	0	25 524

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
06.02.01.107	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне деятельности ООО «СК Вышка-2»	7 313	0	0	0	0	0	0	0	0	18 014	0	5 283	0	0	0	0	30 610
12.02.01.108	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне деятельности ООО «Тимсервис»	0	3 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 174
16.02.01.109	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне деятельности АО «СПК»	39 666	14 754	1 672	23 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 182
ЕТО №01																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	299 996	321 554	375 826	274 079	168 795	210 158	423 837	164 248	158 965	500 434	131 849	161 120	102 301	0	289 284	0	3 582 446
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	59 999	64 311	75 165	54 816	33 759	42 032	84 767	32 850	31 793	100 087	26 370	32 224	20 460	0	57 857	0	716 489
	Всего стоимость подгруппы проектов	359 995	385 865	450 992	328 895	202 554	252 189	508 605	197 097	190 758	600 521	158 219	193 344	122 761	0	347 140	0	4 298 936
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	359 995	745 859	1 196 851	1 525 746	1 728 300	1 980 489	2 489 094	2 686 191	2 876 949	3 477 470	3 635 690	3 829 034	3 951 795	3 951 795	4 298 936	4 298 936	
ЕТО №02																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	27 082	38 287	0	9 741	21 226	1 384	18 304	8 957	0	51 760	0	0	0	0	71 906	0	248 646
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	5 416	7 657	0	1 948	4 245	277	3 661	1 791	0	10 352	0	0	0	0	14 381	0	49 729
	Всего стоимость подгруппы проектов	32 498	45 944	0	11 689	25 471	1 661	21 965	10 748	0	62 112	0	0	0	0	86 287	0	298 375
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	32 498	78 442	78 442	90 131	115 602	117 263	139 228	149 976	149 976	212 088	212 088	212 088	212 088	212 088	298 375	298 375	
ЕТО №03																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	13 904	0	0	1 734	6 481	7 277	0	0	4 529	0	0	0	0	0	0	0	33 925
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	2 781	0	0	347	1 296	1 455	0	0	906	0	0	0	0	0	0	0	6 785
	Всего стоимость подгруппы проектов	16 685	0	0	2 081	7 777	8 732	0	0	5 435	0	0	0	0	0	0	0	40 710
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	16 685	16 685	16 685	18 765	26 543	35 274	35 274	35 274	40 710	40 710	40 710	40 710	40 710	40 710	40 710	40 710	
ЕТО №04																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	6 216	0	0	0	0	0	877	0	0	0	0	0	0	0	18 431	0	25 524
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	1 243	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	3 686	0	5 105
	Всего стоимость подгруппы проектов	7 459	0	0	0	0	0	1 053	0	0	0	0	0	0	0	22 117	0	30 629
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	7 459	7 459	7 459	7 459	7 459	7 459	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	30 629	30 629	
ЕТО №06																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	7 313	0	0	0	0	0	0	0	0	18 014	0	5 283	0	0	0	0	30 610
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	1 463	0	0	0	0	0	0	0	0	3 603	0	1 057	0	0	0	0	6 122
	Всего стоимость подгруппы проектов	8 775	0	0	0	0	0	0	0	0	21 617	0	6 340	0	0	0	0	36 732
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	30 392	30 392	36 732	36 732	36 732	36 732	36 732	
ЕТО №12																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	3 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 174
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	3 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 809
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	
ЕТО №16																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	39 666	14 754	1 672	23 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 182
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	НДС	7 933	2 951	334	4 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 836
	Всего стоимость подгруппы проектов	47 599	17 705	2 006	27 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 019
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	47 599	65 304	67 310	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	
Итого по подгруппе проектов 02.01																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	394 176	377 769	377 498	308 644	196 502	218 818	443 018	173 205	163 494	570 208	131 849	166 404	102 301	0	379 620	0	4 003 507
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	78 835	75 554	75 500	61 729	39 300	43 764	88 604	34 641	32 699	114 042	26 370	33 281	20 460	0	75 924	0	800 701
	Всего стоимость подгруппы проектов	473 011	453 323	452 998	370 373	235 802	262 582	531 622	207 846	196 193	684 250	158 219	199 685	122 761	0	455 545	0	4 804 209
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	473 011	926 333	1 379 331	1 749 704	1 985 507	2 248 088	2 779 710	2 987 556	3 183 749	3 867 999	4 026 219	4 225 903	4 348 664	4 348 664	4 804 209	4 804 209	
Подгруппа проектов 02.02 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных																		
01.02.02.223	Устройство линий циркуляции ГВС от МКД до ЦТП	0	0	0	0	115 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 927
01.02.02.321	Устройство циркуляции горячего водоснабжения в зоне ВК "Запруд"	1 137	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 137
01.02.02.400	Строительство ТС участка БМК Таганрогская - Т-24-2-2в зоне источника: (БМК Таганрогская)	0	3 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 003
01.02.02.409	Строительство ТС участка К-24-5 - ВК ПДКв зоне источника: (БМК Таганрогская)	0	34 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 151
01.02.02.431	Строительство ТС участка ВК-20 – К-6 нов.в зоне источника: (ВК-20)	4 859	45 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 162
01.02.02.432	Строительство ТС участка К-6_нов. – К-112-1в зоне источника: (ВК-20)	1 514	14 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 631
01.02.02.436	Строительство ТС участка К-1_нов. – К-2 нов.в зоне источника: (ВК-20)	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
01.02.02.437	Строительство ТС участка К-22 – К-3 нов.в зоне источника: (ВК-20)	2 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 518
01.02.02.438	Строительство ТС участка К-3_нов. – К-4_нов.в зоне источника: (ВК-20)	13 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 476
01.02.02.439	Строительство ТС участка К-4_нов. – К-81в зоне источника: (ВК-20)	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 920
01.02.02.440	Строительство ТС участка К-4_нов. – К-75-7в зоне источника: (ВК-20)	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776
01.02.02.441	Строительство ТС участка К-3_нов. – К-3-3 (искра)в зоне источника: (ВК-20)	9 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 840
01.02.02.442	Строительство ТС участка К-120 – К-5_нов.в зоне источника: (ВК-20)	3 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 046
01.02.02.443	Строительство ТС участка К-5_нов. – ул. Кронита, 23в зоне источника: (ВК-20)	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774
01.02.02.444	Строительство ТС участка К-75-3 – ул. Веденева, 26в зоне источника: (ВК-20)	1 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161
01.02.02.445	Строительство ТС участка ВК-20 – К-6_нов.в зоне источника: (ВК-20)	4 859	45 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 162
01.02.02.446	Строительство ТС участка К-6_нов. – К-112-1в зоне источника: (ВК-20)	1 514	14 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 631
01.02.02.447	Строительство тепловой сети от котельной до вновь строящейся тепловой камеры у ближайшей неподвижной опоры между К-892 и К-894 2Ду=100мм, L=153 м	0	3 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 857
01.02.02.448	Строительство ТС участка Строительство тепловой сети от т. А до ВК (ул. Боровая 2) Ду=200мм; L=880 мв зоне источника: (ТЭЦ-9)	0	25 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 715

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
03.02.02.454	Тепловые сети Ду200 на Ду150 от котельной ул. Бахаревская ,53 протяженностью 514 метров в однотрубном исчислении.	0	255	4 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 481
01.02.02.831	Строительство тепловой сети Ду300 М2-04 от К-507-6 до новой ТК между К-506-4 и Т-506-4, канальной прокладки, протяженностью 268 м в 1-тр. исч.	0	11 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 657
ЕТО №01																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	53 894	197 223	24 000	0	115 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 044
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	10 779	39 445	4 800	0	23 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 209
	Всего стоимость подгруппы проектов	64 673	236 668	28 800	0	139 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 253
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	64 673	301 341	330 141	330 141	469 253	469 253	469 253	469 253	469 253	469 253	469 253	469 253	469 253	469 253	469 253	469 253	
ЕТО №02																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №03																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	255	4 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 481
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	51	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	305	5 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 377
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	305	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	5 377	
ЕТО №04																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №06																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №12																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №16																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
Итого по подгруппе проектов 02.02																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	53 894	197 478	28 227	0	115 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 525
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	10 779	39 496	5 645	0	23 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 105
	Всего стоимость подгруппы проектов	64 673	236 973	33 872	0	139 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 631
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	64 673	301 646	335 518	335 518	474 631	474 631	474 631	474 631	474 631	474 631	474 631	474 631	474 631	474 631	474 631	474 631	
Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса																		
01.02.03.186	Реконструкция тепловой сети т.Л - Уссурийская, 19	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149
01.02.03.187	Реконструкция тепловой сети Черняховского,92 - т.И	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148
01.02.03.188	Реконструкция тепловой сети т.И - т.К Черняховского,92	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
01.02.03.189	Реконструкция тепловой сети т.т.К - т.У Черняховского,94	0	0	0	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854
01.02.03.190	Реконструкция тепловой сети т.У Черняховского,94	0	0	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951
01.02.03.191	Реконструкция тепловой сети ТК110-3 - ТК110-2.	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118
01.02.03.192	Реконструкция тепловой сети Лаврова, 18/2 - 18/1	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241
01.02.03.193	Реконструкция тепловой сети т.8-21 - Суперфосфатная 6 (ввод)	0	0	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100
01.02.03.194	Реконструкция тепловой сети ТК 32-2 - Черняховского 74/2	0	0	0	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600
01.02.03.195	Реконструкция тепловой сети от ТК до ж/д ул.Краснополянская,30 до ж/д ул.Краснополянская,32 (от т.5 до ж/д Краснополянская,32)	0	0	0	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505
01.02.03.196	Реконструкция тепловой сети от т.15 до т.16 Нейвинская,10а	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213
01.02.03.197	Реконструкция тепловой сети от т.16 до т.17 Нейвинская,10а	0	0	0	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623
01.02.03.198	Реконструкция тепловой сети от ТУ-17 до т.24 Краснополянская,11	0	0	0	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946
01.02.03.199	Реконструкция тепловой сети от т.24 до т.25 Краснополянская,11	0	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288
01.02.03.200	Реконструкция сети ГВС ЦТПЗ - ТК110-3	0	0	0	1 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501
01.02.03.201	Реконструкция сети ГВС ТК110-3 - ТК110-2.	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185
01.02.03.202	Реконструкция сети ГВС ТК110-2 Кронита, 4/1	0	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469
01.02.03.203	Реконструкция сети ГВС ТК110-2 Кронита, 4/2	0	0	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426
01.02.03.204	Реконструкция сети ГВС Лаврова, 18/2-18/1	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241
01.02.03.205	Реконструкция сети ГВС от ТК-1 до ж/д Краснополянская, 36(от ТК-45 до ж/д Краснополянская,36)	0	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148
01.02.03.206	Реконструкция сети ГВС от т.15 до т.16 Нейвинская,10а	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
01.02.03.207	Реконструкция сети ГВС от т.15 до т.16 Нейвинская,10а	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
01.02.03.208	Реконструкция сети ГВС от т.16 до т.17 Нейвинская,10а	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.03.209	Реконструкция сети ГВС от т.16 до т.17 Нейвинская,10а	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244
01.02.03.210	Реконструкция сети ГВС от т.4 Коломенская,5 до т.5 Коломенская,7	0	0	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986
01.02.03.211	Реконструкция сети ГВС от т.4 Коломенская,5 до т.5 Коломенская,7	0	0	0	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772
01.02.03.212	Реконструкция тепловой сети ТК-110-2 - Кронита, 4/1	1 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 655
01.02.03.213	Реконструкция тепловой сети ТК-110-2 - Кронита, 4/2	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350
01.02.03.214	Реконструкция тепловой сети ЦТП2 - Лаврова, 18/4	1 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 686
01.02.03.215	Реконструкция тепловой сети Лаврова, 16/3 - 14/1	2 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 419
01.02.03.216	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловых сетей М1-10 от П-763-10 до К-14К-10 по ул. Яблочкова Ду-500мм, длина 664 м.	80	1 480	0	51 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 781
01.02.03.217	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловых сетей М1-15 от К-611 до К-615А ул. Революции, через дорогу в районе ул. Серединная, Ду-500мм, длина 314м.	8 572	480	0	19 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 384
01.02.03.218	Реконструкция участка тепловых сетей по М1-09 от К-763 до К-14К Ду500 (1969 г.)ул. Лодыгина Ду-500 мм, длина 630 м	553	32 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 952
01.02.03.219	ООО "ПСК" Техническое перевооружение участка тепловых сетей по М1-11 от П-763-10 (Т 763-22) до К-763-24 Ду600 (1995 г.)ул. Солдатова Ду-600 мм, длина 469 м	16 058	0	23 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 178
01.02.03.220	Реконструкция участка тепловых сетей по М1-17 от К-419 до К-158-30 Ду600 (1979 г.)ул. Ушинского Ду-600 мм, длина 393 м	0	0	52 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 284
01.02.03.221	ООО "ПСК". Техническое перевооружение тепловой сети от ТК 667 до ул.Ленина 50.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
01.02.03.222	Замена тепловой изоляции МС	0	2 037	3 137	3 587	90 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 604
01.02.03.224	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловых сетей М1-01 от ТК-45-4 до ТК-45-10, от ТК-45-14 до ТК-45-20 по ул.Краснова Ду-300мм	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397
01.02.03.225	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловых к ж.д. №15 по ул. Усольская Ду-38 мм	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466
01.02.03.227	ООО "ПСК". Техническое перевооружение трубопровода от П-158 до К-159 ул. Н.Островского Ду-800 мм	13 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 477
01.02.03.228	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка трубопровода М1-14 от К-183 до К-174 ул. П.Осипенко, ул.Седова; Ду 500 мм протяженностью в однострубно исчислении 453м	23 862	34 328	40 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 816
01.02.03.229	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка трубопровода М1-01 от Т-59 до К-64 ул. Г. Звезда Ду	47 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 302

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	400/500 мм протяженностью в однострубно																	
01.02.03.230	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-01 от ТК-59 до ТК-59-4 по ул. Петропавловской Ду 300 мм протяженностью в однострубно	335	12 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 057
01.02.03.231	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка трубопровода М1-09 от П-2 до П-14 (до подъема) ул. Лодыгина, Ду 700 мм протяженностью в однострубно	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873
01.02.03.232	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловых сетей М2-02 на участке от ТК-59 до ТК-60 Ду 500мм по ул.Голева, протяженностью в однострубно	494	0	24 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 300
01.02.03.233	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-02 от К-36А до ПН-15 по ул. Баумана, Ду 700 мм протяженностью в однострубно	837	0	0	31 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 677
01.02.03.234	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-04 от К-579 до К-580А по ул. Крисанова, Ду 500 мм протяженностью в однострубно	484	0	24 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 419
01.02.03.237	Устройство системы дистанционного контроля параметров работы тепловых сетей на базе базовых станций "LORA WAN"	5 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 165
01.02.03.238	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-17 от ТК 419- до ТК 158-30 ул.Ушинского,1-Гагарина,66А , Ду 600 мм	1 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781
01.02.03.239	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-04 от ТК357 до ТК170 ул. Николая Островского. Ду 700 мм.	575	0	4 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 974
01.02.03.240	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-15 от ТК 6076 до ТК 609 ул. Рабоче-Крестьянская . Ду 500 мм.	1 030	0	19 200	18 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 368
01.02.03.241	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-33 ул. Уральская, 85а до ж.д. по ул. Работница,3а,ул. Лебедева, 16. Ду 90 мм. Установка насоса ЦГВС.	352	4 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 985
01.02.03.242	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-12 ул. Голева, 5а до ж.д. по ул. ул. Крисанова, 71. Ду 150/125/100/80/70/50мм. Установка насоса ЦГВС.	643	21 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 064

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.03.243	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-16 ул.Кронштадтская,6 до ж.д. по ул. ул. Грузинская,5,7,11 Ду 200/150/125/100/80/70/50мм. Установка насоса ЦГВС.	584	13 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 517
01.02.03.244	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-18 ул. Эскаваторная, 58 до ж.д. по ул. ул. Эскаваторная, 51 Ду 80/70мм. Установка насоса ЦГВС.	600	5 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 947
01.02.03.245	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-2 ул.Связева, 32 до ж.д. по ул. ул. Связева, 44, 48 Ду200/150/100/80/50 мм. Установка насоса ЦГВС.	608	29 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 946
01.02.03.246	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-15 ул. Толбухина, 6 до ж.д. по ул. Вильямса, 35. Ду 100/80 мм.	0	16 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 350
01.02.03.247	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-9 ул. Толбухина, 40а до ж.д. по ул. Коспашская, 15. Ду 100/50 мм.	0	0	12 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 304
01.02.03.248	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-09 от К-14-К до К-763 ул.Лодыгина, Ду 500 мм.	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559
01.02.03.249	ОСП "Котельные". АИИС ТиКУ (Автоматизированная информационная измерительная система технологического и коммерческого учёта)	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522
01.02.03.250	ООО "ПСК". Замена секционирующей запорной арматуры в ТК-760, ТК-763.	7 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 579
01.02.03.253	ООО "ПСК". Замена тепловой изоляции: т.1 - ТК30Б; 2Ду 25; Ду 219; Ду 159 мм.	98	21 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 446
01.02.03.254	ООО "ПСК". Техническое перевооружение т/с 2ф400 от ТК-33 до ТК-33-16 по ул. Чайковского	34 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 817
01.02.03.255	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-10 от П-2-К до 1-10-7Б ул. Лодыгина, ул. Куйбышева. Ду 400 мм.	0	1 480	0	47 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 618
01.02.03.256	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-04 от Т 485А до ТК 496А ул. Шахтерская, Танкистов. Ду 800 мм.	0	960	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 960
01.02.03.257	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-04 от ТК 509 до ТК 509-6 ул. Формовщиков. Ду 200/150 мм.	0	16 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 639
01.02.03.258	ОСП "Котельные". Замена запорной арматуры: Ду 500 мм - 2 шт.	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.03.312	ООО "ПСК". Установка систем технологического учета тепловой энергии (2 этап)	6 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 587
02.02.03.334	Техническое перевооружение существующей тепловой камеры К-82 с организацией врезки и установкой запорной арматуры Ду=125мм (ул. Юнг Прикамья, 3)	0	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388
01.02.03.335	ПТС. Строительство переемычки на магистральных тепловых сетях и приобретение сетей от котельной ВК-1 на мрн Владимирский	20 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 667
02.02.03.336	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-05, от ТК-201 до ТК - 117-2 по ул. М.Рыбалко, Ду 300 мм.	0	19 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 721
02.02.03.337	Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-18 до Химградская,47. Ду 100/80 мм.	0	12 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 031
02.02.03.338	Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-35 до ул. Ушакова,57-2. Ду 150/100/80 мм.	0	11 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 561
02.02.03.339	Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-5 до ул. Буксирная,9. Ду 100/80 мм.	0	0	11 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 026
02.02.03.340	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-30 ул. Ялтинская, 13 до ж.д. по ул. Фадеева, 14. Ду 150/100 мм. Установка насоса ЦГВС. Установка насоса ЦГВС.	0	8 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 545
02.02.03.341	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-04, от Пав.19-3 до Т - 131 по ул. Сивашская, Ду 500 мм.	0	18 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 519
02.02.03.342	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-05, от ТК-192-2 до ТК-192-2-8 по ул. Полтавская, Ду 200 мм.	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
02.02.03.343	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-06, от ТК-114-1-1 до ТК- 114-1-3 с вводами по ул. Автозаводская, Ду 150/125/100/80 мм.	0	308	8 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 725
02.02.03.344	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-06, от ТК-117 до ТК-117-24 по ул. Невского, Ду 300 мм.	0	592	20 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 675
02.02.03.345	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-04, от Т-134 до НО-137 по ул. Сивашская, Ду 500 мм.	0	5 233	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 233
02.02.03.346	Замена тепловой изоляции участка тепловой сети М-4-01 от Пав.20 до Пав.38 Ду 700 мм.	0	8 536	3 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 527
02.02.03.347	Замена тепловой изоляции участка тепловой сети М-4-02 от Пав.25 до Пав.30 Ду 400 мм	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250
02.02.03.348	Замена тепловой изоляции участка тепловой сети М-4-01 от Т-45 до Т-49 Ду 500 мм.	0	0	287	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
02.02.03.349	Замена тепловой изоляции участка тепловой сети М-4-01 от Т-64 до Пав.68 Ду600мм .	0	0	2 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 917

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
02.02.03.350	Замена тепловой изоляции участка тепловой сети М-4-01 от Т-1 до Т-10 ул. Ласьвинская Ду700мм.	0	0	0	4 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280
02.02.03.351	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-01 ул. Сокольская от ТК-86-1 до ЦТП №4. Ду 250мм.	0	11 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 598
02.02.03.352	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-07 от ТК-123 до ТК-123-7 по ул. Оборонщиков, Ду 100 мм.	0	6 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 010
02.02.03.353	Замена запорной арматуры Пав,68 Ду 500 мм. 1 шт	0	1 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 403
02.02.03.354	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-02 от Т-2 до Т-5 по ул. Ласьвинская. Ду 400 мм.	0	0	9 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 917
02.02.03.355	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-02 ТК-22-9-2 до ЦТП-28 ул. Панфилова. Ду 150 мм.	0	453	4 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 111
02.02.03.356	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-04 от ТК-131 -1 до Т-131-3-1А по ул. Победы. Ду 200 мм.	0	383	0	3 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 298
02.02.03.357	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-07 от ТК-103-5 до М.Рыбалко,87,89,91, Ямпольская,10 . Ду 100/80/50 мм.	0	433	4 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 607
02.02.03.358	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-08 от ТК-8-17-3 до ТК-8-17-7 по ул. Каляева. Ду 300 мм.	0	424	5 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 372
02.02.03.359	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-10 от ТК-103-15 до М.Рыбалко,107-109. Ду 200/150/125/70 мм.	0	418	13 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 816
02.02.03.360	Техническое перевооружение тепловой сети М4-08 ТК-8-14-8 до ТК-8-14-16 по ул. Волгодонская. Ду 300 мм. Длина 112 м	0	222	3 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 916
02.02.03.361	Замена запорной арматуры Пав,38 Ду 400 мм. 2 шт	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
02.02.03.362	Замена запорной арматуры ТК 114 Ду 250 мм. 2 шт	0	11 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 947
02.02.03.363	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-07 ТК-102 до ТК-102-6 ул. Липатова. Ду=200/150/80 мм.	0	467	0	8 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 070
02.02.03.364	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-08 ТК-8-6 до ТК-8-8 ул. Каляева. Ду=500 мм.	0	0	11 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 695
02.02.03.365	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-01 от Пав.19 до Пав.20 ул. Ласьвинская. Ду=700 мм.	0	448	4 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 843
02.02.03.366	Установка регулирующих клапанов Закамский тепловой узел	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
02.02.03.367	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-07 от ТК-103-7 до ТК-103-7-2 по ул. М.Рыбалко с вводами. Ду 200/150/70 мм.	0	368	4 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 202
02.02.03.368	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-07 от ТК-103-11 до ТК-103-11-1 по ул. М.Рыбалко Ду 150 мм.	0	267	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 017

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
02.02.03.369	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-04 от ТК-167 до ТК-179 по ул. М.Рыбалко Ду 400 мм.	0	667	0	10 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 542
02.02.03.370	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-01 от ТК-86-1 до ЦТП-5 по ул. Судозаводская Ду200 мм	0	333	0	6 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 458
02.02.03.371	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-06 от ТК-121 до ТК-121-0-5 по ул. Закамская Ду 200 мм.	0	583	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 783
02.02.03.372	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-06 от ТК-117-28 до ул. Закамская,31 Ду 150/100/70 мм.	0	583	0	8 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 833
02.02.03.373	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-06 от ТК-117-26 до ул. Невского,24 Ду 150/100/50 мм.	0	333	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 133
02.02.03.374	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-06 от ТК-110-10 до ТК-110-16 по ул. Охотников Ду 200 мм.	0	667	0	8 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 208
02.02.03.375	Техническое перевооружение участка тепловой сети от М4-05 от ТК-117-70 до ЦТП-58 и до Федосеева,7 Ду150/100/80 мм	0	333	0	7 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 667
02.02.03.376	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-06 от ЦТП-56 до ул. Охотников,25 Ду 150/80/70 мм.	0	333	0	4 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 521
02.02.03.377	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-05 от ЦТП-60 до ул. Ласьвинская,24 Ду 150/100/80 мм.	0	333	0	4 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 522
03.02.03.453	Тепловые сети от котельной ул. Чапаева,6 до тепловой камеры ТК-4	0	0	7 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 772
01.02.03.455	Система ГВС от бойлерной №3 по ул. Л. Шатрова, 18а	500	19 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 090
01.02.03.456	Система ГВС от бойлерной №3 по ул. Л. Шатрова, 9а	0	600	27 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 595
01.02.03.484	Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до ул.Краснополянская, 30 (от ТК-41 до ул.Краснополянская,30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 998	0	0	1 998
01.02.03.485	Реконструкция тепловой сети от т.7 до т.8 по ж/д Краснополянская,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220	0	0	0	0	1 220
01.02.03.486	Реконструкция тепловой сети от ТК-45 до ТК-45-2 через ТК-45-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0	0	0	0	274
01.02.03.487	Реконструкция тепловой сети от т.12 до т.14 через т.13 по ж/д Серпуховская,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 848	0	0	0	0	3 848
01.02.03.488	Реконструкция тепловой сети от ТК-26-4 до ж/д Краснополянская,25	0	0	0	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308
01.02.03.489	Реконструкция тепловой сети от ТК-26-2 до ж/д Бригадирская,2	0	0	0	0	0	1 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537
01.02.03.490	Реконструкция тепловой сети от ТУ-26 до т.19	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
01.02.03.491	Реконструкция тепловой сети от т.19 до ТК-26-1сущ	0	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224
01.02.03.492	Реконструкция тепловой сети от ТУ-31 до ТУ-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 240	0	12 240
01.02.03.493	Реконструкция тепловой сети от ТК-1-1 до ж/д Коломенская,13	0	0	0	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179
01.02.03.494	Реконструкция тепловой сети от т.3 у зд.бойлер до ж/д Серпуховская,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672	0	672

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.03.495	Реконструкция тепловой сети от т.4 до ж/д Серпуховская,8 через ТК-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	0	763
01.02.03.496	Реконструкция тепловой сети от т.10 до т.11 по ж/д К.Минина,7	0	0	0	0	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482
01.02.03.497	Реконструкция тепловой сети от т.4 до ж/д Краснополянская,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
01.02.03.498	Реконструкция тепловой сети от ТК-1-8 до ж/д Нейвинская,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853	0	853
01.02.03.499	Реконструкция тепловой сети от ТК-2-2 до ж/д Г.Хасана,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793	0	793
01.02.03.500	Реконструкция тепловой сети от ТК-3-2 до ж/д Г.Хасана,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	0	595
01.02.03.501	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
01.02.03.502	Реконструкция тепловой сети от т.5 до т.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
01.02.03.503	Реконструкция тепловой сети от т.8 до т.9 через ТК-1,ТК-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 774	0	2 774
01.02.03.504	Реконструкция тепловой сети от ТК-1 до ж/д Ординская,10а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	0	0	385
01.02.03.505	Реконструкция тепловой сети от т.16 до т.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831	0	0	831
01.02.03.506	Реконструкция тепловой сети от т.14 до ж/д Пихтовая,10	0	0	0	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604
01.02.03.507	Реконструкция тепловой сети от т.17 до пер.Ашапский,4	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230
01.02.03.508	Реконструкция тепловой сети от т.22 до ж/д Пихтовая,2	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246
01.02.03.510	Реконструкция тепловой сети от т.11 до т.12 по ж/д Бригадирская,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964	0	0	964
01.02.03.511	Реконструкция тепловой сети от ТК-41-2 до ТК-41-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915	0	0	915
01.02.03.512	Реконструкция тепловой сети от т.17 до ж/д Пихтовая,8	0	0	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302
01.02.03.513	Реконструкция тепловой сети от т.21* до ж/д Пихтовая,4	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
01.02.03.514	Реконструкция тепловой сети от ТК-41 до ж/д Бригадирская,8 через ТК-41-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 084	0	0	1 084
01.02.03.515	Реконструкция тепловой сети от т.27 до т.28 по ж/д Пихтовая,38а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653	0	0	1 653
01.02.03.516	Реконструкция сети ГВС ЦТП2 - Лаврова, 18/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394	0	0	0	1 394
01.02.03.517	Реконструкция сети ГВС ТК6 - ТК8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 092	0	0	0	3 092
01.02.03.518	Реконструкция сети ГВС ТК39 - 40 лет Победы,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 266	0	10 266
01.02.03.519	Реконструкция сети ГВС котельная - т.А	0	0	0	0	0	0	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889
01.02.03.520	Реконструкция сети ГВС т.А - ТК1	0	0	0	0	0	0	1 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311
01.02.03.521	Реконструкция сети ГВС т.ТК1 - Т-2	0	0	0	0	0	0	1 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 685
01.02.03.522	Реконструкция сети ГВС Т-2 - ТК3	0	0	0	0	0	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313
01.02.03.523	Реконструкция сети ГВС ТК3 - т.В1	0	0	0	0	0	0	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535
01.02.03.524	Реконструкция сети ГВС ЦТП №6 - Веденева, 15	0	0	0	0	0	0	0	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545
01.02.03.525	Реконструкция сети ГВС ЦТП №6 - Веденева, 15	0	0	0	0	0	0	0	1 814	0	0	0	0	0	0	0	0	1 814
01.02.03.526	Реконструкция сети ГВС ТК30б - ТК30 .	0	0	0	0	0	0	0	6 736	0	0	0	0	0	0	0	0	6 736
01.02.03.527	Реконструкция сети ГВС ТК35 - ТК39	0	0	0	0	0	0	0	0	9 659	0	0	0	0	0	0	0	9 659
01.02.03.528	Реконструкция сети ГВС котельная Бан. Гора - ТК4	0	0	0	0	0	0	0	0	4 959	0	0	0	0	0	0	0	4 959
01.02.03.529	Реконструкция сети ГВС котельная Бан. Гора - ТК4	0	0	0	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	780

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.03.530	Реконструкция сети ГВС т.1 - котельная ПГПБ	0	0	0	0	0	0	0	0	603	0	0	0	0	0	0	0	603
01.02.03.531	Реконструкция сети ГВС ТК4 - ТК6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790	0	0	0	0	0	1 790
01.02.03.532	Реконструкция сети ГВС ТК28 - ТК29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 915	0	0	0	0	4 915
01.02.03.533	Реконструкция сети ГВС ТК29 - ТК30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 642	0	0	0	0	2 642
01.02.03.534	Реконструкция сети ГВС ТК30 - ТК31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899	0	0	0	0	899
01.02.03.535	Реконструкция сети ГВС ЦТП-25 - Памирская, 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728	0	0	728
01.02.03.536	Реконструкция сети ГВС ЦТП-25 - Памирская, 28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 561	0	0	14 561
01.02.03.537	Реконструкция сети ГВС ТК22 - Мира, 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674	0	674
01.02.03.538	Реконструкция сети ГВС от т.12 до т.14 через т.13 по ж/д Серпуховская,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 279	0	0	1 279
01.02.03.539	Реконструкция сети ГВС от т.12 до т.14 через т.13 по ж/д Серпуховская,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002	0	0	1 002
01.02.03.542	Реконструкция сети ГВС от т.3 до т.4 по ж/д Коломенская,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512	0	0	512
01.02.03.543	Реконструкция сети ГВС от т.3 до т.4 по ж/д Коломенская,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	0	0	401
01.02.03.544	Реконструкция сети ГВС от т.7 до т.8 по ж/д Коломенская,3	0	0	0	0	0	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459
01.02.03.545	Реконструкция сети ГВС от т.7 до т.8 по ж/д Коломенская,3	0	0	0	0	0	0	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459
01.02.03.546	Реконструкция сети ГВС от т.11 до т.12 по ж/д Косьвинская,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	0	0	309
01.02.03.547	Реконструкция сети ГВС от т.11 до т.12 по ж/д Косьвинская,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	310
01.02.03.548	Реконструкция сети ГВС от т.12 до т.13 по ж/д Косьвинская,13	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
01.02.03.549	Реконструкция сети ГВС от т.12 до т.13 по ж/д Косьвинская,13	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
01.02.03.550	Реконструкция сети ГВС от ТК-26-4 до ж/д Краснополянская,25	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	154
01.02.03.551	Реконструкция сети ГВС от ТК-1-1 до ж/д Коломенская,13	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	89
01.02.03.552	Реконструкция сети ГВС от ТК-1-1 до ж/д Коломенская,13	0	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	89
01.02.03.553	Реконструкция сети ГВС от ЦТП-1 до ТК-1-1 до ТК-2-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954	0	0	954
01.02.03.554	Реконструкция сети ГВС от ЦТП-1 до ТК-1-1 до ТК-2-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954	0	0	954
01.02.03.555	Реконструкция сети ГВС от ТК-2-1 до ТК-4-1 через ТК-3-1	0	0	0	0	0	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872
01.02.03.556	Реконструкция сети ГВС от ТК-2-1 до ТК-4-1 через ТК-3-1	0	0	0	0	0	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872
01.02.03.557	Реконструкция сети ГВС от т.9 до здания Коломенская,49	0	0	0	0	0	0	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561
01.02.03.558	Реконструкция сети ГВС от т.9 до здания Коломенская,49	0	0	0	0	0	0	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561
01.02.03.559	Реконструкция сети ГВС от т.5 до т.6 по ж/д Коломенская,19	0	0	0	0	0	0	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	378
01.02.03.560	Реконструкция сети ГВС от т.5 до т.6 по ж/д Коломенская,19	0	0	0	0	0	0	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	378
01.02.03.561	Реконструкция сети ГВС от т.7 до т.8 по ж/д Коломенская,51	0	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0	0	0	0	0	0	321
01.02.03.562	Реконструкция сети ГВС от т.7 до т.8 по ж/д Коломенская,51	0	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0	0	0	0	0	0	321

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.03.563	Реконструкция сети ГВС от т.3 у зд.бойлер до ж/д Серпуховская,15	0	0	0	0	0	0	0	0	336	0	0	0	0	0	0	0	336
01.02.03.564	Реконструкция сети ГВС от т.3 у зд.бойлер до ж/д Серпуховская,15	0	0	0	0	0	0	0	0	336	0	0	0	0	0	0	0	336
01.02.03.565	Реконструкция сети ГВС от ЦТП-6 до ж/д Краснополянская,4	0	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	211
01.02.03.566	Реконструкция сети ГВС от ЦТП-6 до ж/д Краснополянская,4	0	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	211
01.02.03.567	Реконструкция сети ГВС от ЦТП-6 до ж/д К.Минина,7 через ТК-1-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	0	0	289
01.02.03.568	Реконструкция сети ГВС от ЦТП-6 до ж/д К.Минина,7 через ТК-1-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	0	0	289
01.02.03.569	Реконструкция сети ГВС от т.10 до т.11 по ж/д К.Минина,7	0	0	0	0	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189
01.02.03.570	Реконструкция сети ГВС от т.10 до т.11 по ж/д К.Минина,7	0	0	0	0	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189
01.02.03.571	Реконструкция сети ГВС от т.7 до ж/д К.Минина,9	0	0	0	0	0	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307
01.02.03.572	Реконструкция сети ГВС от т.7 до ж/д К.Минина,9	0	0	0	0	0	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307
01.02.03.573	Реконструкция сети ГВС от ЦТП-6 до ж/д К.Минина,11а через т.7	0	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391
01.02.03.574	Реконструкция сети ГВС от ЦТП-6 до ж/д К.Минина,11а через т.7	0	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391
01.02.03.575	Реконструкция сети ГВС от т.6 до ж/д Краснополянская,6	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	128
01.02.03.576	Реконструкция сети ГВС от т.6 до ж/д Краснополянская,6	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	128
01.02.03.577	Реконструкция сети ГВС от ЦТП до ТК-1-2	0	0	0	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284
01.02.03.578	Реконструкция сети ГВС от ЦТП до ТК-1-2	0	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222
01.02.03.579	Реконструкция сети ГВС от ТК-1-2 до ТК-2-2	0	0	0	0	0	0	0	0	452	0	0	0	0	0	0	0	452
01.02.03.580	Реконструкция сети ГВС от ТК-1-2 до ТК-2-2	0	0	0	0	0	0	0	0	452	0	0	0	0	0	0	0	452
01.02.03.581	Реконструкция сети ГВС от ТК-2-2 до ж/д Г.Хасана,97	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	206
01.02.03.582	Реконструкция сети ГВС от ТК-2-2 до ж/д Г.Хасана,97	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	206
01.02.03.583	Реконструкция сети ГВС от ТК-1-2 до ТК-3-2	0	0	0	0	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0	0	0	546
01.02.03.584	Реконструкция сети ГВС от ТК-3-2 до ж/д Г.Хасана,95	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	215
01.02.03.585	Реконструкция сети ГВС от ТК-3-2 до ж/д Г.Хасана,95	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	215
01.02.03.586	Реконструкция сети ГВС от т.4 до т.5	0	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673
01.02.03.587	Реконструкция сети ГВС от т.4 до т.5	0	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673
01.02.03.588	Реконструкция сети ГВС от т.5 до т.6	0	0	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697
01.02.03.589	Реконструкция сети ГВС от т.5 до т.6	0	0	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697
01.02.03.590	Реконструкция сети ГВС ГВС от ж/д Пихтовая,8 до ж/д Пихтовая,10	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	267
01.02.03.591	Реконструкция сети ГВС ГВС от ж/д Пихтовая,8 до ж/д Пихтовая,10	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	267
01.02.03.592	Реконструкция сети ГВС ж/д Пихтовая,8 до ж/д в Ашапском пер,4	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115
01.02.03.593	Реконструкция сети ГВС ГВС от ж/д Пихтовая,18 до ж/д Пихтовая,20	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	209

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.03.594	Реконструкция сети ГВС ГВС от ж/д Пихтовая,18 до ж/д Пихтовая,20	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	209
01.02.03.595	Реконструкция сети ГВС от т.12 до ТК-41-2	0	0	0	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0	0	0	294
01.02.03.596	Реконструкция сети ГВС от т.12 до ТК-41-2	0	0	0	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0	0	0	294
01.02.03.597	Реконструкция сети ГВС от ТК-41-2 до ТК-41-3	0	0	0	0	0	0	0	0	458	0	0	0	0	0	0	0	458
01.02.03.598	Реконструкция сети ГВС от ТК-41-2 до ТК-41-3	0	0	0	0	0	0	0	0	458	0	0	0	0	0	0	0	458
01.02.03.599	Реконструкция сети ГВС от ТК-45 до ТК-45-2 через ТК-45-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626	0	0	0	0	0	0	626
01.02.03.600	Реконструкция сети ГВС от ТК45-2 до ж/д Пихтовая,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	180
01.02.03.601	Реконструкция сети ГВС ТК-4 до ТК-3 (от ТК-26-1 сущ. до ТК-26-2, от ТК-26-2 до Коломенская,4 ввод)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752	0	0	0	0	0	0	752
01.02.03.602	Реконструкция сети ГВС от ЦТП № 5 до т.12 ж/д Серпуховская,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	244
01.02.03.603	Реконструкция сети ГВС от ЦТП № 5 до т.12 ж/д Серпуховская,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	244
01.02.03.604	Реконструкция сети ГВС от ж/д по ул.Нейвинская,10 к ж/д по ул.Нейвинская,12 теплосети от т.17 ул.Нейвинская,10а до т.18 ул.Нейвинская,12; от т.18 до т.19 ул.Нейвинская,14 (транзит); от т.16 ул.Нейвинская,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463	0	0	0	0	0	0	463
01.02.03.605	Реконструкция сети ГВС от ж/д по ул.Нейвинская,10 к ж/д по ул.Нейвинская,12 теплосети от т.17 ул.Нейвинская,10а до т.18 ул.Нейвинская,12; от т.18 до т.19 ул.Нейвинская,14 (транзит); от т.16 ул.Нейвинская,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463	0	0	0	0	0	0	463
01.02.03.606	Реконструкция сети ГВС от т.18 до т.19 по ж/д Нейвинская,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545
01.02.03.607	Реконструкция сети ГВС от т.18 до т.19 по ж/д Нейвинская,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994	0	0	0	0	0	1 994
01.02.03.608	Реконструкция сети ГВС от т.6 Коломенская,7 до ж/д Полазненская,26 через ТК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715	0	0	0	0	0	715
01.02.03.609	Реконструкция сети ГВС от т.6 Коломенская,7 до ж/д Полазненская,26 через ТК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715	0	0	0	0	0	715
01.02.03.610	Реконструкция сети ГВС от ЦТП-3 до т.2 у Коломенская,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	0	0	0	0	0	329
01.02.03.611	Реконструкция сети ГВС от ЦТП-3 до т.2 у Коломенская,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	258
01.02.03.612	Реконструкция сети ГВС от т.9 Коломенская,3 до т.10 Косьвинская,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	0	0	0	0	241
01.02.03.613	Реконструкция сети ГВС от т.9 Коломенская,3 до т.10 Косьвинская,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	0	0	0	0	241
01.02.03.614	Реконструкция сети ГВС от т.10 до т.11 Косьвинская,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	191
01.02.03.615	Реконструкция сети ГВС от т.10 до т.11 Косьвинская,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	191

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.03.616	Реконструкция сети ГВС от ТК-26-5 до ТК-26-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512	0	0	0	0	0	512
01.02.03.617	Реконструкция сети ГВС от ТК-26-6 до т.17 Косьвинская,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	0	0	0	0	0	332
01.02.03.618	Реконструкция сети ГВС ГВС от ЦТП-3 до т.20 Косьвинская,7 через ТК-1сущ,ТК-2 сущ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 832	0	0	0	0	1 832
01.02.03.619	Реконструкция сети ГВС ГВС от ЦТП-3 до т.20 Косьвинская,7 через ТК-1сущ,ТК-2 сущ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510	0	0	0	0	1 510
01.02.03.622	Реконструкция сети ГВС от т.14 до т.13 Косьвинская,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	301
01.02.03.623	Реконструкция сети ГВС от т.14 до т.13 Косьвинская,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	301
01.02.03.624	Реконструкция сети ГВС от ТК-26-4 до ж/д Бригадирская,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622	0	0	0	0	622
01.02.03.625	Реконструкция сети ГВС от ТК-26-2 до т.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742	0	0	0	0	742
01.02.03.626	Реконструкция сети ГВС от т.18 до ТК-26-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613	0	0	0	0	613
01.02.03.627	Реконструкция сети ГВС от ЦТП-1 до т.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 641	0	0	2 641
01.02.03.628	Реконструкция сети ГВС от ЦТП-1 до т.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 069	0	0	2 069
01.02.03.629	Реконструкция сети ГВС от т.10 до ж/д Пихтовая,42 через ТК-7-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 004	0	0	2 004
01.02.03.630	Реконструкция сети ГВС от т.10 до ж/д Пихтовая,42 через ТК-7-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570	0	0	0	1 570
01.02.03.633	Реконструкция сети ГВС от ЦТП-6 до ж/д К.Минина,7 через ТК-1-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0	0	339
01.02.03.634	Реконструкция сети ГВС от ЦТП-6 до ж/д К.Минина,7 через ТК-1-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0	0	339
01.02.03.635	Реконструкция сети ГВС от ТК-3-2 до ТК-5-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 421	0	0	0	1 421
01.02.03.636	Реконструкция сети ГВС от ТК-3-2 до ТК-5-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114	0	0	0	1 114
01.02.03.637	Реконструкция сети ГВС от ТК-2-2 до т.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609	0	0	0	609
01.02.03.638	Реконструкция сети ГВС от ТК-2-2 до т.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609	0	0	0	609
01.02.03.639	Реконструкция сетей ГВС котельная-ТК1	0	0	0	0	0	1 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 887
01.02.03.640	Реконструкция сетей ГВС ТК1-ТК4	0	0	0	0	0	2 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 660
01.02.03.641	Реконструкция сетей ГВС ТК1-ТК5	0	0	0	0	0	2 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 349
01.02.03.642	Реконструкция сетей ГВС ТК5- ТК7	0	0	0	0	0	1 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644
01.02.03.643	Реконструкция сетей ГВС ТК5 -ТК8	0	0	0	0	0	1 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 847
01.02.03.644	Реконструкция сетей ГВС ТК8 - ТК10	0	0	0	0	0	4 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 407
01.02.03.645	Реконструкция сетей ГВС ТК1-ТК17	0	0	0	0	0	6 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 264
01.02.03.646	Реконструкция сетей ГВС ТК12-ТК17	0	0	0	0	0	3 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 137
01.02.03.647	Реконструкция сетей ГВС ТК17-ТК18	0	0	0	0	0	1 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496
01.02.03.649	Реконструкция сетей ГВС ТК21-ТК26	0	0	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250
01.02.03.650	Реконструкция сетей отопления котельная Бан. гора -ТК4	0	0	0	0	0	0	13 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 350
01.02.03.656	Реконструкция тепловой сети ТК47-2 (ТК41-4)ТК47-3 (ТК41-6) Черняховского 45	0	0	0	0	0	0	0	2 132	0	0	0	0	0	0	0	0	2 132
01.02.03.657	Реконструкция тепловой сети ТК47-3 (ТК41-6)ТК47-4 (ТК41-8) Бушмакина 94	0	0	0	0	0	0	0	2 933	0	0	0	0	0	0	0	0	2 933
01.02.03.658	Реконструкция тепловой сети т.98(т.3-12) - ТК7* (ТК3-14) Молдавская, 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 990	0	0	0	0	0	0	15 990

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.03.659	Реконструкция тепловой сети т.98(т.3-12) - ТК7* (ТК3-14) Молдавская, 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 137	0	0	0	0	0	0	19 137
01.02.03.660	Реконструкция тепловой сети ТК4 - т.19 Черняховского,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 852	0	0	0	0	0	24 852
01.02.03.663	Реконструкция тепловой сети т.20 - ТК7 Черняховского,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 620	0	0	0	0	0	9 620
01.02.03.664	Реконструкция тепловой сети ТК11 - т.25(т11-1) Черняховского, 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0	0	0	610
01.02.03.665	Реконструкция тепловой сети т.25(т11-1) - т.26 Половинная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987	0	0	0	987
01.02.03.666	Реконструкция тепловой сети ТК9 - т.30(т9-1) Черняховского, 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672	0	0	0	672
01.02.03.669	Реконструкция тепловой сети т.37(8-23) - т.38 Талицкий, 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046	0	0	0	1 046
01.02.03.670	Реконструкция тепловой сети ТК8-7 - т.42 Бушмакина, 11/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	0	0	0	340
01.02.03.671	Реконструкция тепловой сети т.42 - т.43 Бушмакина, 11/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 796	0	0	0	1 796
01.02.03.673	Реконструкция тепловой сети ТК8-10 - ТК8-11 Бушмакина, 5/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491	0	0	0	491
01.02.03.675	Реконструкция тепловой сети ЦТП5 - Черняховского, 51 (школа)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 770	5 770
01.02.03.676	Реконструкция тепловой сети Т26-1 - Т41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 756	20 756
01.02.03.677	Реконструкция тепловой сети Т-5 - Т26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 421	0	16 421
01.02.03.680	Реконструкция тепловой сети ТК 8-13 - Доватора, 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 451	13 451
01.02.03.681	Реконструкция тепловой сети т.32 - ТК 32-1 на Черняховского 74/2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 417	0	0	4 417
01.02.03.683	Реконструкция тепловой сети Т-5 - Т-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 121	32 121
01.02.03.685	Реконструкция тепловой сети т.9-9 - т.9 - 19 ул. Фосфоритная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 547	12 547
01.02.03.686	Реконструкция тепловой сети Черняховского, 92 - Черняховского, 94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 772	0	0	0	0	0	11 772
01.02.03.687	Реконструкция тепловой сети ТК8-1 т.8-2 ул. Можайская	0	0	0	0	0	0	0	5 418	0	0	0	0	0	0	0	0	5 418
01.02.03.689	Реконструкция тепловой сети К 7 - К-13 (т/сеть по ул.Черняховского)	0	0	0	0	0	0	0	0	32 392	48 182	46 156	44 923	42 159	0	0	0	213 812
01.02.03.691	Реконструкция тепловой сети ТК 29 - ТК 30 ул. Ракитная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 064	0	0	0	0	19 064
01.02.03.696	Реконструкция тепловой сети ТК15-2 - Васькина, 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394	0	0	0	0	0	1 394
01.02.03.698	Реконструкция тепловой сети котельная - т.А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 588	1 588
01.02.03.699	Реконструкция тепловой сети т.А - ТК - ГВС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 992	3 992
01.02.03.700	Реконструкция тепловой сети ТК - ГВС - ТК5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 947	6 947
01.02.03.701	Реконструкция тепловой сети ТК1 - т.В	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	277
01.02.03.702	Реконструкция тепловой сети т.В - т.1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 403	1 403
01.02.03.703	Реконструкция тепловой сети т.1-1 - Домостроит., 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 394	5 394
01.02.03.704	Реконструкция тепловой сети ТК5 - ТК7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 883	2 883
01.02.03.706	Реконструкция тепловой сети ТК9 - ТК11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570	1 570
01.02.03.708	Реконструкция тепловой сети К19-1 - К19-5 (Щербакова, 40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 968	0	0	17 968

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.03.709	Реконструкция тепловой сети Т-2-2-4 до ул Домостроительная 7, 9, 11 (три ввода)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694
01.02.03.710	Реконструкция тепловой сети от К-1А до К-4-1 ул. Домостроительная	0	0	0	0	0	0	0	38 545	0	0	0	0	0	0	0	0	38 545
01.02.03.711	Реконструкция тепловой сети ТК7 - Социалистич.,6	0	0	0	0	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957
01.02.03.712	Реконструкция тепловой сети ТК8 - Социалистич.,4	0	0	0	0	0	1 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 743
01.02.03.714	Реконструкция тепловой сети ТК59 - ТК60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 561	4 561
01.02.03.715	Реконструкция тепловой сети ТК60 -т.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478	1 478
01.02.03.716	Реконструкция тепловой сети ТК15 - ТК17	0	0	0	0	0	3 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 063
01.02.03.718	Реконструкция тепловой сети ТК2 -ТК4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 238	0	3 238
01.02.03.719	Реконструкция тепловой сети ТК4 -ТК5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
01.02.03.721	Реконструкция сетей отопления ТК 1 -т.Б	0	0	0	0	0	0	3 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 413
01.02.03.722	Реконструкция сетей отопления котельная-ТК1	0	0	0	0	0	0	5 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 119
01.02.03.723	Реконструкция сетей отопления ТК1-ТК2	0	0	0	0	0	0	5 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 119
01.02.03.724	Реконструкция сетей отопления ТК2-ТК3	0	0	0	0	0	0	3 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 513
01.02.03.725	Реконструкция тепловой сети ТК39 - 40 лет Победы,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 266	10 266
01.02.03.726	Реконструкция тепловой сети ТК306 - ТК30	0	0	0	0	0	0	0	7 909	0	0	0	0	0	0	0	0	7 909
01.02.03.727	Реконструкция тепловой сети ТК35 - ТК39	0	0	0	0	0	0	0	0	15 797	0	0	0	0	0	0	0	15 797
01.02.03.728	Реконструкция тепловой сети ТК86 - т.А	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877	0	0	0	0	0	0	0	3 877
01.02.03.729	Реконструкция тепловой сети т.А -ТК13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 600	0	0	0	20 600
01.02.03.730	Реконструкция тепловой сети ТК7 - ТК11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	2 200
01.02.03.731	Реконструкция тепловой сети ТК86 - т.Б	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698	0	0	0	1 698
01.02.03.733	Реконструкция тепловой сети ТК22 - Мира, 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674	0	674
01.02.03.734	Реконструкция тепловой сети от Т - 1А, ул. Железнодорожная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 862	29 737	19 126	34 156	0	102 881
01.02.03.735	Реконструкция тепловой сети К-306 - К-306 ул Мира	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 019	5 019
01.02.03.736	Реконструкция тепловой сети К-3 - К-8 по ул. Молодежной	0	0	0	0	0	13 192	58 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 168
01.02.03.737	Реконструкция тепловой сети Т-БК до К-3 по ул. Молодежной	0	0	0	0	0	43 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 644
01.02.03.743	Реконструкция тепловой сети ТК28 - ТК30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 511	0	0	0	0	14 511
01.02.03.745	Реконструкция тепловой сети ЦТП №6 - Веденева, 15	0	0	0	0	0	0	0	2 966	0	0	0	0	0	0	0	0	2 966
01.02.03.746	Реконструкция тепловой сети ЦТП №6 - Веденева, 15	0	0	0	0	0	0	0	2 427	0	0	0	0	0	0	0	0	2 427
01.02.03.747	Реконструкция тепловой сети ТК75-1 - Веденева, 20	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	720
01.02.03.748	Реконструкция тепловой сети ТК75-14 - ТК75-1	0	0	0	0	0	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0	392
01.02.03.749	Реконструкция тепловой сети ТК75-14 - ТК75-2	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	209
01.02.03.750	Реконструкция тепловой сети ТК75-2 - Веденева, 24	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712	0	0	0	0	0	0	0	1 712
01.02.03.751	Реконструкция тепловой сети ТК19 - ТК27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 305	0	0	1 305

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.	
01.02.03.752	Реконструкция тепловой сети ТК27 - ТК28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 464	0	0	4 464	
01.02.03.753	Реконструкция тепловой сети ТК28 - т.Е	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729	0	0	729	
01.02.03.754	Реконструкция тепловой сети т.Е - ТК36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 348	0	0	9 348	
01.02.03.755	Реконструкция тепловой сети ТК120 - ТК124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 568	4 568	
01.02.03.756	Реконструкция тепловой сети ТК124 - т.124-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710	1 710	
01.02.03.757	Реконструкция тепловой сети т.124-1 - т.124-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 837	1 837	
01.02.03.763	Реконструкция тепловой сети Б2 - ТК5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 547	0	0	0	9 547	
01.02.03.764	Реконструкция тепловой сети ТК5 - ТК4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 174	0	0	0	1 174	
01.02.03.765	Реконструкция тепловой сети ТК5 - ТК5-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 137	0	0	0	2 137	
01.02.03.766	Реконструкция тепловой сети ТК2 - т.Б1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 379	0	0	23 379	
01.02.03.767	Реконструкция тепловой сети т.Б1 - т.Б-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701	0	0	701	
01.02.03.770	Пермские ТС, МС и РС. Реконструкция участка ТК-76 - ТК-84, МЗ-03 с заменой способа прокладки для защиты трубопроводов от затопления канала и снижения качества предоставляемых услуг в результате сверхнормативных тепловых потерь	0	0	0	0	0	86 067	112 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 477
01.02.03.771	Реконструкция участка трубопровода от П-763-10 до К14К-10 ул.Яблочкова протяженностью в однострубнои исчислении 744м (1 этап 608 м)	0	0	0	0	0	0	0	33 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 125
01.02.03.772	Реконструкция участка тепловой сети от К-36А до ПН-15 по ул. Баумана	0	0	0	0	0	43 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 326
01.02.03.773	Реконструкция участка трубопровода от П-8-02 (П-УСК) до Т-34 ул.Г.Хасана	0	0	0	0	0	15 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 383
01.02.03.774	Реконструкция участка трубопровода от К-165 до П-169 ул.Котовского	0	0	0	0	0	26 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 526
01.02.03.775	Реконструкция участка тепловых сетей М1-10 от П-763-10 до К-14К-10 по ул. Яблочкова Ду-500мм, длина 664 м. (2 этап)	0	0	0	0	0	0	0	19 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 072
01.02.03.776	Реконструкция участка тепловых сетей М1-15 от К-611 до К-615А ул. Революции, через дорогу в районе ул. Серединная, Ду-500мм, длина 314м.	0	0	0	0	0	0	15 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 930
01.02.03.777	Реконструкция участка тепловых сетей М1-04 от К-162 до К-158А по ул. Островского от д.74 до Чернышевского, 11а, Ду-800мм, длина 640м.	0	0	0	0	0	0	0	53 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 141
01.02.03.778	Реконструкция участка тепловых сетей М1-06 от К-516 до К-8 по ул. Дружбы, Ду-400мм, длина 2016м.	0	0	0	0	0	0	52 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 400
01.02.03.779	Реконструкция участка тепловых сетей МЗ-01 от П-16 до К-65 по ул. Гайвинская, Ду-400мм, длина 800м.	0	0	0	0	0	0	0	15 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 494
01.02.03.780	Реконструкция участка тепловых сетей по ул. Маяковского, от Т-11Б до К-39, М-94	0	0	0	0	0	0	20 368	29 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 599
01.02.03.781	Реконструкция участка тепловых сетей по ул.Ким тк-528 - тк-530 М1-06, Ду-600мм, длина 445 м	0	0	0	0	0	0	0	29 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 612

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.03.782	Реконструкция участка тепловых сетей по М1-06 от Т-563 до Т-555 Ду600 (1965 г.)ул. Восстания ДУ-600 мм, длина 450 м	0	0	0	0	0	30 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 356
01.02.03.783	Реконструкция участка тепловых сетей по М1-06 от К-516 до К-8 Ду400 (1996 г.)ул. Дружбы ДУ-400 мм, длина 1008 м	0	0	0	0	0	46 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 412
01.02.03.784	Реконструкция участка тепловых сетей по М1-11 от П-763-10 до К-763-24 Ду600 (1995 г.)ул. Солдатова ДУ-600 мм, длина 469 м	0	0	0	0	0	0	27 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 855
01.02.03.785	Реконструкция участка тепловых сетей по М2-04 от К-472 до К-474 Ду600 (1972 г.)ул. Геологов ДУ-600 мм, длина 98 м	0	0	0	0	0	5 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 822
01.02.03.786	Реконструкция участка тепловых сетей по М2-09 от ТК-872 до ТК-872-7 Ду400 (1979 г.)ул. Желябова ДУ-400 мм, длина 350 м	0	0	0	0	0	0	18 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 737
01.02.03.787	Реконструкция участка тепловых сетей по М3-01 от П-16 до К-65 Ду400 (1969 г.)ул. Гайвинская ДУ-400 мм, длина 400 м	0	0	0	0	0	21 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 414
01.02.03.788	Реконструкция участка тепловых сетей по М3-01 от К-39 до К-41 Ду400 (1984 г.)ул. Писарева ДУ-400 мм, длина 143 м	0	0	0	0	0	7 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 654
01.02.03.789	Реконструкция ТС от 564-8-3 до К-564-8-3-1 у здания по ул. Красная площ., 4а, Ду-100, 43 п.м.	0	0	0	0	0	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863
01.02.03.790	Реконструкция ТС от К-549-7-1-3 до ж/д по ул. Постановова, 1, Ду-150 мм, 116 п.м.	0	0	0	0	0	3 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 015
01.02.03.791	Реконструкция Т/п ГВС от ЦТП №14, Екатерининская, 119 до ж/д по ул. Попова, 25., Ду-100/80 мм, 20 п.м.	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255
01.02.03.792	Реконструкция ТС от тк 49-1 ÷ Вавилова, 13, Ду-70, 19 п.м.	0	0	0	0	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399
01.02.03.793	Реконструкция ТС М2-10 тк 110 ÷ тк 110-5 ÷ ЦТП 41 (Милячакова), Ду-250 мм, 110 п.м.	0	0	0	0	0	0	4 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 748
01.02.03.794	Реконструкция ТС от тк 6-7 ÷ 6-7-6, Ду-150 мм, 75 п.м.	0	0	0	0	0	0	2 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 003
01.02.03.795	Реконструкция ТС от тк 6-7-6 ÷ 6-7-8, Ду-100, 20 п.м.	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
01.02.03.796	Реконструкция ТС от М2-16 тк 517-15 ÷ ж/д Рабочая, 3А, 3Б, 1, 3, 5, Ду-150/100/80/50 мм, 150 п.м.	0	0	0	0	0	3 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 162
01.02.03.797	Реконструкция ТС от тк 6-9 ÷ 6-9-3 –ж/д Ш.Космонавтов, 199А, Ду-150 мм, 78 п.м.	0	0	0	0	0	0	2 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 083
01.02.03.798	Реконструкция ТС от тк 6-9-3 ÷ 6-9-5, Ду-100 мм, 77 п.м.	0	0	0	0	0	0	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577
01.02.03.799	Реконструкция ТС от тк 579-6-2 ÷ Борчанинова, 7, Ду-80 мм, 27 п.м.	0	0	0	0	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588
01.02.03.800	Реконструкция ТС от Борчанинова, 7 ÷ Борчанинова, 5, Ду-80 мм, 37 п.м.	0	0	0	0	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799
01.02.03.801	Реконструкция ТС от тк 14-7 ÷ ж/д Одоевского, 22, Ду-50 мм, 53 п.м.	0	0	0	0	0	0	1 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011
01.02.03.802	Реконструкция ТС от тк 14-7 ÷ ж/д Одоевского, 23, Ду-50 мм, 15 п.м.	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.03.803	Реконструкция ТС от тк 27-4 ÷ 27-4(Мира), Ду-100 мм, 31 п.м.	0	0	0	0	0	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853
01.02.03.804	Реконструкция ТС от тк 15-5 ÷ 15-7, Ду-200 мм, 16 п.м.	0	0	0	0	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
01.02.03.805	Реконструкция ТС от тк 15-7 ÷ ж/д Ш.Космонавтов,171, Ду-70 мм, 20 п.м.	0	0	0	0	0	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010
01.02.03.806	Реконструкция участков тепловой сети от К-37-3 до ж/д по ул. Швецова, 41, 2Ду100, длина 27 п.м.	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468
01.02.03.807	Реконструкция участка тепловой сети и ГВС от ЦТП №12, Лумумбы, 11а до ж/д по ул. Лумумбы, 19, Ду150/100/80 мм, длина 673,5 м	0	0	0	0	0	4 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 316
01.02.03.808	Реконструкция участка тепловой сети, ГВС и ХВС от ЦТП№11 до К-45-36-2 ул.Островского,49, Ду200/150 мм, длина 280 м	0	0	0	0	0	3 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 898
01.02.03.809	Реконструкция участков тепловой сети от ЦТП-10(Челюскинцев,17) до жилых домов по адресам: Челюскинцев 17,15,13, Ду150/100/80/50, длина 720 м	0	0	0	0	0	4 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 524
01.02.03.810	Реконструкция участков тепловой сети от Парковый, 10/3 до ж/д Парковый, 10/1, Ду200/100, длина 420 м	0	0	0	0	0	5 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 577
01.02.03.811	Реконструкция участка тепловой сети и ГВС от ж/д ул.Лодыгина,56 до ж/д ул.Тбилисская,35, Ду100/80, длина 200 м	0	0	0	0	0	0	2 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560
01.02.03.812	Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП № 11 ул.Вильямса,18 до ж.д. ул.Вильямса 18, Ду150/100/80, длина 1110 м	0	0	0	0	0	0	10 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 143
01.02.03.813	Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП № 12 ул.Пулковская,5 до ж.д.Гайвинская 30а, Ду200/150/100, длина 810 м	0	0	0	0	0	0	7 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 797
02.02.03.814	ПАО "Т Плюс". Реконструкция участка тепловых сетей, М4-05 ТК-117-24 ТК-117-30 по ул. Ласьвинская, Ду 325 мм, длина 414 м.п.	0	0	0	0	0	0	10 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 469
01.02.03.815	Реконструкция прочих распределительных и магистральных тепловых сетей, восстановление работоспособности и реконструкция участков для обеспечения качества услуг	0	0	0	0	0	0	9 578	66 164	288 667	371 942	286 603	298 091	310 033	322 448	335 353	348 768	2 637 646
01.02.03.816	Реконструкция тепловых сетей в связи с истечением эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ПСК» (Т Плюс)	0	0	0	0	0	0	357 459	694 676	925 688	1 050 481	1 404 150	2 393 733	2 624 066	2 815 273	3 237 370	3 595 008	19 097 903
01.02.03.817	Реконструкция тепловых сетей в связи с истечением эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ООО «ПСК» (ОСП Котельные)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 788	2 403	19 439	37 021	71 499	188 656	246 373	150 430	736 609
02.02.03.818	Реконструкция тепловых сетей в связи с истечением эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ПАО «Т Плюс»	0	0	0	0	0	0	213 030	245 611	376 908	434 354	473 510	493 018	482 383	534 899	605 455	636 932	4 496 101
03.02.03.819	Реконструкция тепловых сетей в связи с истечением эксплуатационного ресурса в зоне деятельности ПМУП «ГКТХ»	0	0	0	0	0	0	8 766	13 053	13 592	14 140	14 710	15 303	15 919	16 561	17 228	17 923	147 196
ЕТО №01																		

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.	
	Всего капитальные затраты, без НДС	203 569	237 086	232 806	234 477	90 843	410 583	748 523	1 014 708	1 312 305	1 524 345	1 813 694	2 846 924	3 128 402	3 444 626	3 908 666	4 232 343	25 383 900	
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	НДС	40 714	47 417	46 561	46 895	18 169	82 117	149 705	202 942	262 461	304 869	362 739	569 385	625 680	688 925	781 733	846 469	5 076 780	
	Всего стоимость подгруппы проектов	244 283	284 503	279 368	281 372	109 012	492 700	898 228	1 217 650	1 574 766	1 829 214	2 176 433	3 416 309	3 754 082	4 133 551	4 690 399	5 078 811	30 460 680	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	244 283	528 787	808 154	1 089 526	1 198 538	1 691 238	2 589 465	3 807 115	5 381 881	7 211 095	9 387 528	12 803 837	16 557 919	20 691 469	25 381 869	30 460 680		
	ЕТО №02																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	138 441	112 182	103 563	0	0	223 499	245 611	376 908	434 354	473 510	493 018	482 383	534 899	605 455	636 932	4 860 755	
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	НДС	0	27 688	22 436	20 713	0	0	44 700	49 122	75 382	86 871	94 702	98 604	96 477	106 980	121 091	127 386	972 151	
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	166 129	134 618	124 275	0	0	268 199	294 734	452 289	521 225	568 212	591 622	578 859	641 879	726 546	764 319	5 832 907	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	166 129	300 747	425 022	425 022	425 022	693 221	987 955	1 440 244	1 961 469	2 529 681	3 121 303	3 700 162	4 342 041	5 068 588	5 832 907		
	ЕТО №03																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	7 772	0	0	0	8 766	13 053	13 592	14 140	14 710	15 303	15 919	16 561	17 228	17 923	154 967	
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	НДС	0	0	1 554	0	0	0	1 753	2 611	2 718	2 828	2 942	3 061	3 184	3 312	3 446	3 585	30 993	
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	9 326	0	0	0	10 520	15 664	16 311	16 968	17 652	18 363	19 103	19 873	20 674	21 507	185 961	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	9 326	9 326	9 326	9 326	19 846	35 509	51 820	68 788	86 440	104 803	123 906	143 780	164 454	185 961		
	ЕТО №04																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ЕТО №06																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ЕТО №12																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ЕТО №16																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Итого по подгруппе проектов 02.03																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	203 569	375 527	352 760	338 039	90 843	410 583	980 789	1 273 373	1 702 805	1 972 839	2 301 914	3 355 245	3 626 704	3 996 086	4 531 350	4 887 198	30 399 623	
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	НДС	40 714	75 105	70 552	67 608	18 169	82 117	196 158	254 675	340 561	394 568	460 383	671 049	725 341	799 217	906 270	977 440	6 079 925	
	Всего стоимость подгруппы проектов	244 283	450 632	423 312	405 647	109 012	492 700	1 176 946	1 528 047	2 043 366	2 367 407	2 762 297	4 026 294	4 352 044	4 795 303	5 437 620	5 864 637	36 479 547	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	244 283	694 915	1 118 227	1 523 874	1 632 886	2 125 586	3 302 532	4 830 579	6 873 945	9 241 352	12 003 649	16 029 943	20 381 987	25 177 290	30 614 910	36 479 547		
	Подгруппа проектов 02.04 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки																		

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.04.110	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-09 от Т-835 до Т-835-16 с заменой трубопроводов с 2Ду=200мм на 2Ду=350мм, вид прокладки - подземная бесканальная ориентировочной протяженностью 701 м	3 740	0	0	0	36 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 614
01.02.04.111	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-04 от Т-345А до Т-445А с заменой трубопроводов с 2Ду=900мм на 2Ду=1000мм, вид прокладки – надземная ориентировочной протяженностью 1748 м	14 941	35 250	40 333	45 595	8 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 682
01.02.04.112	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-04 от Т-310 до Т-345а с заменой трубопроводов с 2Ду=900мм на 2Ду=1000мм, вид прокладки – надземная ориентировочной протяженностью 608 м	0	45 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 225
01.02.04.113	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М3-01 от Т-27 до К-27 по ул. Широкая с заменой трубопроводов с 2Ду=400мм на 2Ду=500мм, вид прокладки – подземная канальная ориентировочной протяженностью 305 м	0	0	15 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 689
01.02.04.115	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-01 от Т-101 до Т-104 с заменой трубопроводов с 2Ду=800мм на 2Ду=1000мм, вид прокладки надземная ориентировочной протяженностью 92 м	0	3 575	4 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 689
01.02.04.116	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-01 от Т-108 до Т-109 с заменой трубопроводов с 2Ду=800мм на 2Ду=1000мм, вид прокладки подземная канальная, ориентировочной протяженностью 190,7 м	0	6 066	10 042	15 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 182
01.02.04.117	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-01 от Т-28В до Т-29 с заменой трубопроводов с 2Ду=700мм на 2Ду=800мм, вид прокладки надземная, протяженностью 217 м	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 700
01.02.04.118	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-01 от Т-29Б до К-31 с заменой трубопроводов с 2Ду=700мм на 2Ду=800мм, вид прокладки подземная канальная ориентировочной протяженностью 193,2 м	0	27 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 866
01.02.04.119	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-01 от К-31 до Т-31-4-3 с заменой трубопроводов с 2Ду=600мм на 2Ду=700мм, вид прокладки подземная	0	0	18 948	17 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 723

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	канальная ориентировочной протяженностью 311 м																	
01.02.04.120	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-02 от Т-467 до К-472 с заменой трубопроводов с 2Ду=600мм на 2Ду=700мм, вид прокладки – подземная канальная ориентировочной протяженностью 638,9 м	0	0	25 533	24 838	24 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 181
01.02.04.121	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-20 от Т-55-20 до Т 55-20А с заменой трубопроводов с 2Ду=250мм на 2Ду=300мм, вид прокладки подземная канальная ориентировочной протяженностью 62,7 м	0	0	0	2 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 872
01.02.04.122	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-02 от П-397 до Т-403 с заменой трубопроводов с 2Ду=700мм на 2Ду=800мм, вид прокладки надземная, ориентировочной протяженностью 108 м	0	7 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 685
01.02.04.123	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-04 от К-500А до К-507 с заменой трубопроводов с 2Ду=700мм на 2Ду=800мм, вид прокладки подземная канальная, ориентировочной протяженностью 670 м	0	9 380	27 000	25 762	25 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 902
01.02.04.124	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-04 от К-518 до К-520 с заменой трубопроводов с 2Ду=600мм на 2Ду=700мм, вид прокладки подземная канальная ориентировочной протяженностью 171 м	0	10 364	10 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 032
01.02.04.125	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-23 от Т-4 до К-8 с заменой трубопроводов с 2Ду=500мм на 2Ду=600мм, вид прокладки - Подземная ориентировочной протяженностью 440 м	0	8 384	20 844	16 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 993
01.02.04.126	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-12 от Т-1-4 до К-1-10 с заменой трубопроводов с 2Ду=400мм на 2Ду=500мм, вид прокладки - Подземная ориентировочной протяженностью 222 м	0	10 350	10 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 031
01.02.04.127	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-23 от К-13 до К-13-5 с заменой трубопроводов с 2Ду=250мм на 2Ду=300мм, вид прокладки - Подземная ориентировочной протяженностью 206 м	0	3 200	6 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 049
01.02.04.128	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-87 от Т-31-4 до ввода в здание с 2Ду=50мм на 2Ду=80мм, вид прокладки	0	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	- подземная ориентировочной протяженностью 54 м																	
01.02.04.129	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-24 от Т-8-420-35-1 до Т-8-420-35-3А с 2Ду=100мм на 2Ду=125мм, вид прокладки - подземная ориентировочной протяженностью 215 м	0	0	6 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 067
01.02.04.130	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-20 от К-55-2-1 до К-55-2-7 с 2Ду=50мм на 2Ду=80мм, вид прокладки - подземная в непроходном канале ориентировочной протяженностью 59 м	0	1 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 555
01.02.04.131	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-01 от К-3 до К-3-3 с заменой трубопроводов с 2Ду=250мм на 2Ду=350мм, вид прокладки - Подземная ориентировочной протяженностью 125 м	0	7 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 411
01.02.04.132	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-01 от К-3-3 до К-3-15 с заменой трубопроводов с 2Ду=200мм на 2Ду=350мм, вид прокладки – подземная ориентировочной протяженностью 201 м	0	11 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 894
01.02.04.133	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-94 от Т-11Б до К-39 с заменой трубопроводов с 2Ду=300мм на 2Ду=400мм, вид прокладки – подземная ориентировочной протяженностью 442 м	0	0	0	25 000	1 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 880
01.02.04.134	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-02 от К-33-6-6 до наружной стены гаража с заменой трубопроводов с 2Ду=50мм на 2Ду=80мм, вид прокладки – подземная ориентировочной протяженностью 5 м	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
01.02.04.135	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-09 от К-877-1-7 до К-877-1-11 с 2Ду=100мм на 2Ду=125мм, вид прокладки - подземная ориентировочной протяженностью 82,5 м	0	2 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 379
01.02.04.137	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-06 от К-564-2 до К-564-4 с 2Ду=150мм на 2Ду=200мм, вид прокладки - подземная ориентировочной протяженностью 153,4 м	0	5 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 490
01.02.04.138	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-12 от К-2-6 до К1-14 с заменой трубопроводов с 2Ду=200мм на 2Ду=250мм, вид прокладки - подземная ориентировочной протяженностью 178 м	0	0	0	5 833	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 659
01.02.04.139	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети	0	0	0	15 833	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 369

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	М1-01 от К-45-30 до К-176 с заменой трубопроводов с 2Ду=300мм на 2Ду=400мм, вид прокладки - подземная ориентировочной протяженностью 267 м																	
01.02.04.140	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-84 от Т-34 до Т-41 с заменой трубопроводов с 2Ду=300мм на 2Ду=400мм, вид прокладки - Надземная	0	21 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 111
01.02.04.141	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-84 от ВК Кислотные дачи до Т-3 с заменой трубопроводов с 2Ду=500мм на 2Ду=600мм, вид прокладки - Надземная	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300
01.02.04.142	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-84 от Т-5 до Т-26 с заменой трубопроводов с 2Ду=400мм на 2Ду=450мм, вид прокладки - надземная	0	6 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 879
01.02.04.143	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-84 от К-7 до К-8 с заменой трубопроводов с 2Ду=300мм на 2Ду=400мм, вид прокладки - подземная, канальная	0	3 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 141
01.02.04.144	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-73 от К-1 до К-14 с заменой трубопроводов с 2Ду=200мм на 2Ду=350мм, вид прокладки - подземная, канальная	0	7 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 162
01.02.04.145	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-73 от К-114 до К-116 с заменой трубопроводов с 2Ду=150мм на 2Ду=300мм, вид прокладки - Подземная	0	1 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 809
01.02.04.146	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-73 от К-116 до К-117 с заменой трубопроводов с 2Ду=125мм на 2Ду=250мм, вид прокладки - Подземная	0	3 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 385
01.02.04.147	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-82 от Т-ВК до К-30Б с заменой трубопроводов с 2Ду=300мм на 2Ду=400мм, вид прокладки - Надземная	0	42 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 451
01.02.04.148	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-82 от К-30Б до К-30 с заменой трубопроводов с 2Ду=300мм на 2Ду=400мм, вид прокладки - Подземная	0	9 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 705
01.02.04.149	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-82 от К-30 до К-29 с заменой трубопроводов с 2Ду=200мм на 2Ду=350мм, вид прокладки - Подземная	0	6 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 047
01.02.04.150	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-82 от ВК "Новые ляды" до Т-ВК с	0	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	заменой трубопроводов с 2Ду=300мм на 2Ду=450мм, вид прокладки - надземная, канальная																	
01.02.04.151	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-82 от Т-ВК до К-3 с заменой трубопроводов с 2Ду=250 мм на 2Ду=350мм, вид прокладки - надземная/подземная, канальная	0	26 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 117
01.02.04.152	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-82 от К-3 до К-8 с заменой трубопроводов с 2Ду=200мм на 2Ду=300мм, вид прокладки - подземная, канальная	0	18 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 372
01.02.04.153	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-82 от К-8 до К-8Б с заменой трубопроводов с 2Ду=150мм на 2Ду=300мм, вид прокладки - подземная, канальная	0	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666
01.02.04.154	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-65 от К-4 до К-7 с заменой трубопроводов с 2Ду=100мм на 2Ду=200мм, вид прокладки - Подземная	0	6 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 430
01.02.04.155	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-65 от ВК Лёвшино до К-24 с заменой трубопроводов с 2Ду=200мм на 2Ду=300мм, вид прокладки - Подземная	0	4 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 834
01.02.04.156	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-62 от К-1 до К-1А с заменой трубопроводов с 2Ду=250мм на 2Ду=350мм, вид прокладки - Надземная	0	1 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921
01.02.04.157	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-62 от К-1 до К-3 с заменой трубопроводов с 2Ду=250мм на 2Ду=300мм, вид прокладки - Подземная	0	2 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 928
01.02.04.158	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-62 от К-3 до К-13 с заменой трубопроводов с 2Ду=250мм на 2Ду=300мм, вид прокладки - подземная, канальная	0	8 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 672
01.02.04.159	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-62 от К-13 до К-19 с заменой трубопроводов с 2Ду=200мм на 2Ду=300мм, вид прокладки - подземная, канальная	0	8 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 946
01.02.04.160	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-62 от ВК ПДК до К-1А с заменой трубопроводов с 2Ду=300мм на 2Ду=400мм, вид прокладки - Подземная	0	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.04.161	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-62 от К-1А до К-4-1 с заменой трубопроводов с 2Ду=150мм на 2Ду=250мм, вид прокладки - Подземная	0	7 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 645
01.02.04.162	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-69 от ВК "Запруд" до К-1 с заменой трубопроводов с 2Ду=200мм на 2Ду=300мм, вид прокладки - подземная, канальная	0	1 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738
01.02.04.163	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-76 от К-10 до здания по адресу Читалина,10 с заменой трубопроводов с 2Ду=80мм на 2Ду=100мм, вид прокладки - подземная, канальная	0	2 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 928
01.02.04.164	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-20 от К-55-24-3 до Т-1 с заменой трубопроводов с 2Ду=50мм на 2Ду=70мм, вид прокладки - подземная	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
01.02.04.165	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-12 от Т-2-6 до К-2-6 с заменой трубопроводов с 2Ду=250мм на 2Ду=300мм, вид прокладки - подземная	0	0	0	1 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689
01.02.04.166	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-01 от К-3-15 до К-3-19 с заменой трубопроводов с 2Ду=200мм на 2Ду=300мм, вид прокладки - подземная	0	0	0	11 833	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 984
01.02.04.167	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-84 от К-44 до Т-3-17 с заменой трубопроводов с 2Ду=200мм на 2Ду=250мм, вид прокладки - надземная	0	0	0	4 000	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 868
01.02.04.168	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-65 от К-2 до К-10 с заменой трубопроводов с 2Ду=250мм на 2Ду=300мм, вид прокладки - подземная	0	0	0	3 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 801
01.02.04.169	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-65 от К-10 до К-16 с заменой трубопроводов с 2Ду=200мм на 2Ду=300мм, вид прокладки - подземная	0	0	0	8 333	2 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 305
01.02.04.170	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-65 от К-16 до К-21 с заменой трубопроводов с 2Ду=200мм на 2Ду=250мм, вид прокладки - подземная	0	0	0	5 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 829
01.02.04.171	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети М-69 от К-20 до К-21 с заменой трубопроводов с 2Ду=150мм на 2Ду=200мм, вид прокладки - подземная	0	0	0	2 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 281
01.02.04.172	ОСП "Котельные". Техническое перевооружение участка тепловой сети	0	0	0	4 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 899

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	М-69 от К-21 до К-31 с заменой трубопроводов с 2Ду=100мм на 2Ду=150мм, вид прокладки - подземная																	
01.02.04.173	ООО "ПСК". Техническое перевооружение К-14К-8, К-14К-10А с заменой дапорной арматуры Ду=300мм, Ду=500мм (ул. Яблочкова 38)	5 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 722
01.02.04.174	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М3-01 от К-36-2 до К-1 с заменой трубопроводов с 2Ду=150мм на 2Ду=200мм, протяженностью 55 п.м. (ориентировочно), вид прокладки – подземная, канальная (ул. Звенигородская, 11)	4 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 490
01.02.04.175	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участков т/сети М 2-09: - от К-877-1-7 до К-877-1-9 с заменой трубопроводов с 2Ду=100 мм на 2Ду=125мм, вид прокладки – подземная канальная, протяженностью 41,9 м; - от К-877-1-9 до К-877-1-11 с заменой трубопроводов с 2Ду=100мм на 2Ду=125мм, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 40,7м; - от К-877-1-11 до Т-877-1-11-3 с заменой трубопроводов с 2Ду=100мм на 2Ду=125мм, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 54,6м; - от Т-877-1-11-3 до К-877-1-11-5 с заменой трубопроводов с 2Ду=100мм на 2Ду=125мм, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 29,1м. (Ул. Строителей 37 а)	3 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 759
01.02.04.176	ООО "ПСК". Техническое перевооружение тепловой сети М1-01 с заменой диаметра с 2Ду=150 на 2Ду=200 от К-49-10-1 до К-49-10-7, ориентировочной протяженностью 138,2м, вид прокладки - подземная канальная. Реконструкция тепловой сети М1-01 с заменой диаметра с 2Ду=100мм на 2Ду=200мм от К-49-10-7 до К-1, ориентировочной протяженностью 87м, вид прокладки - подземная канальная (ул. Горького, 33)	9 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 978
01.02.04.177	ООО "ПСК". Техническое перевооружение участка тепловой сети М1-09 от К-10К-17-12-11 до К-10К-17-12-22 с заменой трубопроводов с 2Ду=50мм на 2Ду=70мм, вид прокладки - подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 31м (ул. Лукоянова, 28а)	0	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995
02.02.04.323	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-01 от Т-43 до Т-49 с	0	29 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 994

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	заменой трубопроводов с 2Ду=600мм на 2Ду=700мм, вид прокладки - Надземная																	
02.02.04.324	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-01 от К-88 до К-89-1 с заменой трубопроводов с 2Ду=200мм на 2Ду=250мм, вид прокладки - подземная, канальная	0	13 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 406
02.02.04.325	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-01 от П-86 до К-87 с заменой трубопроводов с 2Ду=300мм на 2Ду=400мм, вид прокладки - надземная, канальная	0	4 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 666
02.02.04.326	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-08 от К-8-14-16 до К-8-14-16-4 с заменой трубопроводов с 2Ду=200мм на 2Ду=250мм, вид прокладки - подземная, канальная	0	8 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 925
02.02.04.327	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-08 от К-8-14-16-4 до К-8-14-16-4-3 с 2Ду=150 на 2Ду=200 мм, вид прокладки - подземная	0	4 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 666
02.02.04.328	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-01 от К-86-1 до ЦТП-5 с заменой трубопроводов с 2Ду=150мм на 2Ду=200мм, вид прокладки - подземная, канальная	0	12 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 105
02.02.04.329	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-04 от К-166 до К-117-88 с заменой трубопроводов с 2Ду=250мм на 2Ду=300мм, вид прокладки - подземная, канальная	0	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372
02.02.04.330	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-08 от К-8-17 до К-8-17-1А с заменой трубопроводов с 2Ду=300мм на 2Ду=400мм, вид прокладки - подземная, канальная	0	7 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 440
02.02.04.331	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-07 от К-102-16 до К-102-20 с заменой трубопроводов с 2Ду=80мм на 2Ду=100мм, вид прокладки - подземная, канальная	0	753	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 507
02.02.04.332	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-08 от К-102-6 до К-102-10 с заменой трубопроводов с 2Ду=100мм на 2Ду=125мм, вид прокладки - подземная, канальная	0	2 472	2 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 944
02.02.04.333	Техническое перевооружение участка тепловой сети М4-06 от П-27 до П-110 с заменой трубопроводов с 2Ду=500мм на 2Ду=600мм, вид прокладки - Надземная	0	4 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 222
03.02.04.451	Тепловые сети от котельной ул.Гашкова,35б. От тепловой камеры К-1 до тепловой камеры К-4. (г.Пермь, Мотовилихтнский район, мкр. Вышка-2)	0	11 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 233
03.02.04.452	Тепловые сети от котельной ул.Гашкова,35б. От тепловой камеры К-4 до тепловой камеры К-7. (г.Пермь, Мотовилихтнский район, мкр. Вышка-2)	7 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 388

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.	
03.02.04.459	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода на участке К-39 – К-25 в зоне ТЭЦ-9	874	906	939	974	1 011	1 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 754	
03.02.04.460	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода на участке К-25 – Т- 25 в зоне ТЭЦ-9	2 134	2 211	2 293	2 378	2 468	2 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 046	
01.02.04.461	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода на участке К-39 - К-4 в зоне ТЭЦ-9	167	173	180	186	194	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 101	
03.02.04.462	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода на участке К-2 – К-3 в зоне ВК Криворожская	610	632	655	680	706	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 015	
03.02.04.463	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода на участке ВК Криворожская – К-20 в зоне ВК Криворожская	1 334	1 382	1 433	1 486	1 542	1 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 778	
03.02.04.464	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода на участке К-4 – К-6 в зоне ВК Криворожская	696	721	747	775	804	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 577	
03.02.04.465	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода на участке К-10 – К-12 в зоне ВК Вышка-2	1 276	1 322	1 371	1 422	1 476	1 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400	
01.02.04.470	Пермские ТС, МС и РС. (СхТ - обеспечение гидравлических режимов) Реконструкция участка К-587-25 – К587-27, М2-04 (ул. Монастырская) с увеличением диаметра для увеличения располагаемого перепада давления в ИТП клиентов	0	0	0	0	0	0	3 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 236
01.02.04.471	Пермские ТС, МС и РС. (СхТ - обеспечение гидравлических режимов) Реконструкция участка К-487-24 – К487-26, М2-18 (ул. Конноармейская) с увеличением диаметра для увеличения располагаемого перепада давления в ИТП клиентов	0	0	0	0	0	0	0	4 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 692
01.02.04.472	Пермские ТС, МС и РС. (СхТ - обеспечение гидравлических режимов) Реконструкция участка Т-445А – Т459А, М2-04 (ул. К. Леонова) с увеличением диаметра для увеличения располагаемого перепада давления в ИТП клиентов	0	0	0	0	108 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 202
01.02.04.474	Пермские ТС, МС и РС. (СхТ - обеспечение гидравлических режимов) Реконструкция участка К-33-16 – К-33-18-9, М2-02 (ул. Чайковского) с увеличением диаметра для увеличения располагаемого перепада давления в ИТП клиентов	0	0	0	0	0	0	0	13 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 580
01.02.04.475	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода на участке Т-230 - П-261 в зоне ТЭЦ-9	0	0	0	0	0	0	47 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 114
01.02.04.476	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода на участке П-261 - Т-361 в зоне ТЭЦ-9	0	0	0	0	0	72 532	75 673	78 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 079
01.02.04.477	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода на участке К-46 - К-904А в зоне ТЭЦ-9	0	0	0	0	0	51 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 283

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.04.478	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода на участке ТЭЦ-9 - Т-ТЭЦ-9-III 1 в зоне ТЭЦ-9	0	0	0	0	0	0	0	0	1 525	0	0	0	0	0	0	0	1 525
01.02.04.479	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода на участке Т-ТЭЦ-9-III 1 - Т-С-43 (подающий) в зоне ТЭЦ-9	0	0	0	0	0	0	0	0	5 336	0	0	0	0	0	0	0	5 336
01.02.04.480	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода на участке Т-ОС-11 - Т-ТЭЦ-9-III 1 (обратный) в зоне ТЭЦ-9	0	0	0	0	0	0	0	0	3 049	0	0	0	0	0	0	0	3 049
01.02.04.481	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода на участке Т-261 - П-261 02 в зоне ТЭЦ-9	0	0	0	0	0	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952
01.02.04.482	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода на участке П-ПН-1 - Т-459Б в зоне ТЭЦ-9	0	0	0	0	0	14 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 049
01.02.04.483	Реконструкция с увеличением диаметра трубопровода на участке К-459А - К-737 в зоне ТЭЦ-9	0	0	0	0	0	31 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 902
01.02.04.824	Реконструкция тепловой сети М2-09 от П-861А до К-872 с увеличением диаметра Ду600 на Ду800, канальной прокладки, протяженностью 2538,22 м в 1-тр. исч.	0	0	0	0	302 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 348
01.02.04.825	Реконструкция тепловой сети М2-09 от К-875 до К-881 с увеличением диаметра Ду500 на Ду700, канальной прокладки, протяженностью 1346,4 м в 1-тр. исч.	0	0	0	0	0	151 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 197
01.02.04.826	Реконструкция тепловой сети М2-09 от К-881 до К-892 с увеличением диаметра Ду500 на Ду600, канальной прокладки, протяженностью 2288,8 м в 1-тр. исч.	0	0	0	0	0	231 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 054
01.02.04.828	Реконструкция тепловой сети М1-06 от К-500 до К-507 с увеличением диаметра Ду500 на Ду600, канальной прокладки, протяженностью 1241,36 м в 1-тр. исч.	0	0	0	0	0	0	0	136 272	0	0	0	0	0	0	0	0	136 272
01.02.04.829	Реконструкция коллектора ПН-2 М2-04 от Т-507А до К-507 с увеличением диаметра Ду600 на Ду700, канальной прокладки, протяженностью 194,4 м в 1-тр. исч.	0	18 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 841
01.02.04.830	Реконструкция тепловой сети М2-04 от К-507 до К-507-6 с увеличением диаметра Ду125-150 на Ду300, канальной прокладки, протяженностью 328 м в 1-тр. исч.	0	18 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 547
ЕТО №01																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	42 798	450 793	196 948	238 284	513 985	553 170	126 023	233 418	9 910	0	0	0	0	0	0	0	2 365 328
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	8 560	90 159	39 390	47 657	102 797	110 634	25 205	46 684	1 982	0	0	0	0	0	0	0	473 066
	Всего стоимость подгруппы проектов	51 357	540 951	236 338	285 940	616 781	663 804	151 228	280 101	11 892	0	0	0	0	0	0	0	2 838 394
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	51 357	592 309	828 646	1 114 586	1 731 368	2 395 172	2 546 400	2 826 502	2 838 394	2 838 394	2 838 394	2 838 394	2 838 394	2 838 394	2 838 394	2 838 394	
ЕТО №02																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	90 022	3 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 247
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	18 004	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 649
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	108 027	3 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 897
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	108 027	111 897	111 897	111 897	111 897	111 897	111 897	111 897	111 897	111 897	111 897	111 897	111 897	111 897	111 897	

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
ЕТО №03																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	14 312	18 407	7 439	7 714	8 007	8 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 192
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	2 862	3 681	1 488	1 543	1 601	1 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 838
	Всего стоимость подгруппы проектов	17 175	22 088	8 927	9 257	9 609	9 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 030
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	17 175	39 263	48 190	57 447	67 056	77 030	77 030	77 030	77 030	77 030	77 030	77 030	77 030	77 030	77 030	77 030	
ЕТО №04																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ЕТО №06																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ЕТО №12																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ЕТО №16																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого по подгруппе проектов 02.04																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	57 110	559 222	207 612	245 998	521 992	561 482	126 023	233 418	9 910	0	0	0	0	0	0	0	2 522 767
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	11 422	111 844	41 522	49 200	104 398	112 296	25 205	46 684	1 982	0	0	0	0	0	0	0	504 553
	Всего стоимость подгруппы проектов	68 532	671 066	249 134	295 197	626 390	673 778	151 228	280 101	11 892	0	0	0	0	0	0	0	3 027 320
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	68 532	739 598	988 733	1 283 930	1 910 320	2 584 099	2 735 327	3 015 428	3 027 320	3 027 320	3 027 320	3 027 320	3 027 320	3 027 320	3 027 320	3 027 320	
Подгруппа проектов 02.05 - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов																		
01.02.05.401	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-24-2 - Т-24-2-2в зоне источника: ВК-20 (БМК Таганрогская)	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800
01.02.05.402	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-24-2 - Т-24-2-1в зоне источника: ВК-20 (БМК Таганрогская)	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986
01.02.05.403	Реконструкция с увеличением диаметра участка Т-24-2-1 - Т-24-2-3в зоне источника: ВК-20 (БМК Таганрогская)	0	1 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118
01.02.05.404	Реконструкция с увеличением диаметра участка Т-24-2-3 - К-24-3в зоне источника: ВК-20 (БМК Таганрогская)	0	6 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 402

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.05.405	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-24-3 - К-24-3Ав зоне источника: ВК-20 (БМК Таганрогская)	0	1 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 746
01.02.05.406	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-24-3А - Т-24-4Ав зоне источника: ВК-20 (БМК Таганрогская)	0	14 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 727
01.02.05.407	Реконструкция с увеличением диаметра участка Т-24-4А - К-24-4в зоне источника: ВК-20 (БМК Таганрогская)	0	10 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 912
01.02.05.408	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-24-4 - К-24-5в зоне источника: ВК-20 (БМК Таганрогская)	0	4 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 775
01.02.05.410	Реконструкция с увеличением диаметра участка Т-ВК - Т-Ав зоне источника: ВК ПДК (БМК Таганрогская)	0	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366
01.02.05.411	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-80 – К-81в зоне источника: ВК Искра	1 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 918
01.02.05.412	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-21 – К-22в зоне источника: ВК Молодежная	5 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 322
01.02.05.413	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-14 – К-21в зоне источника: ВК Молодежная	4 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 664
01.02.05.414	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-19А – К-14в зоне источника: ВК Молодежная	5 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 930
01.02.05.415	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-19 – К-19Ав зоне источника: ВК Молодежная	1 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 638
01.02.05.416	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-3 – К-19в зоне источника: ВК Молодежная	2 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 404
01.02.05.417	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-2_нов – К-3в зоне источника: ВК Молодежная	1 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 138
01.02.05.418	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-106А – К-1_нов.в зоне источника: ВК Молодежная	2 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275
01.02.05.419	Реконструкция с увеличением диаметра участка ВК Молодежный – К-106Ав зоне источника: ВК Молодежная	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758
01.02.05.420	Реконструкция с увеличением диаметра участка ВК Молодежный – Т-106-1в зоне источника: ВК Молодежная	3 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 526
01.02.05.421	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-80 – К-81в зоне источника: ВК Искра	1 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 918
01.02.05.422	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-21 – К-22в зоне источника: ВК Молодежная	5 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 322
01.02.05.423	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-14 – К-21в зоне источника: ВК Молодежная	4 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 664
01.02.05.424	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-19А – К-14в зоне источника: ВК Молодежная	5 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 930

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.05.425	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-19 – К-19Ав зоне источника: ВК Молодежная	1 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 638
01.02.05.426	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-3 – К-19в зоне источника: ВК Молодежная	2 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 404
01.02.05.427	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-2 нов – К-3в зоне источника: ВК Молодежная	1 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 138
01.02.05.428	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-106А – К-1_нов.в зоне источника: ВК Молодежная	2 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275
01.02.05.429	Реконструкция с увеличением диаметра участка ВК Молодежный – К-106Ав зоне источника: ВК Молодежная	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758
01.02.05.430	Реконструкция с увеличением диаметра участка ВК Молодежный – Т-106-1в зоне источника: ВК Молодежная	3 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 526
01.02.05.433	Реконструкция с увеличением диаметра участка Т-106-1 – К-107в зоне источника: ВК Молодежная	156	1 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 609
01.02.05.434	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-107 – К-107-1в зоне источника: ВК Молодежная	598	5 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 176
01.02.05.435	Реконструкция с увеличением диаметра участка К-107-1 – К-109в зоне источника: ВК Молодежная	474	4 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 898
01.02.05.468	Закрытие схем горячего водоснабжения в зоне ВК "Кислотные дачи" (реконструкция тепловых сетей)	21 398	25 539	14 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 303
01.02.05.469	Закрытие схем горячего водоснабжения в зоне ВК "Новые ляды" (реконструкция тепловых сетей)	1 897	0	10 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 380
ЕТО №01																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	83 671	81 825	24 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 345
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	16 734	16 365	4 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 069
	Всего стоимость подгруппы проектов	100 405	98 190	29 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 414
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	100 405	198 595	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	
ЕТО №02																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №03																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №04																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №06																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №12																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №16																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по подгруппе проектов 02.05																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	83 671	81 825	24 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 345
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	16 734	16 365	4 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 069
	Всего стоимость подгруппы проектов	100 405	98 190	29 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 414
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	100 405	198 595	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414	228 414
Подгруппа проектов 02.06 - Строительство новых насосных станций																		
02.02.06.185	Строительство ПН-53	0	0	0	0	70 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 525
01.02.06.308	Проектирование и строительство понизительной насосной станции ПН-500.	116 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 100
01.02.06.827	Строительство насосной станции ПН-865 на магистрали М2-09 с установкой подающей и обратной насосной группы (производительность 2800 т/ч, напор - 35 м - каждая насосная группа)	0	0	0	0	0	0	240 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 449
01.02.06.832	Строительство насосной станции ПН-51 на магистрали М2-01 с установкой обратной насосной группы (производительность 3500 т/ч, напор - 25 м)	0	154 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 709
ЕТО №01																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	116 100	154 709	0	0	0	0	240 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 258
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	23 220	30 942	0	0	0	0	48 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 252
	Всего стоимость подгруппы проектов	139 320	185 651	0	0	0	0	288 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 510
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	139 320	324 971	324 971	324 971	324 971	324 971	613 510	613 510	613 510	613 510	613 510	613 510	613 510	613 510	613 510	613 510	613 510
ЕТО №02																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	70 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 525
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	14 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 105

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.	
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	84 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 630	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	84 630	84 630	84 630	84 630	84 630	84 630	84 630	84 630	84 630	84 630	84 630	84 630	84 630	
ЕТО №03																			
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ЕТО №04																			
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ЕТО №06																			
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ЕТО №12																			
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ЕТО №16																			
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Итого по подгруппе проектов 02.06																			
	Всего капитальные затраты, без НДС	116 100	154 709	0	0	70 525	0	240 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 783	
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	НДС	23 220	30 942	0	0	14 105	0	48 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 357	
	Всего стоимость подгруппы проектов	139 320	185 651	0	0	84 630	0	288 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698 140	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	139 320	324 971	324 971	324 971	409 601	409 601	698 140	698 140	698 140	698 140	698 140	698 140	698 140	698 140	698 140	698 140		
Подгруппа проектов 02.07 - Реконструкция насосных станций																			
01.02.07.178	ООО "ПСК". Реконструкция ПН-20 на тепловой сети М1-04	2 500	6 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 533	
01.02.07.179	ООО "ПСК". Реконструкция ПН-3 на тепловой сети М1-21	10 000	11 667	15 833	15 833	16 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	
01.02.07.180	ООО "ПСК". Реконструкция ПН-2 на тепловой сети М2-04	11 667	13 333	15 833	18 333	20 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	
01.02.07.181	ООО "ПСК". Реконструкция ПН-17 на тепловой сети М2-10	2 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
01.02.07.182	ООО "ПСК". Реконструкция ПН-1 на тепловой сети М2-04	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300	

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.07.183	ООО "ПСК". Реконструкция ПН-15 на тепловой сети М2-02	0	0	2 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
01.02.07.184	ООО "ПСК". Реконструкция ПН-13 на тепловой сети М3-01	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
01.02.07.235	ООО "ПСК". Техническое перевооружение ПН-1 с заменой запорной арматуры.	4 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 351
01.02.07.236	ООО "ПСК". Техническое перевооружение ПН-1 с заменой насосных агрегатов.	3 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 421
01.02.07.251	ООО "ПСК". Техническое перевооружение ПН 1 с установкой узлов учета тепловой энергии	678	480	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 158
01.02.07.252	ООО "ПСК". Техническое перевооружение ПН 838 с установкой сетевого насоса 1 шт и узлов учета тепловой энергии	2 012	0	11 950	15 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 512
01.02.07.820	Установка сетевых насосов на ВК-20	0	5 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 780
01.02.07.821	Установка сетевых насосов в здании ВК Молодежная	0	1 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997
ЕТО №01																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	46 429	46 790	46 117	70 217	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 052
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	9 286	9 358	9 223	14 043	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 410
	Всего стоимость подгруппы проектов	55 715	56 148	55 340	84 260	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 462
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	55 715	111 862	167 203	251 463	296 462	296 462	296 462	296 462	296 462	296 462	296 462	296 462	296 462	296 462	296 462	296 462	
ЕТО №02																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №03																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №04																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №06																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №12																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕТО №16																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по подгруппе проектов 02.07																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	46 429	46 790	46 117	70 217	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 052
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	9 286	9 358	9 223	14 043	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 410
	Всего стоимость подгруппы проектов	55 715	56 148	55 340	84 260	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 462
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	55 715	111 862	167 203	251 463	296 462	296 462	296 462	296 462	296 462	296 462	296 462	296 462	296 462	296 462	296 462	296 462	296 462
Подгруппа проектов 02.08 - Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей																		
01.02.08.226	ООО "ПСК". Техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения: ЦТП и насосных (автоматизация)	57 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 043
01.02.08.259	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-46 ул.Звонарева, 43а. Установка циркуляционного насосного оборудования. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС.	0	8 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 473
01.02.08.260	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-2 ул.А.Связева,34. Замена теплообменников ГВС 1 и 2 ступени (моноблок)	0	10 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 278
01.02.08.261	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-1 ул.Ленина,19. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС.	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013
01.02.08.262	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-6 ул.Пушкина,11. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС.	0	3 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 875
01.02.08.263	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-7 ул.Пушкина,25. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС.	0	4 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 058
01.02.08.264	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-33 ул.Народовольческая,40. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС.	0	1 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 514
01.02.08.265	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-39 ул.Запорожская,3а. Установка циркуляционного насосного оборудования	0	6 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 042

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.08.266	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-14 ул.Ушинского,6. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС.	0	3 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 125
01.02.08.267	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-41 Постановова,7а. Замена теплообменников ГВС 1 и 2 ступени (моноблок)	0	7 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 083
01.02.08.268	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-41. Постановова,7а. Замена трубопровода ГВС, циркуляции ГВС	0	10 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 834
01.02.08.269	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-14 ул.Сусанина, 10. Замена теплообменников ГВС 1 и 2 ступени (моноблок)	0	12 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 542
01.02.08.270	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-39 ул.Карпинского,29. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС.	0	3 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 403
01.02.08.271	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-32 ул.Народовольская, 3. Ликвидация ЦТП	0	3 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 146
01.02.08.272	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-4 ул.Желябова, 17. Замена теплообменников ГВС 2 ступени (моноблок)	0	5 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 167
01.02.08.273	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-4 ул.Желябова, 17. Замена трубопровода ГВС, циркуляции ГВС	0	14 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 028
01.02.08.274	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-13 ул.Голева, 17. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС.	0	3 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 958
01.02.08.275	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-24 ул.Добролюбова,14а (10). Строительство циркуляционного трубопровода ГВС.	0	2 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 987
01.02.08.276	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС, ХВС ул. Запорожская, 11	0	1 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 353
01.02.08.277	ТООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС Беляева 49а. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС.	0	4 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 238
01.02.08.278	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальной сети ГВС Чердынская 18. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС.	0	1 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.08.279	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-05 И ул. Леонова,49.	0	0	26 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 252
01.02.08.280	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС от ЦТП-06 М ул.Звонарева, 2.	0	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500
01.02.08.281	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС от ЦТП-38 Д ул.Пр. Парковый, 5а.	0	0	11 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 667
01.02.08.282	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС от ЦТП-05 Д ул. Желябова, 10.	0	0	9 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 083
01.02.08.283	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-6 ул. Карпинского, 67. Замена теплообменников ГВС 1 и 2 ступени (моноблок)	0	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500
01.02.08.284	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-25 ул. Декабристов, 13. Замена теплообменников ГВС 1 и 2 ступени (моноблок)	0	0	33 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 833
01.02.08.285	ООО "ПСК". Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-35 ул. Качалова, 13. Замена теплообменников ГВС 1 и 2 ступени (моноблок)	0	0	21 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 833
01.02.08.286	Реконструкция ЦТП №1кд (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	117	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
01.02.08.287	Реконструкция ЦТП №2кд (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	117	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304
01.02.08.288	Реконструкция ЦТП №3кд (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	117	0	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696
01.02.08.289	Реконструкция ЦТП №4кд (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	117	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682
01.02.08.290	Реконструкция ЦТП №5кд (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169
01.02.08.291	Реконструкция ЦТП №6кд (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
01.02.08.292	Реконструкция ЦТП №7кд (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
01.02.08.293	Реконструкция ЦТП №8кд (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
01.02.08.294	Реконструкция ЦТП №1м (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	117	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.08.295	Реконструкция ЦТП №2м (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	167	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732
01.02.08.296	Реконструкция ЦТП №3м (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	117	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439
01.02.08.297	Реконструкция ЦТП №4м (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	117	0	1 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313
01.02.08.298	Реконструкция ЦТП №5м (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	146	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515
01.02.08.299	Реконструкция ЦТП №6м (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	117	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313
01.02.08.300	Реконструкция ЦТП №2 В (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	149	0	2 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 308
01.02.08.301	Реконструкция ЦТП №3 В (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	167	0	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690
01.02.08.302	Реконструкция ЦТП №4 В (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	117	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477
01.02.08.303	Реконструкция ЦТП №5 В (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	144	0	1 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228
01.02.08.304	Реконструкция ЦТП №6 В (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	117	0	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734
01.02.08.305	Реконструкция ЦТП №7 В (Установка нового и модернизация существующего оборудования)	163	0	1 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 041
01.02.08.306	ООО "ПСК". Техническое перевооружение ЦТП № 4 ул. Желябова, 17(Установка нового и модернизация существующего оборудования)	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368
01.02.08.307	Реконструкция ЦТП № 5 ул. Желябова, 10 (+Н)(Установка нового и модернизация существующего оборудования)	0	0	9 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 083
01.02.08.309	ООО "ПСК". Техническое перевооружение ЦТП №17 ул. Гусарова, 9 (замена подогревателей отопления)	3 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 043
01.02.08.310	ООО "ПСК". Техническое перевооружение ЦТП №32 ул. Народовольческая (Замена подогревателей ГВС 1 и 2 ступени, отопления)	2 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 692
01.02.08.311	Реконструкция ЦТП №14 ул. Сусанина, 10 (замена подогревателей отопления, ГВС и насосов)	558	18 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 696
01.02.08.313	ООО "ПСК". Модернизация ЦТП	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691
01.02.08.314	ООО "ПСК". ЦТП - 4М (Уинская, 5). Замена теплообменников ГВС 1 и 2 ступени	0	7 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 083
01.02.08.315	ООО "ПСК". Техническое перевооружение ЦТП-1 ул.Репина, 71.	0	0	8 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 333

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Замена теплообменников ГВС 1 и 2 ступени (моноблок)																	
01.02.08.316	ООО "ПСК". Техническое перевооружение ЦТП-17 ул. Вильямса, 45. Замена теплообменников ГВС 1 и 2 ступени (моноблок)	0	0	17 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 333
02.02.08.378	Техническое перевооружение оборудования ЦТП-36 ул. М.Рыбалко,99а	0	700	2 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 748
02.02.08.379	Техническое перевооружение оборудования ЦТП-44 ул. Автозаводская,27	0	267	0	3 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
02.02.08.380	Техническое перевооружение оборудования ЦТП-33 ул. Сысольская,8	0	963	0	2 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 401
02.02.08.381	Техническое перевооружение оборудования ЦТП-5 ул. Ушакова,14	0	565	2 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 003
02.02.08.382	Техническое перевооружение оборудования ЦТП-40 ул. Кировоградская,12	0	267	0	3 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
02.02.08.383	Техническое перевооружение оборудования ЦТП-46, ул. Автозаводская,46	0	233	0	1 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900
02.02.08.384	Техническое перевооружение оборудования ЦТП-49, ул. М. Рыбалко,49	0	233	0	1 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900
02.02.08.385	Техническое перевооружение оборудования ЦТП-2, ул. Калинина,74	0	267	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 517
02.02.08.386	Техническое перевооружение оборудования ЦТП-60, ул. М. Рыбалко,21	0	267	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 517
02.02.08.387	Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-28 ул.Панфилова,17. Установка циркуляционного насосного оборудования. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС.	0	1 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890
02.02.08.388	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-21 ул. Ласьвинская 72. Установка насоса ЦГВС.	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400
02.02.08.389	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-43 ул. Худанина 22. Установка насоса ЦГВС.	0	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400
02.02.08.390	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-07 ул. Каляева, 14. Установка насоса ЦГВС.	0	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600
02.02.08.391	Техническое перевооружение квартальной сети ГВС и циркуляции от ЦТП 4 Сокольская 10, 33. Замена теплообменников ГВС 1 и 2 ступени	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
02.02.08.392	Техническое перевооружение квартальных сетей от ЦТП-03 К ул.Сокольская, 25.	0	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100
02.02.08.393	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-6 ул. Калинина, 36.	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
02.02.08.394	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от	0	0	16 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 976

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	ЦТП-19 ул. Б. Хмельницкого, 31. Установка насоса ЦГВС.																	
02.02.08.395	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-25 ул. Охотников, 19. Установка насоса ЦГВС.	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900
02.02.08.396	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-29 ул. Глазовская, 7.	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900
02.02.08.397	Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции от ЦТП-38 ул. Кировоградская, 71.	0	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900
02.02.08.398	Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-35 ул. Ушакова,35 до ул.Ушакова,49.	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
02.02.08.466	ПАО "Т Плюс". Реконструкция и строительство тепловых пунктов в зоне действия ТЭЦ-14	0	0	0	0	52 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 566
01.02.08.822	Перевод в режим ЦТП ВК Каменского, 28	0	4 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 909
01.02.08.823	Перевод в режим ЦТП ВК РЖД Каменского, 9	0	7 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 598
01.02.08.833	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Черняховского,86	0	0	0	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283
01.02.08.834	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Веденеева,87	0	0	0	2 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133
01.02.08.835	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Веденеева,15 (16)	0	0	0	3 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 263
01.02.08.836	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Уральская,88а	0	0	0	3 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 332
01.02.08.837	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Хрустальная, 28а	0	0	0	4 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 632
01.02.08.838	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Чехова, 4а	0	0	0	3 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 046
01.02.08.839	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Мостовая, 3	0	1 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 767
01.02.08.840	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Свободы, 15а	0	0	0	6 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 806
01.02.08.841	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Лебедева, 44	0	0	0	2 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 248
01.02.08.842	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ким, 60, 64, МУЗ ГКБ№6	0	0	2 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 318
01.02.08.843	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ким. 15 а	0	0	5 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 242
01.02.08.844	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Уральская, 76б	0	0	3 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 104
01.02.08.845	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Грачева, 12	0	3 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 718
01.02.08.846	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Уральская, 51 (2)	0	0	0	9 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 740
02.02.08.847	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ушакова,53 (57/2)	0	0	1 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 315
02.02.08.848	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Федосеева,13	0	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327
02.02.08.849	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. М.Рыбалко,49	0	0	0	1 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 879
02.02.08.850	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Кировоградская,32	0	0	0	2 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 488

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
02.02.08.851	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Глазовская,7	0	0	1 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 553
02.02.08.852	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Хмельницкого,11	0	0	0	3 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 318
02.02.08.853	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Автозаводская,46	0	0	0	2 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 147
02.02.08.854	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ямпольская,9	0	0	0	4 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 677
02.02.08.855	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Хмельницкого,31	0	0	0	2 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 106
02.02.08.856	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Федосеева,22	0	0	0	2 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 209
02.02.08.857	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. М.Рыбалко,21а	0	0	0	2 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 666
02.02.08.858	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Хмельницкого, 52	0	0	0	2 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 751
02.02.08.859	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Калинина,74	0	0	0	4 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 128
02.02.08.860	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Правобережная,7	0	0	0	2 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 648
02.02.08.861	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ласьвинская,72	0	0	0	3 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 498
02.02.08.862	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Теплоходная,14	0	0	0	3 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 749
02.02.08.863	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Автозаводская,25 (27)	0	0	0	5 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 557
02.02.08.864	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Калинина,68	0	0	0	4 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 311
01.02.08.865	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Муромская,16б	0	0	0	3 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 669
01.02.08.866	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Пушкина,3	0	0	3 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 035
01.02.08.867	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Сибирская,48	0	0	2 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 494
01.02.08.868	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Крупской,42	0	0	0	2 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048
01.02.08.869	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Юрша,56	0	0	5 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 056
01.02.08.870	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Р.-Крестьянская,12	0	0	3 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 572
01.02.08.871	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. 25 Октября,83	0	0	2 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 512
01.02.08.872	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Г.Хасана,159	0	0	0	3 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 613
01.02.08.873	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Веселая,1	0	0	3 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 135
01.02.08.874	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Юрша,5	0	0	6 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 136
01.02.08.875	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Петропавловская,46	0	2 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 828
01.02.08.876	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Монастырская, 10	0	0	0	2 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 391
01.02.08.877	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Уинская,7	0	0	0	5 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 056
01.02.08.878	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Народовольческая,40	0	0	0	3 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 604
01.02.08.879	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Г.Хасана,147	0	0	0	3 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 613

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.08.880	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Пушкина,7	0	0	3 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 128
01.02.08.881	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Алексеевская, 51	0	0	0	4 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 707
01.02.08.882	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Тургенева,35а	0	0	0	3 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 610
01.02.08.883	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ленина,13	0	2 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 364
01.02.08.884	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Пушкина,25	0	0	2 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 409
01.02.08.885	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. б.Гагарина,83а	0	0	0	2 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 474
01.02.08.886	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Тургенева,39а	0	0	2 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 616
01.02.08.887	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Островского,111	0	0	0	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 975
01.02.08.888	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Екатерининская, 101	0	0	0	3 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 629
01.02.08.889	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Чернышевского,5	0	0	3 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 262
01.02.08.890	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Горького,75	0	0	0	4 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 365
01.02.08.891	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Советская,39	0	0	0	3 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 705
01.02.08.892	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Пермская,126	0	0	0	5 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 159
01.02.08.893	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Елькина,49	0	0	4 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 635
01.02.08.894	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Звонарева,2	0	0	0	4 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 398
01.02.08.895	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Большевикская,52	0	0	0	5 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 229
01.02.08.896	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Стахановская, 29	0	0	1 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 662
01.02.08.897	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. 3-я Водопроводная, 3	0	0	1 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122
01.02.08.898	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Советская, 102	0	0	0	1 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 899
01.02.08.899	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Парковый, 58/Подлесная, 45	0	0	0	1 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 681
01.02.08.900	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Мира, 76а	0	0	0	2 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 302
01.02.08.901	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Глинки, 3	0	0	0	2 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 528
01.02.08.902	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Б.Игнатовых, 2	0	0	0	2 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 744
01.02.08.903	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Пермская, 160 (Кирова)	0	0	0	2 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 528
01.02.08.904	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Толстого, 33	0	0	0	2 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 931
01.02.08.905	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ш.Космонавтов, 57	0	0	0	2 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 130
01.02.08.906	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Плеханова, 12	0	0	0	2 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 858
01.02.08.907	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ленина, 87	0	0	0	2 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 481
01.02.08.908	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ш.Космонавтов, 84а	0	0	0	5 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 509

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.08.909	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Пушкина, 113.	0	0	0	3 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 821
01.02.08.910	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Челюскинцев, 17	0	0	0	5 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 322
01.02.08.911	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Петропавловская, 115а	0	0	0	3 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 613
01.02.08.912	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Я.Коласа, 9	0	0	0	3 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 635
01.02.08.913	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Крисанова, 6	0	0	0	3 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 028
01.02.08.914	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Встречная, 27	0	0	0	2 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 926
01.02.08.915	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Пушкина, 110	0	0	0	3 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 861
01.02.08.916	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Нефтянников, 53	0	0	0	3 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 514
01.02.08.917	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ш.Космонавтов, 135а	0	0	0	3 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 787
01.02.08.918	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Петропавловская, 60	0	0	0	3 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 541
01.02.08.919	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Крисанова, 13	0	0	0	2 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758
01.02.08.920	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Генкеля, 3	0	0	0	3 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 964
01.02.08.921	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Связева, 34(32)	0	0	0	7 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 197
01.02.08.922	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Малкова, 28а	0	0	0	3 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 353
01.02.08.923	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Барнаульская, 10	0	0	1 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698
01.02.08.924	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Пулковская, 5	0	0	3 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 298
01.02.08.925	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Янаульская, 7	0	0	0	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 980
01.02.08.926	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Толбухина, 16	0	0	5 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 243
01.02.08.927	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Янаульская, 10	0	0	0	4 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 779
01.02.08.928	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Толбухина, 6	0	0	0	2 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 974
01.02.08.929	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Черняховского, 58	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743
01.02.08.930	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Быстрых, 7	0	0	3 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 346
01.02.08.931	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Уральская, 85	0	1 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 373
01.02.08.932	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Инженерная, 12 (14 "а")	0	0	0	5 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 130
01.02.08.933	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Постановова, 7а	0	0	0	4 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 487
01.02.08.934	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ивановская, 17	0	3 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 021
01.02.08.935	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Индустриализации, 12	0	5 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 335
01.02.08.936	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Пл. Восстания, 11а	0	0	3 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 321
02.02.08.937	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Каляева, 12	0	3 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 315

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
02.02.08.938	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ушакова,55	0	1 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 737
02.02.08.939	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Липатова,20	0	2 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 472
02.02.08.940	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. 5-я Каховская,10	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013
02.02.08.941	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Автозаводская,4	0	1 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 806
02.02.08.942	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Калинина,36	0	1 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 289
02.02.08.943	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Магистральная,40	0	1 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 806
02.02.08.944	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Сысольская,8а	0	2 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 922
02.02.08.945	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Автозаводская,26	0	1 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061
02.02.08.946	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Сокольская,9	0	1 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 927
02.02.08.947	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Охотников,19	0	2 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 677
02.02.08.948	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Волгодонская,15	0	1 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 791
02.02.08.949	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ардатовская,40	0	1 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 806
02.02.08.950	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Сокольская,25	0	1 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 866
02.02.08.951	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Кировоградская,71	0	1 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535
02.02.08.952	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Панфилова,17	0	1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 641
02.02.08.953	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Воронежская,3	0	0	2 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082
02.02.08.954	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Кировоградская,12	0	0	2 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 909
02.02.08.955	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ушакова,14(Буксирная, 9)	0	0	2 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 222
02.02.08.956	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Химградская,47а	0	0	1 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 805
02.02.08.957	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. М.Рыбалко,43	0	0	1 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 708
02.02.08.958	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ялтинская,13	0	0	1 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 835
02.02.08.959	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Худанина,22	0	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658
02.02.08.960	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ласьвинская,68б	0	0	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 040
02.02.08.961	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Онежская,8	0	0	1 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 048
02.02.08.962	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ласьвинская,49	0	0	1 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 258
02.02.08.963	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. М.Рыбалко,4	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743
02.02.08.964	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Волгодонская,5	0	0	2 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 053
02.02.08.965	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Кировоградская,19	0	0	1 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036
02.02.08.966	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Охотников,12а	0	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
02.02.08.967	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Кировоградская,5	0	0	1 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086
02.02.08.968	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Закамская,41	0	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013
01.02.08.969	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Пономарева,65	0	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368
01.02.08.970	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Крупской,79	0	2 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 206
01.02.08.971	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Юрша,25	0	0	0	4 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 196
01.02.08.972	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Юрша,21	0	1 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342
01.02.08.973	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Коломенская,11а	0	3 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 055
01.02.08.974	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Запорожская,3а	0	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998
01.02.08.975	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Звонарева,43а (46)	0	1 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 273
01.02.08.976	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Фонтанная,14	0	1 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 536
01.02.08.977	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Пушкина,11	0	1 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590
01.02.08.978	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Муромская,16а	0	0	0	4 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 756
01.02.08.979	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Коломенская,30	0	2 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013
01.02.08.980	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Революции,3\4	0	0	0	3 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 838
01.02.08.981	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ленина,19	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928
01.02.08.982	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. б.Гагарина,54	0	1 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 432
01.02.08.983	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Островского,49	0	0	2 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 659
01.02.08.984	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Горького,51	0	0	3 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 282
01.02.08.985	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Братская,2/1	0	0	3 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 687
01.02.08.986	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Добролюбова,14а	0	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 882
01.02.08.987	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Юрша,64	0	0	4 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 434
01.02.08.988	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Революции,18	0	0	2 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 477
01.02.08.989	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Лодыгина, 52	0	0	3 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 896
01.02.08.990	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Г.Звезда,3а	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920
01.02.08.991	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Никулина,4	0	0	2 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 051
01.02.08.992	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Екатерининская, 119 "а"	0	0	3 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 485
01.02.08.993	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Сибирская,63	0	0	1 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478
01.02.08.994	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Тимирязева,24а	0	0	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 198
01.02.08.995	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Лумумбы,11	0	0	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.08.996	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Куйбышева,9	0	1 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738
01.02.08.997	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Луначарского,4	0	1 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643
01.02.08.998	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Декабристов, 13	0	9 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 991
01.02.08.999	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Декабристов, 35	0	3 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 917
01.02.08.1000	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Пожарского, 12	0	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 578
01.02.08.1001	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Пр.Парковый, 5	0	2 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 363
01.02.08.1002	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Декабристов, 33	0	4 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 034
01.02.08.1003	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Подлесная, 5	0	2 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 183
01.02.08.1004	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Леонова, 49	0	1 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 486
01.02.08.1005	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Карпинского, 67	0	2 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 843
01.02.08.1006	Реконструкция ЦТП по адресу: пр. Парковый, 39	0	1 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 841
01.02.08.1007	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Карпинского, 29	0	3 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 009
01.02.08.1008	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Боровая, 30	0	4 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 333
01.02.08.1009	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Голева, 17	0	4 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 607
01.02.08.1010	Реконструкция ЦТП по адресу: пр. Парковый, 13	0	1 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 568
01.02.08.1011	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Связева, 30	0	1 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 877
01.02.08.1012	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Желябова, 10	0	3 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 711
01.02.08.1013	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Куфонина, 18	0	3 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 739
01.02.08.1014	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Чердынская, 16	0	3 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 009
01.02.08.1015	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Мира, 35	0	3 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 320
01.02.08.1016	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Чердынская,44	0	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988
01.02.08.1017	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Крондштатская, 6	0	1 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 323
01.02.08.1018	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ш.Космонавтов, 102	0	2 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 693
01.02.08.1019	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Большевикская, 134	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928
01.02.08.1020	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Голева, 5	0	1 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098
01.02.08.1021	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Карпинского, 87	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800
01.02.08.1022	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Геологов, 8	0	2 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 073
01.02.08.1023	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Парковый пр., 50	0	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144
01.02.08.1024	Реконструкция ЦТП по адресу: пр.Парковый, 1	0	3 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 068

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.08.1025	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Вижайская, 25	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928
01.02.08.1026	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Вижайская, 18	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743
01.02.08.1027	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Петропавловская, 87	0	0	4 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 757
01.02.08.1028	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Танкистов, 35	0	2 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 203
01.02.08.1029	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Эскаваторная, 58	0	2 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 004
01.02.08.1030	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Качалова, 13	0	0	4 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 641
01.02.08.1031	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Связева, 2а/1	0	0	5 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 049
01.02.08.1032	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Мира, 113.	0	0	3 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 219
01.02.08.1033	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Строителей, 46	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760
01.02.08.1034	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Глинки, 10	0	0	3 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 413
01.02.08.1035	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Пожарского, 17	0	0	3 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 171
01.02.08.1036	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Мильчакова, 10	0	1 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 486
01.02.08.1037	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Новосибирская, 26	0	1 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 721
01.02.08.1038	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Ул. Большевикская, 167	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126
01.02.08.1039	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Подводников, 9	0	0	1 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 937
01.02.08.1040	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Связева, 4	0	1 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 414
01.02.08.1041	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Каяновская, 3	0	0	2 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 261
01.02.08.1042	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Котовского, 2	0	0	2 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207
01.02.08.1043	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Каменского, 2а	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743
01.02.08.1044	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Мира, 128	0	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650
01.02.08.1045	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Леонова, 56а	0	0	2 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 271
01.02.08.1046	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Толстого, 10	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400
01.02.08.1047	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Овчинникова, 8а	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923
01.02.08.1048	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. С.Армии, 23а	0	0	2 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 634
01.02.08.1049	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Леонова, 11	0	0	1 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 133
01.02.08.1050	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Беляева, 40	0	0	2 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 452
01.02.08.1051	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Солдатова, 29	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920
01.02.08.1052	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Баумана, 15	0	0	4 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 549
01.02.08.1053	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Самолетная, 32	0	0	1 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 684

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.08.1054	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Овчинникова, 11а	0	0	2 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820
01.02.08.1055	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Танкистов,6	0	0	2 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 528
01.02.08.1056	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Баумана, 22	0	0	3 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 591
01.02.08.1057	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Сусанина, 10	0	0	5 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 302
01.02.08.1058	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Крондштатская, 10	0	0	3 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 111
01.02.08.1059	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Парашютная, 7а	0	0	2 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 782
01.02.08.1060	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Большевикская, 133	0	0	4 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 487
01.02.08.1061	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Воркутинская,80	0	2 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 802
01.02.08.1062	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Репина,71	0	3 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 303
01.02.08.1063	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Янаульская,28	0	3 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 012
01.02.08.1064	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Репина,63	0	1 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241
01.02.08.1065	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Вильямса,18	0	2 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 873
01.02.08.1066	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Вильямса,45	0	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144
01.02.08.1067	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Кабельщиков,17	0	2 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 657
01.02.08.1068	Реконструкция ЦТП по адресу: пер.Дубровский,4а	0	1 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 298
01.02.08.1069	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Толбухина,40а	0	0	1 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 991
01.02.08.1070	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Кабельщиков,8	0	0	3 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 413
01.02.08.1071	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Графтио,4а	0	0	1 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596
01.02.08.1072	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Писарева,6а	0	0	1 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 298
01.02.08.1073	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Таганрогская,13 (15а)	0	0	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108
01.02.08.1074	Реконструкция ЦТП по адресу: ул. Писарева,56, МСЧ-7	0	0	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928
01.02.08.1075	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Социалистическая, 28	0	0	11 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 566
01.02.08.1076	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Репина,64	0	2 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 378
01.02.08.1077	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Кабельщиков,101	0	2 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 259
01.02.08.1078	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Луговского,132	0	0	0	7 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 415
01.02.08.1079	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Карбышева,40	0	0	0	8 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 323
01.02.08.1080	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Монастырская, 119а	0	2 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 678
01.02.08.1081	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Монастырская, 123а	0	0	5 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 327
01.02.08.1082	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Толмачева, 13	0	2 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 675

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.08.1083	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Голева, 2а	0	0	6 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 166
01.02.08.1084	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Мильчакова, 37а	0	2 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 525
01.02.08.1085	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Мильчакова, 30а	0	0	4 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 403
01.02.08.1086	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Малкова, 26 (встрой)	0	3 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 449
01.02.08.1087	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Связистов, 5б	0	0	0	9 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 511
01.02.08.1088	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Каменского, 3а	0	2 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620
01.02.08.1089	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Крисанова, 19	0	2 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590
01.02.08.1090	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Баумана, 17	0	0	8 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 983
01.02.08.1091	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Беляева, 59	0	2 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 582
01.02.08.1092	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Мира, 6а	0	0	5 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 285
01.02.08.1093	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. С.Армии, 33/2	0	0	6 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 968
01.02.08.1094	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Ш.Космонавтов, 110а	0	0	0	12 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 122
01.02.08.1095	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Мира, 26	0	0	6 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 589
01.02.08.1096	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Беляева, 43	0	2 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 779
01.02.08.1097	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Стахановская, 6а	0	0	0	7 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 887
01.02.08.1098	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Борчанинова, 15	0	0	5 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 624
01.02.08.1099	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Гусарова, 22	0	0	8 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 122
01.02.08.1100	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Ленина, 58	0	0	7 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 880
01.02.08.1101	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. б.Гагарина, 62а	0	0	0	25 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 675
01.02.08.1102	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Чернышевского, 13 (15)	0	0	5 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 444
01.02.08.1103	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Г.Хасана, 9	0	0	3 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 801
01.02.08.1104	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Революции, 12	0	0	0	3 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 955
01.02.08.1105	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Пихтовая, 46	0	0	0	9 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 192
01.02.08.1106	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Островского, 76а	0	0	0	24 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 072
01.02.08.1107	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Горького, 76	0	0	6 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 345
01.02.08.1108	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Швецова, 46	0	0	3 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 897
01.02.08.1109	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Тургенева, 16а	0	0	4 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 914
01.02.08.1110	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Революции, 4	0	0	0	11 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 203
01.02.08.1111	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Запорожская, 11а	0	0	0	15 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 603
01.02.08.1112	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Г.Успенского, 7 "б" (5)	0	0	6 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 494

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
01.02.08.1113	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Крупской,32	0	0	4 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 248
01.02.08.1114	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. б.Гагарина,72 (72 "а")	0	2 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 355
01.02.08.1115	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Студенческая,23а	0	0	0	13 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 819
01.02.08.1116	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. б.Гагарина,66	0	0	0	7 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 185
01.02.08.1117	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. б.Гагарина,39	0	0	5 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 128
01.02.08.1118	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Грибоедова,68	0	3 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 180
01.02.08.1119	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Уинская,42	0	2 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 386
01.02.08.1120	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Ким,99а	0	0	0	4 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 878
01.02.08.1121	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. б.Гагарина,36	0	0	0	7 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 730
01.02.08.1122	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. Уинская,1а	0	0	0	11 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 427
01.02.08.1123	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. б.Гагарина,70	0	0	4 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 787
01.02.08.1124	Ликвидация ЦТП по адресу: ул. М.Рыбалко,99а	0	0	1 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 927
ЕТО №01																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	68 021	330 509	515 298	397 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311 602
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	13 604	66 102	103 060	79 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 320
	Всего стоимость подгруппы проектов	81 625	396 611	618 358	477 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 573 922
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	81 625	478 237	1 096 594	1 573 922	1 573 922	1 573 922	1 573 922	1 573 922	1 573 922	1 573 922	1 573 922	1 573 922	1 573 922	1 573 922	1 573 922	1 573 922	
ЕТО №02																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	36 969	111 090	68 396	52 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 021
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	7 394	22 218	13 679	10 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 804
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	44 363	133 309	82 075	63 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 825
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	44 363	177 671	259 746	322 825	322 825	322 825	322 825	322 825	322 825	322 825	322 825	322 825	322 825	322 825	322 825	
ЕТО №03																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ЕТО №04																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ЕТО №06																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ЕТО №12																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ЕТО №16																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого по подгруппе проектов 02.08																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	68 021	367 478	626 389	466 169	52 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 623
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	13 604	73 496	125 278	93 234	10 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 125
	Всего стоимость подгруппы проектов	81 625	440 974	751 666	559 402	63 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 896 747
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	81 625	522 600	1 274 266	1 833 668	1 896 747	1 896 747	1 896 747	1 896 747	1 896 747	1 896 747	1 896 747	1 896 747	1 896 747	1 896 747	1 896 747	1 896 747	
		68 021	367 478	626 389	466 169	52 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 623
Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №01																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	914 478	1 820 489	1 415 845	1 214 829	927 049	1 173 911	1 538 833	1 412 374	1 481 180	2 024 780	1 945 543	3 008 045	3 230 703	3 444 626	4 197 950	4 232 343	33 982 976
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	182 896	364 098	283 169	242 966	185 410	234 782	307 767	282 475	296 236	404 956	389 109	601 609	646 141	688 925	839 590	846 469	6 796 595
	Всего стоимость подгруппы проектов	1 097 373	2 184 587	1 699 014	1 457 795	1 112 459	1 408 693	1 846 599	1 694 849	1 777 416	2 429 735	2 334 652	3 609 654	3 876 843	4 133 551	5 037 540	5 078 811	40 779 571
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	1 097 373	3 281 960	4 980 974	6 438 769	7 551 228	8 959 922	10 806 521	12 501 370	14 278 785	16 708 521	19 043 173	22 652 826	26 529 669	30 663 220	35 700 760	40 779 571	
Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №02																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	27 082	303 719	226 497	181 699	144 317	1 384	241 803	254 568	376 908	486 114	473 510	493 018	482 383	534 899	677 361	636 932	5 542 195
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	5 416	60 744	45 299	36 340	28 863	277	48 361	50 914	75 382	97 223	94 702	98 604	96 477	106 980	135 472	127 386	1 108 439
	Всего стоимость подгруппы проектов	32 498	364 462	271 797	218 038	173 181	1 661	290 164	305 482	452 289	583 337	568 212	591 622	578 859	641 879	812 833	764 319	6 650 633
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	32 498	396 960	668 757	886 795	1 059 976	1 061 637	1 351 801	1 657 283	2 109 572	2 692 909	3 261 121	3 852 743	4 431 602	5 073 481	5 886 315	6 650 633	
Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №03																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	28 216	18 661	19 437	9 448	14 488	15 588	8 766	13 053	18 122	14 140	14 710	15 303	15 919	16 561	17 228	17 923	257 565
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	5 643	3 732	3 887	1 890	2 898	3 118	1 753	2 611	3 624	2 828	2 942	3 061	3 184	3 312	3 446	3 585	51 513
	Всего стоимость подгруппы проектов	33 859	22 394	23 325	11 338	17 386	18 706	10 520	15 664	21 746	16 968	17 652	18 363	19 103	19 873	20 674	21 507	309 078
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	33 859	56 253	79 578	90 916	108 302	127 008	137 527	153 191	174 937	191 905	209 557	227 920	247 023	266 896	287 570	309 078	
Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №04																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	6 216	0	0	0	0	0	877	0	0	0	0	0	0	0	18 431	0	25 524
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	1 243	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	3 686	0	5 105
	Всего стоимость подгруппы проектов	7 459	0	0	0	0	0	1 053	0	0	0	0	0	0	0	22 117	0	30 629
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	7 459	7 459	7 459	7 459	7 459	7 459	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	30 629	30 629	
Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №06																		
	Всего капитальные затраты, без НДС	7 313	0	0	0	0	0	0	0	0	18 014	0	5 283	0	0	0	0	30 610
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	1 463	0	0	0	0	0	0	0	0	3 603	0	1 057	0	0	0	0	6 122
	Всего стоимость подгруппы проектов	8 775	0	0	0	0	0	0	0	0	21 617	0	6 340	0	0	0	0	36 732

Шифр проекта	Наименование проекта	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Итого в ценах на дату реализации без НДС, тыс. руб.	
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	8 775	30 392	30 392	36 732	36 732	36 732	36 732	36 732		
Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №12																			
	Всего капитальные затраты, без НДС	0	3 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 174
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635
	Всего стоимость подгруппы проектов	0	3 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 809
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	3 809	
Итого по подгруппам проектов 02 - ЕТО №16																			
	Всего капитальные затраты, без НДС	39 666	14 754	1 672	23 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 182
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	7 933	2 951	334	4 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 836
	Всего стоимость подгруппы проектов	47 599	17 705	2 006	27 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 019
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	47 599	65 304	67 310	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	95 019	
Итого по подгруппам проектов 02																			
	Всего капитальные затраты, без НДС	1 022 970	2 160 797	1 663 451	1 429 067	1 085 855	1 190 884	1 790 279	1 679 995	1 876 209	2 543 048	2 433 763	3 521 649	3 729 005	3 996 086	4 910 970	4 887 198	39 921 225	39 921 225
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС	204 594	432 159	332 690	285 813	217 171	238 177	358 056	335 999	375 242	508 610	486 753	704 330	745 801	799 217	982 194	977 440	7 984 245	7 984 245
	Всего стоимость подгруппы проектов	1 227 564	2 592 957	1 996 141	1 714 880	1 303 026	1 429 060	2 148 335	2 015 994	2 251 451	3 051 657	2 920 516	4 225 979	4 474 806	4 795 303	5 893 164	5 864 637	47 905 470	47 905 470
	Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	1 227 564	3 820 521	5 816 662	7 531 542	8 834 568	10 263 628	12 411 963	14 427 958	16 679 408	19 731 066	22 651 581	26 877 560	31 352 366	36 147 669	42 040 833	47 905 470		

3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

XXX.XX.XX.XXX, где:

- первые три значащих цифры (XXX.), отражают номер ЕТО;
- вторые две значащих цифры (.XX.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (03 – мероприятия на ИТП потребителей, с целью перехода на закрытую схему ГВС);
- третьи две значащих цифры (.XX.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО (01 – подгруппа проектов реконструкции ИТП);
- четвертые три значащих цифры (.XXX), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, включенных в Схему теплоснабжения, **в ценах на дату реализации, без учета НДС**, представлен в таблице ниже.

Таблица 3 – Реестр мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, в ценах на дату реализации, без учета НДС, тыс. руб.

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Группа проектов 03.01 «Реконструкция ИТП с целью перевода потребителей на закрытую схему ГВС»																			
ЕТО № 01	Всего стоимость группы проектов		16039	18373	23897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		16039	34411	58308	58308	58308	58308	58308	58308	58308	58308	58308	58308	58308	58308	58308	58308	58308
	Источники инвестиций, в том числе:		16039	18373	23897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Собственные средства, в том числе:		16039	18373	23897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Амортизация		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Средства из прибыли		16039	18373	23897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Средства за присоединение потребителей		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Бюджетные средства		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Средства фонда капитального ремонта		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа проектов 03.01 «Реконструкция ИТП с целью перевода потребителей на закрытую схему ГВС»																			
01.03.01.001	Реконструкция ИТП по адресу: Мира, 2	1.2. Средства из прибыли	644,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.002	Реконструкция ИТП по адресу: Мира, 8	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	293,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.003	Реконструкция ИТП по адресу: Молодежная, 6	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.004	Реконструкция ИТП по адресу: Молодежная, 8	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	230,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.005	Реконструкция ИТП по адресу: Мира, 13	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	627,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.006	Реконструкция ИТП по адресу: Мира, 17а	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	628,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.007	Реконструкция ИТП по адресу: Веселая, 2	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	548,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.008	Реконструкция ИТП по адресу: Молодежная, 7	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	173,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.009	Реконструкция ИТП по адресу: Веселая, 5	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	124,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.010	Реконструкция ИТП по адресу: Веселая, 2	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.011	Реконструкция ИТП по адресу: Мира, 9а	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.012	Реконструкция ИТП по адресу: Мира, 9а	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.013	Реконструкция ИТП по адресу: Мира, 9а	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.014	Реконструкция ИТП по адресу: Мира, 9а	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.015	Реконструкция ИТП по адресу: Крылова, 63	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.016	Реконструкция ИТП по адресу: Мира, 5	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	74,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.017	Реконструкция ИТП по адресу: Транспортная, 2	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.018	Реконструкция ИТП по адресу: Мира, 1	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.019	Реконструкция ИТП по адресу: Островского, 87	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.020	Реконструкция ИТП по адресу: Мира, 9	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.021	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 16	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.022	Реконструкция ИТП по адресу: Железнодорож, 18	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.023	Реконструкция ИТП по адресу: Железнодорож, 25	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.024	Реконструкция ИТП по адресу: Мира, 11	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	408,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.025	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы,	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.026	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы,	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.027	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы,	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.028	Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы,	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.029	Реконструкция ИТП по адресу: Очистные соор.,	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.030	Реконструкция ИТП по адресу: Очистные соор.,	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.031	Реконструкция ИТП по адресу: Очистные соор.,	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.032	Реконструкция ИТП по адресу: Фильтровальная,	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.033	Реконструкция ИТП по адресу: Бушмакина, 10	1.2. Средства из прибыли	501,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.034	Реконструкция ИТП по адресу: Черняховского, 74/2	1.2. Средства из прибыли	1792,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.035	Реконструкция ИТП по адресу: Черняховского, 74/3	1.2. Средства из прибыли	822,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.036	Реконструкция ИТП по адресу: Черняховского, 82	1.2. Средства из прибыли	1291,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.037	Реконструкция ИТП по адресу: Черняховского, 86	1.2. Средства из прибыли	1271,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.038	Реконструкция ИТП по адресу: Черняховского, 88	1.2. Средства из прибыли	3552,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.039	Реконструкция ИТП по адресу: 2-я Пограничная, 11	1.2. Средства из прибыли	274,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.040	Реконструкция ИТП по адресу: Бушмакина, 9	1.2. Средства из прибыли	334,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.041	Реконструкция ИТП по адресу: Бушмакина, 11	1.2. Средства из прибыли	441,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.042	Реконструкция ИТП по адресу: Бушмакина, 13	1.2. Средства из прибыли	555,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.043	Реконструкция ИТП по адресу: Бушмакина, 15	1.2. Средства из прибыли	207,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
01.03.01.044	Реконструкция ИТП по адресу: Бушмакина, 16	1.2. Средства из прибыли	756,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
01.03.01.165	Реконструкция ИТП по адресу: Краснодонская, 22	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.03.01.166	Реконструкция ИТП по адресу: Федотова, 4	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.03.01.167	Реконструкция ИТП по адресу: Федотова, 14	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.03.01.168	Реконструкция ИТП по адресу: Федотова, 22	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.03.01.169	Реконструкция ИТП по адресу: Федотова, 24	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.03.01.170	Реконструкция ИТП по адресу: Федотова, 46	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.03.01.171	Реконструкция ИТП по адресу: Фосфоритная, 5.2	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.03.01.172	Реконструкция ИТП по адресу: Фосфоритная, 6.1	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.03.01.173	Реконструкция ИТП по адресу: Фосфоритная, 6.2	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.03.01.174	Реконструкция ИТП по адресу: Фосфоритная, 9	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.03.01.175	Реконструкция ИТП по адресу: Фосфоритная, 12.2	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.03.01.176	Реконструкция ИТП по адресу: Черняховского, 13.1	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.03.01.177	Реконструкция ИТП по адресу: Черняховского, 26	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.03.01.178	Реконструкция ИТП по адресу: Потребители ВК Искра (ж.д. по ул. Веденеева 77, 79, 81, 83, 85)	1.2. Средства из прибыли	0,0	0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО по группе 03, подгруппе 01			16039	18373	23897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0