

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Вышка-1 до жилого дома по адресу Труда, 61

Год расчета - 2012

Путь - ВК Вышка-1 -- Труда, 61

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрич еская интенсивно сть отказов	Интенсив ность учитывае мых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Вышка-1	Труда, 61	108	18	0	Подземная	0.000001	0.00019	0.00019	0.00019	0.99981