

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК НПО Биомед до здания по адресу Братская, 177, к.13

Год расчета - 2012

Путь - ВК НПО Биомед -- Братская, 177, к.13

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК НПО Биомед	95-К-ВК	325	1	1963	Надземная	0.0000001	0.00006	0.00006	0.00006	0.99994
95-К-ВК	95-Т-1	325	55.3	1963	Надземная	0.0000039	0.00312	0.00317	0.00317	0.99683
95-Т-1	95-К-1	219	4.4	1963	Надземная	0.0000003	0.00013	0.0033	0.0033	0.9967
95-К-1	95-К-10	219	114	1963	Подземная	0.0000074	0.00334	0.00664	0.00662	0.99338
95-К-10	95-Т-6	159	5	1963	Надземная	0.0000003	0.0001	0.00674	0.00671	0.99329
95-Т-6	95-К-1-1	159	53.3	1963	Надземная	0.0000032	0.00103	0.00777	0.00774	0.99226
95-К-1-1	95-К-1-2	159	55.6	1963	Надземная	0.0000034	0.00108	0.00884	0.0088	0.9912
95-К-1-2	95-К-1-3	159	164	1963	Надземная	0.0000099	0.00317	0.01201	0.01194	0.98806
95-К-1-3	95-К-1-4	108	129.4	1963	Надземная	0.0000072	0.00135	0.01336	0.01327	0.98673
95-К-1-4	Братская, 177, к.13	89	29.5	1963	Подземная	0.0000016	0.00025	0.01361	0.01352	0.98648