

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Левшино до К-57 по адресу Томская, 41

Год расчета - 2012

Путь - ВК Левшино -- 65-К-57

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Левшино	65-Т-ВК-1А	377	7.8	1971	Надземная	0.0000006	0.00053	0.00053	0.00053	0.99947
65-Т-ВК-1А	65-Т-ВК-1Б	219	23.2	1994	Надземная	0	0	0.00053	0.00053	0.99947
65-Т-ВК-1Б	65-К-23	219	26.3	1994	Подземная	0	0	0.00053	0.00053	0.99947
65-К-23	65-К-24	219	43.7	1994	Подземная	0	0	0.00053	0.00053	0.99947
65-К-24	65-Т-26а	219	171.8	1993	Надземная	0	0	0.00053	0.00053	0.99947
65-Т-26а	65-К-26	219	18.5	1993	Подземная	0	0	0.00053	0.00053	0.99947
65-К-26	65-К-55	219	54.4	1993	Подземная	0	0	0.00053	0.00053	0.99947
65-К-55	65-Т-75	219	125.4	1993	Надземная	0	0	0.00053	0.00053	0.99947
65-Т-75	65-Т-75а	219	244.1	1993	Надземная	0	0	0.00053	0.00053	0.99947
65-Т-75а	65-К-56	219	197	1993	Подземная	0	0	0.00053	0.00053	0.99947
65-К-56	65-К-57	108	116.8	1993	Подземная	0	0	0.00053	0.00053	0.99947