

Программный комплекс Простор ред.2.3.1
"Согласовано"
ООО "Пожарная защита"
Директор
Пономарева Н.В.
2008г.

"Утверждаю"
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Директор
2008г.
Форма 4

Наименование стройки: Монтаж АПС и СОУЭ с выводом на пульт центрального мониторинга в МОУ СОШ 114, г. Пермь, ул. Крупской, 92

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3/22-09/08

АПС, СОУЭ и СПИ

Всего в текущих ценах с НДС 1 024,447 тыс.руб.
Базисная стоимость: 451,276 тыс. руб.
Фонд оплаты труда: 128,332 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 2 373 чел.-час

Составлена в базисных ценах 2001 года.

№ п/п	Шифр норматива и позиции технических частей		На и м е н о в а н и е р а б о т и з а т р а т , е д и н и ц а и з м е р е н и я	Количе- ство	Цена единицы, руб					Затраты труда раб./маш чел.-час
					Общая стоимость, руб					
					Основная зарплата	Эксплуатация машин	Зарплата машинист.	Материалы	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Раздел 01.Монтажные работы

1	ТЕРм 10-08-001-07 Доп.2	Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: блок линейный. С2000-М	1	54,95	0,27	-	3,46	58,68	4
		10 лучей		54,95	0,27		3,46	59	
2	ТЕРм 10-08-001-09 Доп.2	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча С2000-КДЛ	2	83,79	0,22	-	2,51	86,52	11
		Шт.		167,58	0,44		5,02	173	
3	ТЕРм 10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 Бриз, С2000-AP1, С2000-AP2	11	58,00	0,22	-	1,91	60,13	44
		Шт.		638,00	2,42		21,01	661	
4	ТЕРм 10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания, Рип, Тромбон-БП	2	158,77	36,69	6,02	296,94	498,42	20
		Шт.		317,54	73,38	12,04	593,88	997	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ТЕРм 08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, типы: С-1, СК-1	2	<u>28,18</u>	-	-	<u>16,46</u>	<u>44,64</u>	<u>4</u>
		Шт.		56,36			32,92	89	
6	ТЕРм 10-08-002-02 Доп.2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ДИП, ИПДЛ	145	<u>22,98</u>	<u>0,27</u>	-	<u>1,42</u>	<u>24,67</u>	<u>244</u>
				3 332,10	39,15		205,90	3 577	
		Шт.							
7	ТЕРм 10-08-002-01 Доп.2	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ИПР, С2000-ИП	24	<u>11,49</u>	<u>0,10</u>	-	<u>0,73</u>	<u>12,32</u>	<u>20</u>
		Шт.		275,76	2,40		17,52	296	
8	ТЕРм 10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С2000-СП2	3	<u>117,60</u>	<u>0,22</u>	-	<u>2,71</u>	<u>120,53</u>	<u>24</u>
		Шт.		352,80	0,66		8,13	362	
9	ТЕРм 10-04-030-02	Реле УК-ВК/03	1	<u>6,46</u>	-	-	-	<u>6,46</u>	<u>1</u>
		Шт.		6,46				6	
10	ТЕРм 10-04-100-09	Аппаратура настенная Тромбон-ПУ	1	<u>109,44</u>	-	-	<u>38,17</u>	<u>147,61</u>	<u>8</u>
		Шт.		109,44			38,17	148	
11	ТЕРм 10-02-016-07	Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский Тромбон-УМ	1	<u>212,22</u>	<u>45,86</u>	<u>7,52</u>	<u>10,55</u>	<u>276,15</u>	<u>14</u>
		Шт.		212,22	45,86	7,52	10,55	276	1
12	ТЕРм 10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	138	<u>25,84</u>	-	-	<u>17,17</u>	<u>43,01</u>	<u>276</u>
		Шт.		3 565,92			2 369,46	5 935	
13	ТЕРм 10-04-066-07	Розетка микрофонная Микрофон	1	<u>12,15</u>	-	-	<u>0,82</u>	<u>12,97</u>	<u>1</u>
		Шт.		12,15			0,82	13	
14	ТЕРм 10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	32	<u>27,36</u>	-	-	<u>4,55</u>	<u>31,91</u>	<u>64</u>
		Шт.		875,52			145,60	1 021	
15	ТЕРм 10-04-100-01	Шкаф или стив (стойка) масса, кг, до: 100 Стойка 19"	1	<u>177,84</u>	-	-	-	<u>177,84</u>	<u>13</u>
		Шт.		177,84				178	
16	ТЕРм 08-02-396-59-1	Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм	7,8	<u>218,74</u>	<u>17,43</u>	<u>1,93</u>	<u>86,70</u>	<u>324,80</u>	<u>125</u>
		100 м		1 706,17	135,95	15,05	676,26	2 533	2
17	ТЕРм 08-02-396-59-3	Прокладка коробов пластмассовых шириной до 120 мм	4,02	<u>361,97</u>	<u>34,35</u>	<u>1,93</u>	<u>173,41</u>	<u>571,66</u>	<u>106</u>
		100 м		1 455,12	138,09	7,76	697,11	2 298	2
18	ТЕРм 08-02-399-01	Провод в коробе в зданиях и сооружениях сечением, мм2, до: 6	38,74	<u>47,10</u>	<u>28,97</u>	<u>28,86</u>	<u>172,14</u>	<u>277,07</u>	<u>136</u>
		100 м		1 824,65	1 122,30	1 118,04	6 668,70	10 734	61
19	ТЕРм 08-02-409-02	Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 50	0,06	<u>460,27</u>	<u>526,07</u>	<u>438,00</u>	<u>1 199,33</u>	<u>2 623,67</u>	<u>2</u>
		100 м		27,62	31,56	26,28	71,96	157	1
20	ТЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением	2	<u>318,44</u>	<u>339,37</u>	<u>292,43</u>	<u>1 192,93</u>	<u>2 143,17</u>	<u>48</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 25		636,88	678,74	584,86	2 385,86	4 286	32
		100 м							
21	ТЕРм 08-02-411-01	Рукав металлический в зданиях и сооружениях наружным диаметром, мм, до: 48	1	<u>464,29</u>	<u>243,34</u>	<u>4,04</u>	<u>2 472,80</u>	<u>3 184,47</u>	<u>35</u>
		100 м		464,29	243,34	4,04	2 472,80	3 184	0
22	ТЕРм 08-02-412-01 Доп.1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава в зданиях и сооружениях, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	3,06	<u>75,06</u>	<u>2,13</u>	<u>0,18</u>	<u>258,25</u>	<u>335,62</u>	<u>17</u>
		100 м		229,68	6,52	0,55	790,25	1 027	0
23	ТЕРм 08-02-412-09	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава в зданиях и сооружениях, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	0,3	<u>30,64</u>	<u>2,13</u>	<u>0,18</u>	<u>208,01</u>	<u>240,96</u>	<u>1</u>
		100 м		9,19	0,64	0,05	62,40	72	0
24	ТЕРм 10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене УК-2П	200	<u>6,95</u>	-	-	<u>0,23</u>	<u>7,18</u>	<u>100</u>
		Шт.		1 390,00			46,00	1 436	
25	ТЕРм 10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная коробка распределительная 150*110*70, Бокс для аккумуляторов	9	<u>48,60</u>	-	-	<u>9,18</u>	<u>57,78</u>	<u>36</u>
		Шт.		437,40			82,62	520	
26	ТЕРм 08-03-526-01	Выключатель установочный автоматический (автомат) одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	2	<u>21,11</u>	<u>1,81</u>	<u>0,04</u>	<u>265,36</u>	<u>288,32</u>	<u>3</u>
		Шт.		42,22	3,62	0,08	530,72	577	0
27	ТЕРм 10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя Бокс д/автомата	2	<u>4,79</u>	<u>1,21</u>	-	<u>5,61</u>	<u>11,61</u>	<u>1</u>
		Шт.		9,58	2,42		11,22	23	
Итого прямые затраты по разделу 01:				18 387,44	2 527,76	1 776,27	17 948,34	40 640	<u>1 357</u>
Номера позиций сметы	Виды строительных и монтажных работ	Ф О Т руб	Накладные расходы		Сметная прибыль				
			%	руб	%	руб			
9-10, 12-15, 25	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	5 184,73	89,30%	4 629,96	30,00%	1 555,42			
1-4, 6-8, 11, 24, 27	Монтаж оборудования	6 770,09	89,30%	6 045,69	30,00%	2 031,03			
5, 16-23, 26	Электромонтажные работы	8 208,89	89,30%	7 330,54	30,00%	2 462,67			
Всего:		20 163,71	89,30%	18 006,19	30,00%	6 049,11			
Всего по разделу 01:								64 693	

Раздел 02.СПИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	ТЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350	1	<u>33,39</u> 33,39	<u>45,74</u> 45,74	<u>4,30</u> 4,30	<u>3,50</u> 3,50	<u>86,93</u> 87	<u>2</u> 0
		Шт.							
29	ТЕРм 08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабель или провод, сечение, мм2, до: 10	0,04	<u>236,71</u> 9,47	<u>2,13</u> 0,09	<u>0,18</u> 0,01	<u>2 820,71</u> 112,83	<u>3 059,73</u> 122	<u>1</u> 0
		100 жил							
30	ТЕРм 10-02-015-01	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров С2000-ИТ	1	<u>87,40</u> 87,40	<u>18,34</u> 18,34	<u>3,01</u> 3,01	<u>12,10</u> 12,10	<u>120,85</u> 121	<u>6</u> 0
		1 номер							
31	ТЕРм 10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С2000-СП1	1	<u>117,60</u> 117,60	<u>0,22</u> 0,22	-	<u>2,71</u> 2,71	<u>120,53</u> 121	<u>8</u> 121
		Шт.							
32	ТЕРм 10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 С2000-Ethernet	1	<u>58,00</u> 58,00	<u>0,22</u> 0,22	-	<u>1,91</u> 1,91	<u>60,13</u> 60	<u>4</u> 60
		Шт.							
33	ТЕРм 10-08-001-06 Доп.2	Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: блок базовый на 10 лучей модем	1	<u>68,59</u> 68,59	<u>0,27</u> 0,27	-	<u>4,46</u> 4,46	<u>73,32</u> 73	<u>5</u> 73
		Шт.							
34	ТЕРм 11-04-026-01 Доп.1	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость: 5х2	4	<u>14,09</u> 56,36	-	-	<u>61,06</u> 244,24	<u>75,15</u> 301	<u>4</u> 301
		Шт.							
35	ТЕРм 10-01-014-01 Доп.1, Доп.2	Кросс абонентских линий	1	<u>107,39</u> 107,39	<u>272,66</u> 272,66	<u>44,73</u> 44,73	<u>108,02</u> 108,02	<u>532,80</u> 533	<u>8</u> 3
		1 стрейф							
36	ТЕРм 10-02-015-01	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров С2000-ИТ	1	<u>87,40</u> 87,40	<u>18,34</u> 18,34	<u>3,01</u> 3,01	<u>12,10</u> 12,10	<u>120,85</u> 121	<u>6</u> 0
		1 номер							
37	ТЕРм 10-04-087-04	Комплект приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех Риф стринг	1	<u>95,76</u> 95,76	-	-	<u>109,01</u> 109,01	<u>204,77</u> 205	<u>7</u> 205
		Комплект							
Итого прямые затраты по разделу 02:				721,36	355,88	55,06	610,88	1 743	<u>50</u>
Номера позиций сметы	Виды строительных и монтажных работ	Ф О Т руб	Накладные расходы		Сметная прибыль				
			%	руб	%	руб			
34, 37	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования		152,12	89,30%	135,84	30,00%	45,64		
30-33, 35-36	Монтаж оборудования		577,13	89,30%	515,38	30,00%	173,14		
28-29	Электромонтажные работы		47,17	89,30%	42,12	30,00%	14,15		
	Всего:		776,42	89,30%	693,34	30,00%	232,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по разделу 02:									2 670

Раздел 03.Пусконаладочные работы

38	ТЕРп 02-01-002-09	Система с количеством каналов: 80	1	<u>13 602,18</u>	-	-	-	<u>13 602,18</u>	<u>646</u>
		Система		13 602,18				13 602	
39	ТЕРп 02-01-002-10	Система с количеством каналов: за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 202-01-002-09	27	<u>162,34</u>	-	-	-	<u>162,34</u>	<u>208</u>
		1 канал		4 383,18				4 383	

Итого прямые затраты по разделу 03: 17 985,36 - - - **17 985** 854

Номера позиций сметы	Виды строительных и монтажных работ	Ф О Т руб	Накладные расходы		Сметная прибыль	
			%	руб	%	руб
38-39	Пусконаладочные работы	17 985,36	61,10%	10 989,05	30,00%	5 395,61
	Всего:	17 985,36	61,10%	10 989,05	30,00%	5 395,61

Всего по разделу 03: **34 370**

Раздел 04.Пробивка отверстий

40	ТЕР 46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	0,02	<u>205,25</u>	<u>626,96</u>	<u>59,51</u>	-	<u>891,72</u>	<u>0</u>
		100 отверстий		4,11	12,54	1,19		18	0
41	ТЕР 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	0,06	<u>865,78</u>	<u>31,60</u>	-	<u>972,41</u>	<u>1 869,79</u>	<u>5</u>
		1 м3 заделки		51,95	1,90		58,34	112	0
42	ТЕРр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	0,4	<u>66,70</u>	<u>17,04</u>	-	-	<u>83,74</u>	<u>2</u>
		100 отверстий		26,68	6,82			33	

Итого прямые затраты по разделу 04: 82,74 21,26 1,19 58,34 **164** 7

Номера позиций сметы	Виды строительных и монтажных работ	Ф О Т руб	Накладные расходы		Сметная прибыль	
			%	руб	%	руб
42	Прочие ремонтно-строительные работы	26,68	89,30%	23,83	30,00%	8,00
40-41	Работы по реконструкции зданий и сооружений	57,25	89,30%	51,12	30,00%	17,18
	Всего:	83,93	89,30%	74,95	30,00%	25,18

Всего по разделу 04: **263**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Раздел 05.Оборудование и материалы не вошедшие в ценник</u>									
43	Прайс	С 2000-М	1	-	-	-	(4903,89) <u>4 903,89</u>	<u>4 903,89</u>	-
		Шт.					4 903,89	4 904	
44	Прайс	С 2000-КДЛ	2	-	-	-	(1635,59) <u>1 635,59</u>	<u>1 635,59</u>	-
		Шт.					3 271,18	3 271	
45	Прайс	Бриз исп. 01	10	-	-	-	(288,14) <u>288,14</u>	<u>288,14</u>	-
		Шт.					2 881,40	2 881	
46	Прайс	Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.01	1	-	-	-	(2338,98) <u>2 338,98</u>	<u>2 338,98</u>	-
		Шт.					2 338,98	2 339	
47	Прайс	Аккумуляторная батарея BD-12/17	2	-	-	-	(898,31) <u>898,31</u>	<u>898,31</u>	-
		Шт.					1 796,62	1 797	
48	Прайс	Бокс для аккумуляторов	1	-	-	-	(864,41) <u>864,41</u>	<u>864,41</u>	-
		Шт.					864,41	864	
49	Прайс	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А	145	-	-	-	(644,07) <u>644,07</u>	<u>644,07</u>	-
		Шт.					93 390,15	93 390	
50	Прайс	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А исп.01	17	-	-	-	(457,63) <u>457,63</u>	<u>457,63</u>	-
		Шт.					7 779,71	7 780	
51	Прайс	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С 2000-ИП	7	-	-	-	(601,69) <u>601,69</u>	<u>601,69</u>	-
		Шт.					4 211,83	4 212	
52	Прайс	Адресный расширитель С 2000-AP1	1	-	-	-	(305,08) <u>305,08</u>	<u>305,08</u>	-
		Шт.					305,08	305	
53	Прайс	Блок сигнально-пусковой С 2000-СП2	3	-	-	-	(822,03) <u>822,03</u>	<u>822,03</u>	-
		Шт.					2 466,09	2 466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(186,44)		
54	Прайс	Релейный усилитель УК-ВК/03	1	-	-	-	<u>186,44</u>	<u>186,44</u>	-
			Шт.				186,44	186	
							(19805,08)		
55	Прайс	Прибор управления оповещением ТРОМБОН-ПУ-4	1	-	-	-	<u>19 805,08</u>	<u>19 805,08</u>	-
			Шт.				19 805,08	19 805	
							(19906,78)		
56	Прайс	Усилитель мощности Тромбон-УМ-4-360	1	-	-	-	<u>19 906,78</u>	<u>19 906,78</u>	-
			Шт.				19 906,78	19 907	
							(9915,25)		
57	Прайс	Тромбон-БП-21	1	-	-	-	<u>9 915,25</u>	<u>9 915,25</u>	-
			Шт.				9 915,25	9 915	
							(1262,71)		
58	Прайс	Микрофон настольный	1	-	-	-	<u>1 262,71</u>	<u>1 262,71</u>	-
			Шт.				1 262,71	1 263	
							(563,56)		
59	Прайс	Громкоговоритель настенный ГЛАГОЛ-СМ-Н-1	100	-	-	-	<u>563,56</u>	<u>563,56</u>	-
			Шт.				56 356,00	56 356	
							(542,56)		
60	Прайс	Громкоговоритель настенный ГЛАГОЛ-СМ-Н-3	38	-	-	-	<u>542,56</u>	<u>542,56</u>	-
			Шт.				20 617,28	20 617	
							(369,36)		
61	Прайс	Комплект №1 кабель питания	1	-	-	-	<u>369,36</u>	<u>369,36</u>	-
			Шт.				369,36	369	
							(205,08)		
62	Прайс	Табло "ВЫХОД" Молния-24	32	-	-	-	<u>205,08</u>	<u>205,08</u>	-
			Шт.				6 562,56	6 563	
							(1271,19)		
63	Прайс	Стойка 19"	1	-	-	-	<u>1 271,19</u>	<u>1 271,19</u>	-
			Шт.				1 271,19	1 271	
							(5,37)		
64	Прайс	Сигнальный кабель КПСВВ 1*2*0,5	1 550	-	-	-	<u>5,37</u>	<u>5,37</u>	-
			М				8 323,50	8 324	
							(2,71)		
65	Прайс	Сигнальный кабель КСВВ 2*0,5	360	-	-	-	<u>2,71</u>	<u>2,71</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			М				975,60	976	
							(5,34)		
66	Прайс	Кабель сигнальный КСВВ 4*0,5	390	-	-	-	<u>5,34</u>	<u>5,34</u>	-
			М				2 082,60	2 083	
							(7,8)		
67	Прайс	Провод силовой ШВВП 2*0,75	900	-	-	-	<u>7,80</u>	<u>7,80</u>	-
			М				7 020,00	7 020	
							(17,63)		
68	Прайс	Провод силовой ПВС 3*1,0	40	-	-	-	<u>17,63</u>	<u>17,63</u>	-
			М				705,20	705	
							(11,1)		
69	Прайс	Кабель ПРПВМ 2*1,2	960	-	-	-	<u>11,10</u>	<u>11,10</u>	-
			М				10 656,00	10 656	
							(9)		
70	Прайс	Кабель UTP 4*2*0,53	10	-	-	-	<u>9,00</u>	<u>9,00</u>	-
			М				90,00	90	
							(0,86)		
71	Прайс	Резистор 10Ом, 2Вт	6	-	-	-	<u>0,86</u>	<u>0,86</u>	-
			Шт.				5,16	5	
							(0,21)		
72	Прайс	Резистор 47 Ом, 0,5 Вт	96	-	-	-	<u>0,21</u>	<u>0,21</u>	-
			Шт.				20,16	20	
							(7,2)		
73	Прайс	Кабельный канал ПВХ 20*10	780	-	-	-	<u>7,20</u>	<u>7,20</u>	-
			М				5 616,00	5 616	
							(63,56)		
74	Прайс	Кабельный канал ПВХ с перегородкой 70*20	402	-	-	-	<u>63,56</u>	<u>63,56</u>	-
			М				25 551,12	25 551	
							(6,95)		
75	Прайс	Коробка разветвительная УК-2П	200	-	-	-	<u>6,95</u>	<u>6,95</u>	-
			Шт.				1 390,00	1 390	
							(28,26)		
76	Прайс	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р, 6А	2	-	-	-	<u>28,26</u>	<u>28,26</u>	-
			Шт.				56,52	57	
							(14,62)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Прайс	Жесткая труба 40 мм из ПВХ	6	-	-	-	<u>14,62</u>	<u>14,62</u>	-
			М				87,72	88	
							(33,14)		
78	Прайс	Бокс для автомата с крышкой КМПн2/2	2	-	-	-	<u>33,14</u>	<u>33,14</u>	-
			Шт.				66,28	66	
							(75)		
79	Прайс	Коробка ответвительная 150*110*70	8	-	-	-	<u>75,00</u>	<u>75,00</u>	-
			Шт.				600,00	600	
							(15,76)		
80	Прайс	Металлорукав 15мм	100	-	-	-	<u>15,76</u>	<u>15,76</u>	-
			М				1 576,00	1 576	
							(3,9)		
81	Прайс	Трубагофрированная ПВХ 16 мм	200	-	-	-	<u>3,90</u>	<u>3,90</u>	-
			М				780,00	780	
							(127,12)		
82	Прайс	Защитная сетка для извещателей	12	-	-	-	<u>127,12</u>	<u>127,12</u>	-
			Шт.				1 525,44	1 525	
							(620)		
83	Прайс	Шкаф СПИ	1	-	-	-	<u>620,00</u>	<u>620,00</u>	-
			Шт.				620,00	620	
							(3030)		
84	Прайс	C2000-ИТ	1	-	-	-	<u>3 030,00</u>	<u>3 030,00</u>	-
			Шт.				3 030,00	3 030	
							(1550)		
85	Прайс	C2000-Ethernet	1	-	-	-	<u>1 550,00</u>	<u>1 550,00</u>	-
			Шт.				1 550,00	1 550	
							(1288,14)		
86	Прайс	Блок сигнально-пусковой С 2000-СП1	1	-	-	-	<u>1 288,14</u>	<u>1 288,14</u>	-
			Шт.				1 288,14	1 288	
							(9450)		
87	Прайс	GSM-модем Enfore 1208	1	-	-	-	<u>9 450,00</u>	<u>9 450,00</u>	-
			Шт.				9 450,00	9 450	
							(8)		
88	Прайс	Разъем RJ	2	-	-	-	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>	-
			Шт.				16,00	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(8)		
89	Прайс	Разъем RJ	2	-	-	-	8,00	8,00	-
			Шт.				16,00	16	
							(210)		
90	Прайс	Кросс-планка KRONA	1	-	-	-	210,00	210,00	-
			Шт.				210,00	210	
							(3030)		
91	Прайс	C2000-ИТ	1	-	-	-	3 030,00	3 030,00	-
			Шт.				3 030,00	3 030	
							(915)		
92	Прайс	Риф Стринг RS-202TC	1	-	-	-	915,00	915,00	-
			Шт.				915,00	915	
							(1563)		
93	Прайс	Антенна АН-433	1	-	-	-	1 563,00	1 563,00	-
			Шт.				1 563,00	1 563	
Итого прямые затраты по разделу 05:				-	-	-	349 277,43	349 277	0
									0

Всего по разделу 05:

349 277

Итого прямые затраты в ценах 2001 года: 37 176,90 2 904,90 1 832,52 367 894,99 **409 809** 2 268

в том числе: 105

оборудование: 349 277

К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты:

К=0,94 - изменение ставки ЕСН. Письмо Росстрой № ЮТ-260/06 от 31.01.2005 г.

Номера позиций сметы	Виды строительных и монтажных работ	Ф О Т руб	Накладные расходы		Сметная прибыль	
			%	руб	%	руб
42	Прочие ремонтно-строительные работы	26,68	89,30%	23,83	30,00%	8,00
9-10, 12-15, 25, 34, 37	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	5 336,85	89,30%	4 765,81	30,00%	1 601,06
1-4, 6-8, 11, 24, 27, 30-33, 35-36	Монтаж оборудования	7 347,22	89,30%	6 561,07	30,00%	2 204,17
5, 16-23, 26, 28-29	Электромонтажные работы	8 256,06	89,30%	7 372,66	30,00%	2 476,82
38-39	Пусконаладочные работы	17 985,36	61,10%	10 989,05	30,00%	5 395,61
40-41	Работы по реконструкции зданий и сооружений	57,25	89,30%	51,12	30,00%	17,18
Всего:		39 009,42	76,30%	29 763,54	30,00%	11 702,83

Итого в ценах 2001 года: **451 276**

Кзп= 6,104 Кэм= 3,433 Кзпм= 6,104 Км = 4,375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Коб = 1		
		с коэффициентами перехода в текущие цены:		117 145	9 973	11 186	430 731	569 035	
		пусконаладочные работы:	Кпн=4,249					76 420	
		Накладные расходы в текущих ценах:	Кнр=6,104					114 603	
		Сметная прибыль в текущих ценах:	Кпр=6,104					38 498	
		Накладные расходы пусконаладочных работ в текущих ценах:	Кпн=4,249					46 692	
		Сметная прибыль пусконаладочных работ в текущих ценах:	Кпн=4,249					22 926	
		Итого:						868 175	
		в том числе:							
		строительные работы						1 457	
		монтажные работы						371 402	
		пусконаладочные работы						146 038	
		оборудование						349 277	
		Всего :						868 175	
		НДС:			18,00%			156 271-50	
		Всего с Н Д С:						1 024 446-50	
		Составил		Махнева В.Е.					