

Программный комплекс Простор ред.2.3.1
"Согласовано"
ООО "Пожарная защита"
Директор
Пономарева Н.В.
2008г.

"Утверждаю"
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Директор
2008г.
Форма 4

Наименование стройки: Монтаж АПС и СОУЭ с выводом на пульт центрального мониторинга в МОУ СОШ 10, г. Пермь, ул. Успенского, 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7/24-09/08

АПС, СОУЭ и СПИ

Всего в текущих ценах с НДС 487,955 тыс.руб.
Базисная стоимость: 183,368 тыс. руб.
Фонд оплаты труда: 61,199 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 1 364 чел.-час

Составлена в базисных ценах 2001 года.

№ п/п	Шифр норматива и позиции технических частей		На и м е н о в а н и е р а б о т и з а т р а т , е д и н и ц а и з м е р е н и я	Количе- ство	Цена единицы, руб					Затраты труда раб./маш чел.-час
					Общая стоимость, руб					
					Основная зарплата	Эксплуатация машин	Зарплата машинист.	Материалы	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Раздел 01.Монтажные работы

1	ТЕРм 10-08-001-07 Доп.2	Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: блок линейный. С2000-М	1	54,95	0,27	-	3,46	58,68	4
		10 лучей		54,95	0,27		3,46	59	
2	ТЕРм 10-08-001-09 Доп.2	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча С2000-КДЛ	1	83,79	0,22	-	2,51	86,52	6
		Шт.		83,79	0,22		2,51	87	
3	ТЕРм 10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 БРИЗ исп.01, С2000-AP1,	8	58,00	0,22	-	1,91	60,13	32
		Шт.		464,00	1,76		15,28	481	
4	ТЕРм 10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1	158,77	36,69	6,02	296,94	498,42	10
		Шт.		158,77	36,69	6,02	296,94	498	0
5	ТЕРм 08-01-121-01	Аккумулятор кислотный стационарный, типы: С-1, СК-1	2	28,18	-	-	16,46	44,64	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Шт.		56,36			32,92	89	
6	ТЕРм 10-08-002-02 Доп.2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Дип-34А	58	<u>22,98</u>	<u>0,27</u>	-	<u>1,42</u>	<u>24,67</u>	<u>97</u>
		Шт.		1 332,84	15,66		82,36	1 431	
7	ТЕРм 10-08-002-01 Доп.2	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ИПР-513-3А, С2000-ИП	35	<u>11,49</u>	<u>0,10</u>	-	<u>0,73</u>	<u>12,32</u>	<u>29</u>
		Шт.		402,15	3,50		25,55	431	
8	ТЕРм 10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С2000-СП2	2	<u>117,60</u>	<u>0,22</u>	-	<u>2,71</u>	<u>120,53</u>	<u>16</u>
		Шт.		235,20	0,44		5,42	241	
9	ТЕРм 10-04-100-09	Аппаратура настенная Рупор	1	<u>109,44</u>	-	-	<u>38,17</u>	<u>147,61</u>	<u>8</u>
		Шт.		109,44			38,17	148	
10	ТЕРм 10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	14	<u>25,84</u>	-	-	<u>17,17</u>	<u>43,01</u>	<u>28</u>
		Шт.		361,76			240,38	602	
11	ТЕРм 10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	31	<u>27,36</u>	-	-	<u>4,55</u>	<u>31,91</u>	<u>62</u>
		Шт.		848,16			141,05	989	
12	ТЕРм 08-02-396-59-1	Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм	7,2	<u>218,74</u>	<u>17,43</u>	<u>1,93</u>	<u>86,70</u>	<u>324,80</u>	<u>115</u>
		100 м		1 574,93	125,50	13,90	624,24	2 339	<u>2</u>
13	ТЕРм 08-02-396-59-3	Прокладка коробов пластмассовых шириной до 120 мм	1,82	<u>361,97</u>	<u>34,35</u>	<u>1,93</u>	<u>173,41</u>	<u>571,66</u>	<u>48</u>
		100 м		658,79	62,52	3,51	315,61	1 040	<u>1</u>
14	ТЕРм 08-02-399-01	Провод в коробе в зданиях и сооружениях сечением, мм2, до: 6	14,1	<u>47,10</u>	<u>28,97</u>	<u>28,86</u>	<u>172,14</u>	<u>277,07</u>	<u>50</u>
		100 м		664,11	408,48	406,93	2 427,17	3 907	<u>22</u>
15	ТЕРм 08-02-409-02	Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 50	0,15	<u>460,27</u>	<u>526,07</u>	<u>438,00</u>	<u>1 199,33</u>	<u>2 623,67</u>	<u>5</u>
		100 м		69,04	78,91	65,70	179,90	394	<u>4</u>
16	ТЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами в зданиях и сооружениях, диаметр, мм, до: 25	1	<u>318,44</u>	<u>339,37</u>	<u>292,43</u>	<u>1 192,93</u>	<u>2 143,17</u>	<u>24</u>
		100 м		318,44	339,37	292,43	1 192,93	2 143	<u>16</u>
17	ТЕРм 08-02-412-01 Доп.1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава в зданиях и сооружениях, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	1,15	<u>75,06</u>	<u>2,13</u>	<u>0,18</u>	<u>258,25</u>	<u>335,62</u>	<u>6</u>
		100 м		86,32	2,45	0,21	296,99	386	<u>0</u>
18	ТЕРм 08-02-412-09	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава в зданиях и сооружениях, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	0,75	<u>30,64</u>	<u>2,13</u>	<u>0,18</u>	<u>208,01</u>	<u>240,96</u>	<u>2</u>
				22,98	1,60	0,14	156,01	181	<u>0</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		100 м							
19	ТЕРм 10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	100	<u>6,95</u>	-	-	<u>0,23</u>	<u>7,18</u>	<u>50</u>
		Шт.		695,00			23,00	718	
20	ТЕРм 10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная 150*110*70, Бокс д/АКБ	2	<u>48,60</u>	-	-	<u>9,18</u>	<u>57,78</u>	<u>8</u>
		Шт.		97,20			18,36	116	
21	ТЕРм 08-03-526-01	Выключатель установочный автоматический (автомат) одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	2	<u>21,11</u>	<u>1,81</u>	<u>0,04</u>	<u>265,36</u>	<u>288,32</u>	<u>3</u>
		Шт.		42,22	3,62	0,08	530,72	577	0
22	ТЕРм 10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя	2	<u>4,79</u>	<u>1,21</u>	-	<u>5,61</u>	<u>11,61</u>	<u>1</u>
		Шт.		9,58	2,42		11,22	23	
Итого прямые затраты по разделу 01:				8 346,03	1 083,41	788,92	6 660,19	16 879	<u>609</u>
Номера позиций сметы	Виды строительных и монтажных работ	Ф О Т руб	Накладные расходы		Сметная прибыль				
			%	руб	%	руб			
9-11, 20	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	1 416,56	89,30%	1 264,99	40,00%	566,62			
1-4, 6-8, 19, 22	Монтаж оборудования	3 442,30	89,30%	3 073,97	40,00%	1 376,92			
5, 12-18, 21	Электромонтажные работы	4 276,09	89,30%	3 818,55	40,00%	1 710,44			
	Всего:	9 134,95	89,30%	8 157,51	40,00%	3 653,98			
Всего по разделу 01:								28 691	45
<u>Раздел 02.СПИ</u>									
23	ТЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350	1	<u>33,39</u>	<u>45,74</u>	<u>4,30</u>	<u>3,50</u>	<u>86,93</u>	<u>2</u>
		Шт.		33,39	45,74	4,30	3,50	87	0
24	ТЕРм 08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабель или провод, сечение, мм2, до: 10	0,04	<u>236,71</u>	<u>2,13</u>	<u>0,18</u>	<u>2 820,71</u>	<u>3 059,73</u>	<u>1</u>
		100 жил		9,47	0,09	0,01	112,83	122	0
25	ТЕРм 10-02-015-01	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров С2000-ИТ	1	<u>87,40</u>	<u>18,34</u>	<u>3,01</u>	<u>12,10</u>	<u>120,85</u>	<u>6</u>
		1 номер		87,40	18,34	3,01	12,10	121	0
26	ТЕРм 10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 С2000-СП1	1	<u>117,60</u>	<u>0,22</u>	-	<u>2,71</u>	<u>120,53</u>	<u>8</u>
		Шт.		117,60	0,22		2,71	121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	ТЕРм 10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 С2000-Ethernet	1	<u>58,00</u>	<u>0,22</u>	-	<u>1,91</u>	<u>60,13</u>	<u>4</u>
		Шт.		58,00	0,22		1,91	60	
28	ТЕРм 10-08-001-06 Доп.2	Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: блок базовый на 10 лучей модем	1	<u>68,59</u>	<u>0,27</u>	-	<u>4,46</u>	<u>73,32</u>	<u>5</u>
		Шт.		68,59	0,27		4,46	73	
29	ТЕРм 11-04-026-01 Доп.1	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость: 5x2	4	<u>14,09</u>	-	-	<u>61,06</u>	<u>75,15</u>	<u>4</u>
		Шт.		56,36			244,24	301	
30	ТЕРм 10-01-014-01 Доп.1, Доп.2	Кросс абонентских линий	1	<u>107,39</u>	<u>272,66</u>	<u>44,73</u>	<u>108,02</u>	<u>532,80</u>	<u>8</u>
		1 стрейф		107,39	272,66	44,73	108,02	533	3
31	ТЕРм 10-02-015-01	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров С2000-ИТ	1	<u>87,40</u>	<u>18,34</u>	<u>3,01</u>	<u>12,10</u>	<u>120,85</u>	<u>6</u>
		1 номер		87,40	18,34	3,01	12,10	121	0
32	ТЕРм 10-04-087-04	Комплект приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех Риф стринг	1	<u>95,76</u>	-	-	<u>109,01</u>	<u>204,77</u>	<u>7</u>
		Комплект		95,76			109,01	205	

Итого прямые затраты по разделу 02: 721,36 355,88 55,06 610,88 **1 743** 50
4

Номера позиций сметы	Виды строительных и монтажных работ	Ф О Т руб	Накладные расходы		Сметная прибыль	
			%	руб	%	руб
29, 32	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	152,12	89,30%	135,84	40,00%	60,85
25-28, 30-31	Монтаж оборудования	577,13	89,30%	515,38	40,00%	230,85
23-24	Электромонтажные работы	47,17	89,30%	42,12	40,00%	18,87
	Всего:	776,42	89,30%	693,34	40,00%	310,57

Всего по разделу 02: 2 748

Раздел 03.Пусконаладочные работы

33	ТЕРп 02-01-002-09	Система с количеством каналов: 80	1	<u>13 602,18</u>	-	-	-	<u>13 602,18</u>	<u>646</u>
		Система		13 602,18				13 602	

Итого прямые затраты по разделу 03: 13 602,18 - - - **13 602** 646
0

Номера позиций сметы	Виды строительных и монтажных работ	Ф О Т руб	Накладные расходы		Сметная прибыль	
			%	руб	%	руб
33	Пусконаладочные работы	13 602,18	61,10%	8 310,93	30,00%	4 080,65
	Всего:	13 602,18	61,10%	8 310,93	30,00%	4 080,65

Всего по разделу 03: 25 994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Раздел 04.Пробивка отверстий</u>									
34	ТЕР 46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	0,02	<u>205,25</u> 4,11	<u>626,96</u> 12,54	<u>59,51</u> 1,19	-	<u>891,72</u> 18	<u>0</u> 0
		100 отверстий							
35	ТЕР 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	0,08	<u>865,78</u> 69,26	<u>31,60</u> 2,53	-	<u>972,41</u> 77,79	<u>1 869,79</u> 150	<u>6</u> 0
		1 м3 заделки							
36	ТЕРр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	0,6	<u>66,70</u> 40,02	<u>17,04</u> 10,22	-	-	<u>83,74</u> 50	<u>3</u>
		100 отверстий							
Итого прямые затраты по разделу 04:				113,39	25,29	1,19	77,79	218	<u>10</u>
Номера позиций сметы	Виды строительных и монтажных работ	Ф О Т руб	Накладные расходы		Сметная прибыль				
			%	руб	%	руб			
36	Прочие ремонтно-строительные работы		40,02	89,30%	35,74	40,00%	16,01		
34-35	Работы по реконструкции зданий и сооружений		74,56	89,30%	66,58	40,00%	29,82		
	Всего:		114,58	89,30%	102,32	40,00%	45,83		
Всего по разделу 04:								366	
<u>Раздел 05.Оборудование и материалы не вошедшие в ценник</u>									
37	Прайс	С 2000-М	1	-	-	-	(4900) <u>4 900,00</u>	<u>4 900,00</u>	-
		Шт.					4 900,00	4 900	
38	Прайс	С 2000-КДЛ	1	-	-	-	(1635,59) <u>1 635,59</u>	<u>1 635,59</u>	-
		Шт.					1 635,59	1 636	
39	Прайс	Бриз исп. 01	7	-	-	-	(288,14) <u>288,14</u>	<u>288,14</u>	-
		Шт.					2 016,98	2 017	
40	Прайс	Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.01	1	-	-	-	(2338,98) <u>2 338,98</u>	<u>2 338,98</u>	-
		Шт.					2 338,98	2 339	
							(898,31)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Прайс	Аккумуляторная батарея BD-12/17	1	-	-	-	<u>898,31</u>	<u>898,31</u>	-
		Шт.					898,31	898	
							(368,65)		
42	Прайс	Аккумулятор 7а/ч	1	-	-	-	<u>368,65</u>	<u>368,65</u>	-
		Шт.					368,65	369	
							(580)		
43	Прайс	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А	58	-	-	-	<u>580,00</u>	<u>580,00</u>	-
		Шт.					33 640,00	33 640	
							(430)		
44	Прайс	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А исп.01	27	-	-	-	<u>430,00</u>	<u>430,00</u>	-
		Шт.					11 610,00	11 610	
							(550)		
45	Прайс	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С 2000-ИП	8	-	-	-	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	-
		Шт.					4 400,00	4 400	
							(305,08)		
46	Прайс	Адресный расширитель С 2000-АР1	1	-	-	-	<u>305,08</u>	<u>305,08</u>	-
		Шт.					305,08	305	
							(822,03)		
47	Прайс	Блок сигнально-пусковой С 2000-СП2	2	-	-	-	<u>822,03</u>	<u>822,03</u>	-
		Шт.					1 644,06	1 644	
							(17883,08)		
48	Прайс	Прибор управления оповещением РУПОР	1	-	-	-	<u>4 800,00</u>	<u>4 800,00</u>	-
		Шт.					4 800,00	4 800	
							(440)		
49	Прайс	Громкоговоритель настенный МА ОРФЕЙ	14	-	-	-	<u>283,90</u>	<u>283,90</u>	-
		Шт.					3 974,60	3 975	
							(205,08)		
50	Прайс	Табло "ВЫХОД" Молния-12	31	-	-	-	<u>205,08</u>	<u>205,08</u>	-
		Шт.					6 357,48	6 357	
							(5,2)		
51	Прайс	Сигнальный кабель КПСВВ 1*2*0,5	680	-	-	-	<u>5,20</u>	<u>5,20</u>	-
		М					3 536,00	3 536	
							(2,71)		
52	Прайс	Сигнальный кабель КСВВ 2*0,5	60	-	-	-	<u>2,71</u>	<u>2,71</u>	-
		М					162,60	163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(5,34)		
53	Прайс	Кабель сигнальный КСВВ 4*0,5	100	-	-	-	<u>5,34</u>	<u>5,34</u>	-
			М				534,00	534	
							(6,34)		
54	Прайс	Кабель связи ПРПВМ 2*0,9	150	-	-	-	<u>6,34</u>	<u>6,34</u>	-
			М				951,00	951	
							(7,8)		
55	Прайс	Провод силовой ШВВП 2*0,75	430	-	-	-	<u>7,80</u>	<u>7,80</u>	-
			М				3 354,00	3 354	
							(17,63)		
56	Прайс	Провод силовой ПВС 3*1,0	70	-	-	-	<u>17,63</u>	<u>17,63</u>	-
			М				1 234,10	1 234	
							(6,8)		
57	Прайс	Кабельный канал ПВХ 20*10	720	-	-	-	<u>6,80</u>	<u>6,80</u>	-
			М				4 896,00	4 896	
							(49)		
58	Прайс	Кабельный канал ПВХ с перегородкой 70*20	182	-	-	-	<u>49,00</u>	<u>49,00</u>	-
			М				8 918,00	8 918	
							(6,95)		
59	Прайс	Коробка разветвительная УК-2П	100	-	-	-	<u>6,95</u>	<u>6,95</u>	-
			Шт.				695,00	695	
							(28,26)		
60	Прайс	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р, 6А	2	-	-	-	<u>28,26</u>	<u>28,26</u>	-
			Шт.				56,52	57	
							(33,14)		
61	Прайс	Бокс для автомата с крышкой КМПн2/2	2	-	-	-	<u>33,14</u>	<u>33,14</u>	-
			Шт.				66,28	66	
							(14,62)		
62	Прайс	Жесткая гладкая труба ПВХ, D40	15	-	-	-	<u>14,62</u>	<u>14,62</u>	-
			М				219,30	219	
							(3,9)		
63	Прайс	Труба гофрированная 16мм	100	-	-	-	<u>3,90</u>	<u>3,90</u>	-
			М				390,00	390	
							(40,68)		
64	Прайс	Коробка КРТП 10*2	2	-	-	-	<u>40,68</u>	<u>40,68</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Шт.				81,36	81	
							(9)		
65	Прайс	Кабель UTP 4*2*0,53	10	-	-	-	<u>9,00</u>	<u>9,00</u>	-
			М				90,00	90	
							(620)		
66	Прайс	Шкаф СПИ	1	-	-	-	<u>620,00</u>	<u>620,00</u>	-
			Шт.				620,00	620	
							(3030)		
67	Прайс	C2000-ИТ	1	-	-	-	<u>3 030,00</u>	<u>3 030,00</u>	-
			Шт.				3 030,00	3 030	
							(1550)		
68	Прайс	C2000-Ethernet	1	-	-	-	<u>1 550,00</u>	<u>1 550,00</u>	-
			Шт.				1 550,00	1 550	
							(1288,14)		
69	Прайс	Блок сигнально-пусковой С 2000-СП1	1	-	-	-	<u>1 100,00</u>	<u>1 100,00</u>	-
			Шт.				1 100,00	1 100	
							(9450)		
70	Прайс	GSM-модем Enfore 1208	1	-	-	-	<u>9 450,00</u>	<u>9 450,00</u>	-
			Шт.				9 450,00	9 450	
							(6,8)		
71	Прайс	Разъем RJ	2	-	-	-	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>	-
			Шт.				16,00	16	
							(6,8)		
72	Прайс	Разъем RJ	2	-	-	-	<u>6,80</u>	<u>6,80</u>	-
			Шт.				13,60	14	
							(210)		
73	Прайс	Кросс-планка KRONA	1	-	-	-	<u>210,00</u>	<u>210,00</u>	-
			Шт.				210,00	210	
							(3030)		
74	Прайс	C2000-ИТ	1	-	-	-	<u>3 030,00</u>	<u>3 030,00</u>	-
			Шт.				3 030,00	3 030	
							(915)		
75	Прайс	Риф Стринг RS-202TC	1	-	-	-	<u>915,00</u>	<u>915,00</u>	-
			Шт.				915,00	915	
							(1563)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	Прайс	Антенна АН-433	1	-	-	-	1 563,00	1 563,00	-
		Шт.					1 563,00	1 563	
		Итого прямые затраты по разделу 05:		-	-	-	125 571,49	125 571	0
		Всего по разделу 05:						125 572	
		Итого прямые затраты в ценах 2001 года:		22 782,96	1 464,58	845,17	132 920,35	158 013	1 314
		в том числе:							49
		оборудование:						125 572	
		К нормам начисления накладных расходов применены коэффициенты:							
		К=0,94 - изменение ставки ЕСН. Письмо Росстрой № ИУТ-260/06 от 31.01.2005 г.							
Номера позиций сметы	Виды строительных и монтажных работ	Ф О Т руб	Накладные расходы		Сметная прибыль				
			%	руб	%	руб			
36	Прочие ремонтно-строительные работы	40,02	89,30%	35,74	40,00%	16,01			
9-11, 20, 29, 32	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	1 568,68	89,30%	1 400,83	40,00%	627,47			
1-4, 6-8, 19, 22, 25-28, 30-31	Монтаж оборудования	4 019,43	89,30%	3 589,35	40,00%	1 607,77			
5, 12-18, 21, 23-24	Электромонтажные работы	4 323,26	89,30%	3 860,67	40,00%	1 729,30			
33	Пусконаладочные работы	13 602,18	61,10%	8 310,93	30,00%	4 080,65			
34-35	Работы по реконструкции зданий и сооружений	74,56	89,30%	66,58	40,00%	29,82			
	Всего:	23 628,13	73,07%	17 264,11	34,24%	8 091,03			
	Итого в ценах 2001 года:							183 368	
		Кзп= 6,104 Кэм= 3,433 Кзпм= 6,104 Км = 4,375							
		Коб = 1							
	с коэффициентами перехода в текущие цены:	56 039	5 028	5 159	157 721	223 948			
	пусконаладочные работы:	Кпн=4,249				57 796			
	Накладные расходы в текущих ценах:	Кнр=6,104				54 649			
	Сметная прибыль в текущих ценах:	Кпр=6,104				24 477			
	Накладные расходы пусконаладочных работ в текущих ценах:	Кпн=4,249				35 313			
	Сметная прибыль пусконаладочных работ в текущих ценах:	Кпн=4,249				17 339			
	Итого:					413 521			
	в том числе:								
	строительные работы					2 026			
	монтажные работы					175 476			
	пусконаладочные работы					110 448			
	оборудование					125 571			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Всего :				413 521	
				НДС:	18,00%			74 433-78	
				Всего с Н Д С:				487 954-78	
		Составил		Махнева В.Е.					