

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

МОУ "Гимназия № 6" по адресу: г. Пермь, ул. Федосеева, 16
(наименование стройки)

" _____ " _____ 200_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Водоснабжение и канализация литеры В
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 278 527,28 руб.
Средства на оплату труда _____ 39 230,87 руб.
Сметная трудоемкость _____ 415,06 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. руб/на ед.	Т/з осн. руб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Наружные сети																
10	Ирайтс	Кран шаровой полнопроходный в-в ручка-бабочка 1/2" "WECOST"	шт	2	15,53				31,06							
11	Ирайтс	Кран шаровой полнопроходный в-в длин. ручка 2" "WECOST"	шт	2	146,55				293,1							
12	Ирайтс	Кран ступенной шаровой со штуцером длин. ручка 1/2" "WECOST"	шт	3	19,43				58,29							
13	Ирайтс	Закапной наконечник РЕХ PN6 Упропор 63х5,8 PN6 50/2"	шт	2	583,46				1166,92							
14	Ирайтс	Закапной наконечник РЕХ PN6 Упропор 32х2,9 PN6 25/1"	шт	2	216,68				433,36							
15	Ирайтс	Закапной наконечник РЕХ PN10 Упропор 18х2,6 PN6 25/1"	шт	2	153,14				306,28							
16	Ирайтс	Тройник прямой нарез "RIEENG" 16х1/2"х16	шт	1	26,75				26,75							
17	Ирайтс	Тройник переходной нарез "RIEENG" 25х16х25	шт	1	40,7				40,7							
18	Ирайтс	Соединитель нарез "RIEENG" 25х1	шт	1	18,98				18,98							
19	Ирайтс	Соединитель нарез "RIEENG" 16х1/2"	шт	1	8,92				8,92							
20	Ирайтс	Муфта нарез PPR PN10 "СТСК" 63х2"	шт	1	12,12				12,12							
21	Ирайтс	Муфта нарез PPR PN10 "СТСК" 32х1"	шт	1	2,06				2,06							
22	Ирайтс	Тройник прямой PPR PN10 "СТСК" 63х63х63	шт	1	21,95				21,95							
23	Ирайтс	Тройник переходной PPR PN10 "СТСК" 63х32х63	шт	1	31,55				31,55							
24	Ирайтс	Тройник нарез "General Fiting" 2"	шт	1	45,95				45,95							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	Правце	Тройник переходной вырез "General Fitting" 1"x1/2"	шт	1	138,55				138,55							
26	Правце	Тройник вырез "General Fitting" 1/2"	шт	1	19,2				19,2							
27	Правце	Ниппель переходной "General Fitting" 1"x1/2"	шт	3	16,92				50,76							
28	Правце	Ниппель переходной "General Fitting" 2"x1"	шт	1	80,48				80,48							
29	Правце	Ниппель прямой "General Fitting" 2"	шт	1	59,44				59,44							
30	Правце	Ниппель прямой "General Fitting" 1"	шт	1	14,18				14,18							
31	Правце	Ниппель прямой "General Fitting" 1/2"	шт	3	5,94				17,82							
32	Правце	Муфта прямая "General Fitting" 1"	шт	1	22,4				22,4							
33	Правце	Муфта прямая "General Fitting" 1/2"	шт	2	9,85				19,66							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					2920,48											
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					11769,53											
Итого по разделу 1 Наружные сети :																
Итого Под. 10-33					2920,48											
Всего с учетом "Гри ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом					2920,48											
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЭПМ=7,09; МАТ=4,03"					11769,53											
Накладные расходы 130%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 0,00)																
Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 0,00)																
Итого с накладными и см. прибылью					11769,53											
В том числе:																
Материалы					11769,53											
Итого по разделу 1 Наружные сети					11769,53											

Раздел 2. Внутренние сети

Демонтаж																
34	ТЕРР65-01-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм	100 м трубопро водов	0,69	482,51	410,03	11,78	1,37	332,93	282,92	8,13	0,95	34,66	23,92	0,1	0,07
35	ТЕРР65-01-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм	100 м трубопро водов	0,55	830,18	705,3	20,23	2,33	456,6	387,92	11,13	1,28	59,62	32,79	0,17	0,09
36	ТЕРР65-02-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопро вод с фасонны ми частями	0,22	834,85	828,35	6,5	2,19	183,67	182,24	1,43	0,48	68,8	13,14	0,16	0,04
37	ТЕРР65-02-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопро вод с фасонны ми частями	0,1	1040,01	1027,01	13	4,38	104	102,7	1,3	0,44	85,3	8,53	0,32	0,03
38	ТЕРР65-03-07	Снятие смесителя : без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,05	448,87	446,03	2,84	0,96	22,44	22,3	0,14	0,05	36,71	1,84	0,07	
39	ТЕРР65-03-06	Снятие смесителя : с душевой сеткой	100 шт. арматуры	0,04	704,36	699,48	4,88	1,64	28,17	27,98	0,19	0,07	57,57	2,3	0,12	
40	ТЕРР65-04-03	Демонтаж санитарных приборов: моек	100 приборов	0,05	1278,69	1246,59	32,1	10,81	63,93	62,33	1,6	0,54	102,6	5,13	0,79	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕРРр65-04-02	Демонтаж санитарных приборов: унитадов и писсуаров	100 приборов	0,03	787,44	775,66	11,78	3,97	23,62	23,27	0,35	0,12	63,84	1,92	0,29	0,01
42	ТЕРРр65-04-10	Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе	100 приборов	0,03	463,51	452,95	10,56	3,56	13,91	13,59	0,32	0,11	37,28	1,12	0,26	0,01
43	ТЕРРр65-03-01	Снятие кранов водоразборных	100 шт. арматура	0,04	69,67	69,26	0,41	0,14	2,79	2,77	0,02	0,01	5,7	0,23	0,01	
44	ТЕР17-01-001-23	Демонтаж трапов диаметром: 100 мм	10 комплект	0,5	55,5	47,99	7,51	0,55	27,75	24	3,75	0,28	3,31	1,76	0,12	0,06

Водопровод

45	ТЕР16-03-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 16 мм	100 м трубопро вода	0,35	6526,42	1555,68	42,77	1,1	2284,25	544,49	14,97	0,39	112	39,2	0,44	0,15
46	ТЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м трубопро вода	0,31	7166,88	1430,67	43,24	1,1	2221,73	443,51	13,4	0,34	103	31,93	0,44	0,14
47	ТЕР16-03-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	100 м трубопро вода	0,24	10150,04	1430,67	43,81	1,1	2436,01	343,36	10,51	0,26	103	24,72	0,44	0,11
48	ТЕР16-02-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопро вода	0,16	3911,93	507,12	52,29	2,36	625,91	81,14	8,37	0,38	37,07	5,93	0,59	0,09
49	ТЕР16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопро вода	0,6	7598,74	651,58	92,33	3,3	4559,24	390,95	55,4	1,98	47,63	28,58	1,08	0,65
50	СПМ-300-1483	Краны шаровые В-В размером 1/2"	шт	35	55,11				1928,85							
51	СПМ-300-1485	Краны шаровые В-В размером 1"	шт	1	122,49				122,49							
52	СПМ-300-9760	Краны статичные шаровые равнопроходные Ду 50 мм	шт	3	1053,47				3160,41							
53	ТЕРРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	100 отверстий	0,3	83,74	66,7	17,04		25,12	20,01	5,11		5,49	1,65		
54	ТЕРРр69-02-03	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	100 отверстий	0,06	385,08	306,68	78,4		23,1	18,4	4,7		25,24	1,51		
55	ТЕРР6-03-001-07	Сверление колышками алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 55 мм	100 отверстий	0,02	3064,72	280,44	950,14	354,73	61,29	5,61	19	7,09	20,5	0,41	21,1	0,42
56	ТЕР16-02-002-03	Установка пилыз прохода трубопровода через конструкции диаметром 25 мм	100 м трубопро вода	0,06	4763,35	507,12	52,29	2,36	285,8	30,43	3,14	0,14	37,07	2,22	0,59	0,04
57	ТЕР16-02-002-04	Установка пилыз прохода трубопровода через конструкции диаметром 32 мм	100 м трубопро вода	0,003	5543,78	507,12	52,29	2,36	16,63	1,52	0,16	0,01	37,07	0,11	0,59	

Прим.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТЕР16-02-002-07 <i>Ирриг.</i>	Установка гильзы прохода трубопровода через конструкции диаметром 65 мм	100 м трубопро вод	0,003	9464,95	797,92	125,05	4,4	28,39	2,39	0,38	0,01	61,05	0,18	1,42	0,55
59	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука "Армофлекс"; трубами	10 м трубопро вод	1,8	455,94	54,56	20,2		820,69	98,21	36,56		3,87	6,97	0,25	0,45
60	СИМ-541-0087	Шнур асбестовый общего назначения, диаметром 14,0 мм	т	0,003	21294,03				63,88							
61	ТЕР069-04-01	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	100 отверстий	0,3	1224,65	955,72	2,03	0,68	367,4	286,72	0,61	0,2	78,66	23,6	0,05	0,02
62	ТЕР16-07-006-02	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1 сальник	2	36,94	30,49			73,88	60,98			2,36	4,72		
63	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопро вод	1,66	134,78	82,77	45,05		223,73	137,4	74,78		5,01	8,32		
Канализационные сети																
64	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопро вод	0,37	3555,77	905,14	10,53	0,31	2055,63	354,9	3,9	0,11	64,24	23,77	0,13	0,05
65	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопро вод	0,18	9598,52	867,94	22,85	0,94	1727,73	156,23	4,11	0,17	61,6	11,09	0,28	0,05
66	ТЕР17-01-001-22	Установка трапов диаметром: 50 мм	10 комплект ов	0,2	1576,17	69,22	8,96	0,41	315,23	13,84	1,79	0,08	5,06	1,01	0,13	0,03
67	СИМ-500-9058	Заглушки полипропиленовые для труб	10 шт	0,3	7,87				2,36							
68	СИМ-300-0918	Резьбы диаметром 100 мм	шт	1	70,6				70,6							
69	Прайс	Классификация для трубопровода Д 110 мм	шт	1	35,28				35,28							
70	ТЕР16-02-002-07 <i>Ирриг.</i>	Установка гильзы прохода трубопровода через конструкции диаметром 63 мм	100 м трубопро вод	0,036	9464,95	797,92	125,05	4,4	340,74	28,73	4,5	0,16	61,05	2,2	1,42	0,05
71	ТЕР16-02-002-11 <i>Ирриг.</i>	Установка гильзы прохода трубопровода через конструкции диаметром 125 мм	100 м трубопро вод	0,018	16980,72	1494,29	277,88	11,32	305,65	26,9	3	0,2	114,33	2,06	5,23	0,06
72	СИМ-541-0087	Шнур асбестовый общего назначения, диаметром 14,0 мм	т	0,003	21294,03				63,88							
Установка санитарно-технических приборов																
73	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплект ов	1	1612,8	296,17	22,65	1,78	1612,8	296,17	22,65	1,78	21,65	21,65	0,35	0,35
74	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт	1,3	1283,28	95,76	0,17		1668,26	124,49	0,22		7	9,1		
76	ТЕР065-06-10 <i>Ирриг.</i>	Установка трубок гибких для сифона АНИ	100 приборов	0,13	3500,91	677,01	5,9	0,68	455,12	88,01	0,77	0,09	52,4	6,81	0,1	0,01
77	ТЕР065-06-07	Установка санитарных приборов: гофра для унитаза	100 приборов	0,06	4382,56	1292	5,9	0,68	202,95	77,52	0,35	0,04	100	6	0,1	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	ТЕР17-01-001-18	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 комплект ов	0,3	5463,35	148,58	57,34	3,15	1639,01	44,69	17,2	0,95	10,89	3,27	0,85	0,26
79	ТЕРР65-06-03	Смесна санитарных приборов: сифонов	100 приборов	0,03	3374,57	985,8	16,12	1,78	161,24	29,57	0,48	0,05	76,3	2,29	0,27	0,01
80	ТЕРР65-06-10	Смесна санитарных приборов: гибких подводок длиной 600 мм	100 приборов	0,06	4064,51	677,01	5,9	0,68	243,87	40,62	0,35	0,04	52,4	3,14	0,1	0,01
81	ТЕРР65-06-10	Смесна санитарных приборов: гибких подводок длиной 800 мм	100 приборов	0,26	3191,71	677,01	5,9	0,68	1349,84	176,02	1,53	0,18	52,4	13,62	0,1	0,05
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Внутренние сети :																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)																
Сантехнические работы - внутренение (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газооснабжение, вентиляция и прочие ремонтно-строительные работы																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных																
Теплоизоляционные работы																
Внутренние санитарно-технические работы: смесна труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Внутренние сети																
Раздел 3. Вывоз мусора																
82	СПИИ-3-26	Потрубочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за т груза	0,82	1,78				1,46							
83	СПИЗ-2-30-1	Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 30 км	1 т	0,82	26,71		26,71		21,9		21,9					
84	СПИИ-4-26	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за т груза	0,82	2,52				2,07							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Итого по разделу 3 Вывоз мусора :																
Потручо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках																
Перевозка грузов автомобильным транспортом																
Итого																
В том числе:																
Машины и механизмы																
Итого по разделу 3 Вывоз мусора																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									35 844,71	5 034,83	360,00	18,98		380,74		3,34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									163 458,12	39 083,47	1 655,18	147,40		415,06		3,34
Накладные расходы									38 084,24							
Сметная прибыль									25 176,39							
Итого по смете:																
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:																
Итого Поз. 10-33									2 920,48							
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									2 920,48							
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									11 769,53							
Накладные расходы 130%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 0,00)																
Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 0,00)																
Итого с накладными и см. прибылью									11 769,53							
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 34-43									1 232,06	1 108,02	24,61	4,05		92,92		0,29
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									8 348,60	7 855,86	92,04	28,71		92,92		0,29
Накладные расходы 74%*0,94 ФОТ (от 7 884,57)									5 484,51							
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 7 884,57)									3 942,29							
Итого с накладными и см. прибылью									17 775,40					92,92		0,29
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и																
Итого Поз. 44-52, 56-58, 62-71, 73-74, 78									27 768,36	3 086,12	244,23	7,24		221,82		2,09
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									28 292,34	3 349,04	305,29	9,05		235,09		2,09
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									124 789,65	25 162,69	1 141,78	64,16		255,09		2,09
Накладные расходы 128%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 25 226,85)									27 318,16							
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 25 226,85)									17 797,54							
Итого с накладными и см. прибылью									169 905,35					255,09		2,09
Прочие ремонтно-строительные работы:																
Итого Поз. 53-54, 61									415,62	325,13	10,42	0,20		26,76		0,02
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									2 666,82	2 305,17	38,97	1,42		26,76		0,02
Накладные расходы 78%*0,94 ФОТ (от 2 306,59)									1 691,19							
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 306,59)									1 151,30							
Итого с накладными и см. прибылью									5 511,31					26,76		0,02
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных																
Итого Поз. 55									61,29	5,61	19,00	7,09		0,41		0,42
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									258,65	39,77	71,06	50,27		0,41		0,42
Накладные расходы 110%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 90,04)									83,79							
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 90,04)									53,57							
Итого с накладными и см. прибылью									396,01					0,41		0,42
Теплоизоляционные работы:																
Итого Поз. 59-60, 72									948,45	98,21	36,36			6,97		0,45
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом									972,27	112,94	45,45			8,02		0,45
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									4 250,66	800,74	169,98			8,02		0,45
Накладные расходы 100%*0,94 * 0,9 ФОТ (от 800,74)									677,43							
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 800,74)									476,44							
Итого с накладными и см. прибылью									5 404,53					8,02		0,45
Внутренние санитарно-технические работы: замена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-																
Итого Поз. 76-77, 79-81									2 473,02	411,74	3,48	0,40		31,86		0,07
Всего с учетом "Индекс на 4 квартал 2009 г. ОЭП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03"									11 225,19	2 019,24	13,02	2,84		31,86		0,07
Накладные расходы 103%*0,94 ФОТ (от 2 922,08)									2 829,16							
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 922,08)									1 753,25							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого с накладными и см. прибылью									15 807,60					31,86		0,07
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:																
Итого Поз. 82, 84									3,53							
Всего с учетом "Индекс на перевозку ПЗ=5,86; ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"									20,69							
Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 0,00)																
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)																
Итого с накладными и см. прибылью									20,69							
Перевозка грузов автомобильным транспортом:																
Итого Поз. 83									21,90		21,90					
Всего с учетом "Индекс на перевозку ПЗ=5,86; ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"									128,33		128,33					
Итого									226 718,75					415,06		3,34
В том числе:																
Материалы									122 698,78							
Машины и механизмы									1 655,18							
ФОТ									39 230,87							
Накладные расходы									38 084,24							
Сметная прибыль									25 176,39							
Пронзводство работ в зимнее время 2,07%									4 693,08							
Итого									231 411,83							
Непредвиденные затраты 2%									4 628,24							
Итого с непредвиденными									236 040,07							
НДС 18%									42 487,21							
ВСЕГО по смете									278 527,28					415,06		3,34

Составил
Проектировщик